

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างติดตั้ง Platform ทางเดินเพื่อการตรวจสอบ และการซ่อมบำรุงระบบ

Beam Detector และ Smoke Detector ภายใน กลุ่มอาคาร AMF ณ ทสภ.

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒,๒๗๕,๔๖๒.๐๐.๐๐ บาท

(สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานสร้างทางเดินโครงสร้างเหล็ก พร้อมราวกันตก และบันได

เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๑๐๙,๔๙๖.๓๓ บาท

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๑

๖.๒ แบบ ปร.๔

๖.๓ แบบ ปร.๔ (พ)

๖.๔ แบบ ปร.๕ (ก)

๖.๕ แบบ ปร.๖

๖.๖ แบบฟอร์มสำหรับผู้เสนอราคา

๖.๗ ข้อมูลประกอบราคากลาง (กรมบัญชีกลาง)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวิวัฒน์ ภูมิพิชญพงษ์

๗.๒ นายพิชิตพล โลศิริ

๗.๓ นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ

๗.๔ นายภวินท์ เจริญสมบัติ

งานจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานจ้างติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 009/60

หน่วยงาน ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 14 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานทุน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	749,493.32			มี 14 แผ่น
	รวมเป็นเงิน	749,493.32	1.3062	978,988.17	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินหักประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง / ปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น			978,988.17	
	เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์				



(นายวิวัฒน์ ภูพิชญ์พงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายพิชิตพล โลศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกวินท์ เจริญสมบัติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

งานจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานจ้างติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMI

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 009/60

หน่วยงาน ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 14 แผ่น , แบบ ปร.4(พ.) จำนวน 1 แผ่น , แบบ ปร.5(พ.) จำนวน 1 แผ่น และ แบบ ปร.5(ก.) จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง/ปรับปรุง (ปร.5 (ก))	978,988.17	
2	สรุปผลการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษ	130,508.16	
สรุป	รวมค่างานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น	1,109,496.33	
	หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบสามสตางค์		

มูลค่างานทั้งหมด 1,036,912.46 บาท Vat 7% 72,583.87 บาท

(นายวิวัฒน์ ภูพิชญ์พงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิชิตพล โลศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภวินท์ เจริญสมบัติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน งานช่างก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานจ้างติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 009/60

หน่วยงาน ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

แบบ ปร.4 (พ) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ

1.1 ค่าจ้างในการขนส่งพนักงานเนื่องจากห้ามพนักงานพักอาศัยในเขต ทสก.

1.2 ค่ารถเครนเนื่องจากพื้นที่บางจุดไม่สามารถตั้งนั่งร้านได้

2. รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่ายพิเศษ	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเช่ารถเครน	35,000.00	
2	ค่าขนส่งพนักงาน ไป-กลับ	86,970.24	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	121,970.24	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%	1.07	
สรุป	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%	130,508.16	



(นายวิวัฒน์ ภูพิชญ์พงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายพิชิตพล โลธิรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวินท์ เจริญสมบัติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 009/60

งานตรวจสอบและประมาณราคา

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสถาปนิกและอาคาร

ประมาณการ โดย นายภฤติน เหล่าประไพพรรณ

เมื่อวันที่ 17 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	Platform อาคารคลัง AMF 2 Workshop Section (จุดที่ 1)								
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อราวกันคกของเดิม	1	จุด			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ย้าย Stopper	2	จุด			500.00	1,000.00	1,000.00	
2	โครงสร้าง Platform								
	- Wide Flange 200 x 100 (21.3 กก. / ม.)	276.90	กก.	23.67	6,554.22	14.00	3,876.60	10,430.82	
	- Rectangular Tube 75 x 38 x 3.2 มม. (5.15 กก. / ม.)	239.89	กก.	20.81	4,992.11	14.00	3,358.46	8,350.57	
	- Square Tube 50 x 50 x 2.3 มม. (3.34 กก. / ม.)	20.44	กก.	22.26	454.99	14.00	286.16	741.15	
	- Rectangular Tube 50 x 25 x 3.2 มม. (3.24 กก. / ม.)	32.40	กก.	20.81	674.24	14.00	453.60	1,127.84	
	- Square Tube 25 x 25 x 2.3 มม. (1.53 กก. / ม.)	22.43	กก.	22.26	499.29	14.00	314.02	813.31	
	- ตะแกรงเหล็กฉีก xs63	86.44	กก.	41.25	3,565.65	14.00	1,210.16	4,775.81	
	- ทาสีกันสนิม 2 รอบ + ทาสีน้ำมัน 2 รอบ	27.39	ตร.ม.	69.00	1,889.91	38.00	1,040.82	2,930.73	
	รวมราคา Platform อาคารคลัง AMF 2 Workshop Section (จุดที่ 1) เป็นเงิน							31,170.23	

งานตรวจสอบและประมาณราคา
 ประมาณการ โดย นายวิวัฒน์ ภูมิษฐ์พงษ์

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนับสนุนและอาคาร
 เมื่อวันที่ 17 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	Platform อาคารคลัง AMF 3 Main Store Section คลังพัสดุภายใน (จุดที่ 4-15)								
1	โครงสร้าง Platform								
	- Rectangular Tube 100 x 50 x 3.2 มม. (7.10 กก./ ม.)	3364.80	กก.	20.81	70,021.49	14.00	47,107.20	117,128.69	
	- Square Tube 50 x 50 x 2.3 มม. (3.34 กก./ ม.)	320.64	กก.	22.26	7,137.45	14.00	4,488.96	11,626.41	
	- OD 34 x 2.3 มม. (1.8 กก./ ม.)	345.60	กก.	23.08	7,976.45	14.00	4,838.40	12,814.85	
	- พื้นและผนังตะแกรงเหล็กฉีก xs63	2159.91	กก.	41.25	89,096.29	14.00	30,238.74	119,335.03	
	- Chemical Bolt M12	96	ตัว	136.10	13,065.60	40.83	3,919.68	16,985.28	
	- PL 190 x 140 มม. 10 มม. thk	100.23	กก.	22.80	2,285.24	14.00	1,403.22	3,688.46	
	- ทาสีกันสนิม 2 ชั้น + ทาสีน้ำมัน 2 ชั้น	246.62	ตร.ม.	69.00	17,016.78	38.00	9,371.56	26,388.34	
	- ไขควงล็อกกันตกรั่ว ขนาด 4 มม.	18.00	ม.	45.00	810.00	13.50	243.00	1,053.00	
	รวมราคาโครงสร้าง Platform อาคารคลัง AMF 3 Main Store Section								
	คลังพัสดุภายใน (จุดที่ 4-15) เป็นเงิน							309,020.06	

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 009/60

งานตรวจสอบและประเมินราคา

ฝ่ายสนามปืนและอาคาร
แบบแผน

ประมาณการโดย นายกฤติน เหล่าประเสริฐ

เมื่อวันที่ 17 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	Platform อาคารคลัง AMF 3 Material Shed (จุดที่ 16)								
1	โครงสร้าง Platform								
	- Square Tube 25 x 25 x 2.3 มม. (1.53 กก./ม.)	84.57	กก.	22.26	1,882.53	14.00	1,183.98	3,066.51	
	- Rectangular Tube 50 x 25 x 3.2 มม. (3.24 กก./ม.)	109.38	กก.	20.81	2,276.20	14.00	1,531.32	3,807.52	
	- พื้นตะแกรงเหล็กฉีก xs63	220.24	กก.	41.25	9,084.90	14.00	3,083.36	12,168.26	
	- Rectangular Tube 75 x 38 x 3.2 มม. (5.15 กก./ม.)	405.77	กก.	20.81	8,444.07	14.00	5,680.78	14,124.85	
	- Wide Flange 200 x 100 (21.3 กก./ม.)	1087.37	กก.	23.67	25,738.05	14.00	15,223.18	40,961.23	
	- Wide Flange 250 x 125 (29.6 กก./ม.)	88.80	กก.	23.67	2,101.90	14.00	1,243.20	3,345.10	
	- Channel 200 x 90 (30.3 กก./ม)	248.46	กก.	20.11	4,996.53	14.00	3,478.44	8,474.97	
	- Equal Angle 50 x 50 x 4 มม. (3.06 กก./ม.)	16.83	กก.	20.61	346.87	14.00	235.62	582.49	
	- Grating 25 x 100 มม. (3 มม. thk)	11	ชิ้น	800.00	8,800.00	50.00	550.00	9,350.00	
	- Chemical Bolt M16	26	ตัว	293.65	7,634.90	88.10	2,290.60	9,925.50	
	- PL 270 x 520 มม. 21 มม. thk	69.43	กก.	22.80	1,583.00	14.00	972.02	2,555.02	
	- PL 200 x 300 มม. 21 มม. thk	9.89	กก.	22.80	225.49	14.00	138.46	363.95	
	- PL 200 x 300 มม. 16 มม. thk	15.07	กก.	22.80	343.60	14.00	210.98	554.58	
	รวมยอดยกไป							109,279.98	

ผู้ประมาณาตรา... *Gradlin*

งานตรวจสอบและประมาณราคา

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

ประมาณการ โดย นายภคติน เหล่าประไพพรณ

เมื่อวันที่ 17 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วยบาท	จำนวนเงินบาท	ราคาต่อหน่วยบาท	จำนวนเงินบาท		
	รวมยอดยกมา							109,279.98	
	- PL 200 x 200 มม. 16 มม. thk	10.05	กก.	22.80	229.14	14.00	140.70	369.84	
	- ทาตีกันสนิม 2 รอบ + ทาตีน้ำมัน 2 รอบ	85.75	ตร.ม.	69.00	5,916.75	38.00	3,258.50	9,175.25	
2	โครงสร้างบันได								
	- Steel Flat Bar 6 มม. x 25 มม.	46.39	กก.	27.60	1,280.36	14.00	649.46	1,929.82	
	- OD 34 x 2.3 มม.	21.06	กก.	23.08	486.06	14.00	294.84	780.90	
	- OD 48.6 x 3.2 มม.	71.89	กก.	23.09	1,659.94	14.00	1,006.46	2,666.40	
	- PL 300 x 200 มม. 16 มม. thk	37.68	กก.	22.80	859.10	14.00	527.52	1,386.62	
	- PL 200 x 200 มม. 16 มม. thk	20.10	กก.	22.80	458.28	14.00	281.40	739.68	
	- Chemical Bolt M12	36	ตัว	136.10	4,899.60	40.83	1,469.88	6,369.48	
	- ทาตีกันสนิม 2 รอบ + ทาตีน้ำมัน 2 รอบ	7.34	ตร.ม.	69.00	506.46	38.00	278.92	785.38	
3	ร้อยสายท่อไฟ	1	งาน			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมราคา Platform อาคารคลัง AMF 3 Material Shed (จุดที่ 16) เป็นเงิน							138,483.35	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Platform อาคารคลัง AMF 3 Material Shed (จุดที่ 17)								
1	โครงสร้าง Platform								
	- Square Tube 25 x 25 x 2.3 มม. (1.53 กก. / ม.)	84.57	กก.	22.26	1,882.53	14.00	1,183.98	3,066.51	
	- Rectangular Tube 50 x 25 x 3.2 มม. (3.24 กก. / ม.)	109.38	กก.	20.81	2,276.20	14.00	1,531.32	3,807.52	
	- พื้นตะแกรงเหล็กฉีก xs63	220.24	กก.	41.25	9,084.90	14.00	3,083.36	12,168.26	
	- Rectangular Tube 75 x 38 x 3.2 มม. (5.15 กก. / ม.)	405.77	กก.	20.81	8,444.07	14.00	5,680.78	14,124.85	
	- Wide Flange 200 x 100 (21.3 กก. / ม.)	1087.37	กก.	23.67	25,738.05	14.00	15,223.18	40,961.23	
	- Wide Flange 250 x 125 (29.6 กก. / ม.)	88.80	กก.	23.67	2,101.90	14.00	1,243.20	3,345.10	
	- Channel 200 x 90 (30.3 กก. / ม.)	248.46	กก.	20.11	4,996.53	14.00	3,478.44	8,474.97	
	- Equal Angle 50 x 50 x 4 มม. (3.06 กก. / ม.)	16.83	กก.	20.61	346.87	14.00	235.62	582.49	
	- Grating 25 x 100 ซม. (3 มม. thk)	11	ชิ้น	800.00	8,800.00	50.00	550.00	9,350.00	
	- Chemical Bolt M16	26	ตัว	293.65	7,634.90	88.10	2,290.60	9,925.50	
	- PL 270 x 520 มม. 21 มม. thk	69.43	กก.	22.80	1,583.00	14.00	972.02	2,555.02	
	- PL 200 x 300 มม. 21 มม. thk	9.89	กก.	22.80	225.49	14.00	138.46	363.95	
	- PL 200 x 300 มม. 16 มม. thk	15.07	กก.	22.80	343.60	14.00	210.98	554.58	
	รวมยอดยกไป							109,279.98	

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 009/60

งานตรวจสอบและประมาณราคา

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

ประมาณการโดย นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ

เมื่อวันที่ 17 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา							109,279.98	
	- PL 200 x 200 มม. 16 มม. thk	10.05	กก.	22.80	229.14	14.00	140.70	369.84	
	- ทาสีกันสนิม 2 ชั้น + ทาสีน้ำมัน 2 ชั้น	85.75	ตร.ม.	69.00	5916.75	38.00	3,258.50	9,175.25	
2	โครงสร้างบันไดลิง								
	- Steel Flat Bar 6 มม. x 25 มม.	46.39	กก.	27.60	1280.36	14.00	649.46	1,929.82	
	- OD 34 x 2.3 มม.	21.06	กก.	23.08	486.06	14.00	294.84	780.90	
	- OD 48.6 x 3.2 มม.	71.89	กก.	23.09	1659.94	14.00	1,006.46	2,666.40	
	- PL 300 x 200 มม. 16 มม.thk	37.68	กก.	22.80	859.10	14.00	527.52	1,386.62	
	- PL 200 x 200 มม. 16 มม. thk	20.10	กก.	22.80	458.28	14.00	281.40	739.68	
	- Chemical Bolt M12	36	ตัว	136.10	4899.60	40.83	1,469.88	6,369.48	
	- ทาสีกันสนิม 2 ชั้น + ทาสีน้ำมัน 2 ชั้น	7.34	ตร.ม.	69.00	506.46	38.00	278.92	785.38	
3	ร้อยยาท่อไฟ	1	งาน			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมราคา Platform อาคารคลัง AMF 3 Material Shed (จุดที่ 17) เป็นเงิน							138,483.35	

ผู้ประมาณราคา.....

งานตรวจสอบและประมาณราคา

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

ประมาณการโดย นายกวีพันธ์ เจริญสมบัติ

แบบเลขที่ 009/60
 เมื่อวันที่ 17 เดือน มี.ย. พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
			บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
Platform อาคารคลัง AMF 4 Material Shed (จุดที่ 18)									
1	โครงสร้าง Platform								
	- Rectangular Tube 100 x 50 x 3.2 มม. (7.10 กก./ ม.)	14.02	กก.	20.81	291.76	14.00	196.28	488.04	
	- Rectangular Tube 50 x 25 x 3.2 มม. (3.24 กก./ ม.)	30.46	กก.	20.81	633.87	14.00	426.44	1,060.31	
	- Square Tube 25 x 25 x 2.3 มม. (1.53 กก./ ม.)	8.11	กก.	22.26	180.53	14.00	113.54	294.07	
	- ฟันตะแกรงเหล็กฉีก xs63	19.86	กก.	41.25	819.23	14.00	278.04	1,097.27	
	- Chemical Bolt M16	8	ตัว	293.65	2,349.20	88.10	704.80	3,054.00	
	- PL 160 x 220 มม. 21 มม. thk	11.61	กก.	22.80	264.71	14.00	162.54	427.25	
	- ทาสีกันสนิม 2 ชั้น + ทาสีน้ำมัน 2 ชั้น	3.17	ตร.ม.	69.00	218.73	38.00	120.46	339.19	
2	โครงสร้างบันไดลิง								
	- Steel Flat Bar 6 มม. x 25 มม.	65.02	กก.	27.60	1,794.55	14.00	910.28	2,704.83	
	- OD 34 x 2.3 มม.	36.35	กก.	23.08	838.96	14.00	508.90	1,347.86	
	- OD 48.6 x 3.2 มม.	76.76	กก.	23.09	1,772.39	14.00	1,074.64	2,847.03	
	- Chemical Bolt M12	32	ตัว	136.10	4,355.20	40.83	1,306.56	5,661.76	
	รวมยอดยกไป							19,321.61	

แบบ ปส.4 แผ่นที่ 12/14

แบบเลขที่ 009/60

ฝ่ายสนับสนุนและอาคาร
สหภาพแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 17 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2562

[illegible]

งานตรวจสอบและประมาณราคา

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสถาปนากบินและอาคาร

ประมาณการโดย นายวินท์ เจริญสมบัติ

เมื่อวันที่ 17 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
			บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
Platform อาคารคลัง AMF 4 Material Shed (จุดที่ 19)									
1	โครงสร้าง Platform								
	- Rectangular Tube 100 x 50 x 3.2 มม. (7.10 กก./ม.)	37.15	กก.	20.81	773.09	14.00	520.10	1,293.19	
	- Rectangular Tube 50 x 25 x 3.2 มม. (3.24 กก./ม.)	52.16	กก.	20.81	1,085.45	14.00	730.24	1,815.69	
	- Square Tube 25 x 25 x 2.3 มม. (1.53 กก./ม.)	13.16	กก.	22.26	292.94	14.00	184.24	477.18	
	- พื้นตะแกรงเหล็กฉีก xs63	38.75	กก.	41.25	1,598.44	14.00	542.50	2,140.94	
	- Chemical Bolt M16	12	ตัว	293.65	3,523.80	88.10	1,057.20	4,581.00	
	- PL 160 x 220 มม. 21 มม. thk	17.41	กก.	22.80	396.95	14.00	243.74	640.69	
	- ทาสีกันสนิม 2 ชั้น + ทาสีน้ำมัน 2 ชั้น	6.05	ตร.ม.	69.00	417.45	38.00	229.90	647.35	
2	โครงสร้างบันไดลิง								
	- Steel Flat Bar 6 มม. x 25 มม.	87.74	กก.	27.60	2,421.62	14.00	1,228.36	3,649.98	
	- OD 34 x 2.3 มม.	43.38	กก.	23.08	1,001.21	14.00	607.32	1,608.53	
	- OD 48.6 x 3.2 มม.	82.71	กก.	23.09	1,909.77	14.00	1,157.94	3,067.71	
	- Chemical Bolt M12	24	ตัว	136.10	3,266.40	40.83	979.92	4,246.32	
	รวมยอดยกไป							24,168.58	

ผู้ประมาณราคา...วินท์ เจริญสมบัติ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

งานตรวจสอบและประเมินราคา

ฝ่ายสนามบินและอาคาร ส่วนแบบแผน

ประมาณการโดย นายกวินท์ เจริญสมบัติ

เมื่อวันที่ 17 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 17 เดือน มิ.ย.

W.F. 2562

[illegible]

អ្នកបោះឆ្នោត..... ក្រុង ខេត្ត