





งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063
และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

ฝ่ายสนามบินและอาคาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

[illegible]

รายการประกอบแบบ				
ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ ตามรายการดังนี้		4) งานฝ้าเพดาน		7.4 สีทาเสาและคานเหล็ก คุณภาพดี
1. ให้ขยายห้อง A3-063 และปรับปรุงห้อง A1-054b อาคารเทียบเครื่องบิน A ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ		- ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดธรรมดา ขอบลาด รอยต่อฉาบเรียบ มอก. 219-2552		- สีรองพื้นกันสนิม สีรองพื้นตะกั่วแดงสำหรับเหล็ก - เหล็กกล้า
2. ให้ติดตั้งผนัง ติดตั้งประตู ติดตั้งงานระบบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ให้เรียบร้อยตามแบบ		ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ บริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมจำกัด หรือ สยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด หรือ บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด หรือคุณภาพเทียบเท่า พร้อมทาสีน้ำอะคริลิค (สีขาว)		(Red Lead Primer) ตามมาตรฐาน มอก.2387-2555 โดยให้ใช้สีให้ตรงรุ่นกับสีทับหน้า
รายละเอียดวัสดุ		- โครงคร่าวโลหะ ใช้โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี การติดตั้ง ระบุตามแบบกำหนด ขนาด อุปกรณ์ และวิธีการติดตั้ง		- สีทนไฟ (ทาทับ 3 รอบ) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ STARTEX รุ่น STARFIRE หรือ
1) งานเตรียมพื้นที่		ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ใช้ผลิตภัณฑ์ TG-RONDO ของ บริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมจำกัด หรือ B.S.P.		สีรุ่น NEOCOAT INTUMESCENT COATING ของ บริษัท อินฟินิท แมททีเรียล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
- ให้ผู้รับจ้างกันรั้วยิปซัมบอร์ดและผ้าใบทนไฟ ปิดบริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างให้เป็นสัดส่วนมิดชิด และมั่นคงแข็งแรง		ของบริษัท บี.เอส.พี. โปรดักซ์ จำกัด หรือ DECEM ของหจก.ดีเซมเซ็นเตอร์ หรือ ตราช้าง ของบริษัทปูนซีเมนต์จำกัด		หรือ สีรุ่น INTUMESCENT ACRYLIC 100% ของ บริษัท ดูรากิร์ต จำกัด หรือคุณภาพเทียบเท่า
- การรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง, วัสดุและอุปกรณ์ของเดิมที่รื้อถอนออกและเป็นสิ่งที่นำมาใช้งานได้ดีภายหลัง		หรือ ARCONTYPE หรือคุณภาพเทียบเท่า		- สีทับหน้า ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ TOA รุ่น GLIPTON หรือ
ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนด้วยความระมัดระวัง ให้อยู่ในสภาพดี และนำส่งกองคลังพัสดุ ฝพอ.ทอท.		5) งานหลังคา		BEGER รุ่น BEGERSHIELD SUPERGLOSS ENAMEL หรือ
2) งานพื้น		- หลังคาโครงเหล็ก ขนาด 38 X 75 มม. กรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต สีเทา หนา 4 มม. ชนิดไม่ลามไฟ พับตามแบบ		JOTUN รุ่น GARDEX ENAMEL หรือคุณภาพเทียบเท่า
- พื้นยกสำเร็จรูปป้องกันไฟฟ้าสถิต (Anti-Static) ปิดผิวด้วยแผ่นกระเบื้องยาง Anti-Static High Pressure Laminate (HPL)		ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ AATIS, ALUCOBOND และ ALPOLIC หรือคุณภาพเทียบเท่า ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต		7.5 การทาสี ให้ปฏิบัติตามรายการ การทาสี
ขนาด 60 X 60 ซม. (สีขาว) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เอสแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำทวีรุ่ง,		6) งานประตู		8) การเลือกใช้วัสดุแต่ละชนิด ผู้รับจ้างต้องเสนอตัวอย่างต่อ ทอท.ให้ตรวจสอบและ
บริษัท BSP (2512) จำกัด หรือคุณภาพเทียบเท่า		6.1 ชุดประตูเหล็กทนไฟบานเปิดเดี่ยว (D1) (ดูรูปด้านและแบบขยายประตูประกอบ)		อนุมัติก่อนดำเนินการทุกครั้ง
- พื้นเหล็กแผ่นลาย (Checker Plate) หนา 6 มม. ชุบสังกะสี (Galvanize) ความหนาไม่ต่ำกว่า 100 ไมครอน		- ประตูเหล็ก (Steel Door) บานเปิดเดี่ยว มอก.1288-2538 ขนาด 90 X 200 ซม.		- สิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่มีได้ปรากฏในแบบ รูปแบบขยายหรือรายการละเอียด หากเป็นส่วนหนึ่งหรือ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ริช เอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เรืองรวิรินทร์เมทอลเซ็นเตอร์ จำกัด,		พร้อมวงกบ และอุปกรณ์ครบชุด ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ บริษัท ศุภริช จำกัด, บริษัท เมอร์แคนสตีล (2008) จำกัด		องค์ประกอบหรือสิ่งจำเป็นต้องทำ หรือเป็นวัสดุที่ควรจะต้องทำ เพื่อให้ได้งานสำเร็จบริบูรณ์ไปโดย
บริษัท แกมม่าสตีล จำกัด หรือคุณภาพเทียบเท่า		บริษัท ประตูเหล็กไทย จำกัด หรือคุณภาพเทียบเท่า		รวดเร็วด้วยดีและถูกต้องตามหลักการช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องกระทำการทุกอย่างโดยเต็มที่และ
- บัวเชิงผนังยางพีวีซีสีดำหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. สูง 10 ซม. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ ARMSTRONG		6.2 ชุดประตูเหล็กทนไฟบานเปิดคู่ (D2) (ดูรูปด้านและแบบขยายประตูประกอบ)		ถูกต้องเสมือนว่าไม่มีปรากฏในแบบแปลนและรายการนั้นๆ
หรือ DYNOFLEX หรือ STARFLEX หรือคุณภาพเทียบเท่า ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต		- ประตูเหล็ก (Steel Door) บานเปิดคู่ มอก.1288-2538 ขนาด 180 X 200 ซม.		- ในกรณีที่รายการประกอบแบบ หรือแบบขัดแย้งกันให้อยู่ในดุลยพินิจของ
- พื้นคอนกรีตเดิม ขัดผิว ทำความสะอาด พร้อมทาสีเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ (EPOXY COATING)		พร้อมวงกบ และอุปกรณ์ครบชุด ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ บริษัท ศุภริช จำกัด, บริษัท เมอร์แคนสตีล (2008) จำกัด		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
3) งานผนัง		บริษัท ประตูเหล็กไทย จำกัด หรือคุณภาพเทียบเท่า		
- ยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ติดตั้งบนโครงโลหะตีฉัดฉาบเรียบ		7) การทาสี		
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ บริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมจำกัด หรือ สยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด หรือคุณภาพเทียบเท่า		7.1 สีทาภายนอกอาคาร คุณภาพดี ชนิดทนสภาวะอากาศ		
- โครงคร่าวโลหะ ให้ใช้โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (เบอร์ 24) หนาไม่น้อยกว่า 0.55 มม. หรือคุณภาพเทียบเท่า		ใช้สีรองพื้นสำหรับงานปูนใหม่ โดยให้ใช้สีให้ตรงรุ่นกับสีทับหน้า		
โดยระยะห่างโครงคร่าวหลักห่างไม่เกิน 0.60 ม. อุปกรณ์ และวิธีการติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต		(ทาสีรองพื้น 1 เที่ยวและทาสีทับหน้า 2 เที่ยว)		
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด หรือ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด หรือ Arcontype หรือ KNAUF		- ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ TOA รุ่น SHIELD 1 NANO หรือ BEGER รุ่น BEGER SHIELD WEATHER GUARD		
หรือคุณภาพเทียบเท่า		หรือ JOTUN รุ่น JOTASHIELD MAX หรือคุณภาพเทียบเท่า		
- กรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต สีเทา หนา 4 มม. ชนิดไม่ลามไฟ พับตามแบบ พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสีกันสนิม		7.2 สีทาภายในอาคาร คุณภาพดี		
ขนาด 1" X1" @0.40 ม. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ AATIS, ALUCOBOND และ ALPOLIC หรือคุณภาพเทียบเท่า		ใช้สีรองพื้นสำหรับงานปูนใหม่ โดยให้ใช้สีให้ตรงรุ่นกับสีทับหน้า		
- อิฐมวลเบา ขนาด 20X60X10 ซม. มอก. 1505-2541 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด		(ทาสีรองพื้น 1 เที่ยวและทาสีทับหน้า 2 เที่ยว)		
(มหาชน) (Q-CON) หรือ บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน) (SUPERBLOCK)		- ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ TOA รุ่น SHIELD 1 NANO หรือ BEGER รุ่น BEGER SHIELD WEATHER GUARD		
บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (SMART BLOCK) หรือคุณภาพเทียบเท่า		หรือ JOTUN รุ่น MAJESTIC PEARLSILK หรือคุณภาพเทียบเท่า		
		7.3 สีเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ (EPOXY COATING) หนาไม่น้อยกว่า 300 ไมครอน		
		- ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ TOA รุ่น Floor Guard 100 หรือ BEGER รุ่น Beger FloorGuard 21 HB Coationg		
		หรือ JOTUN รุ่น PENGUARD ENAMEL หรือคุณภาพเทียบเท่า		

ห้อง A3-063 ชั้น 3
อาคารเทียบเครื่องบิน A



ตำแหน่งปรับปรุง ห้อง A3-063
 ชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบิน A
 google map 13°41'36.05"N 100°45'16.81"E

ผังบริเวณแสดงตำแหน่งห้อง A3-063 ชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบิน A

มาตราส่วน


1:1000



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063
 และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ		- ผังบริเวณแสดงตำแหน่ง ห้อง A3-063 ชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบิน A
สถาปนิก	น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ ภ-สถ 14117		
หัวหน้างานออกแบบสถาปัตยกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 19 ธ.ค. 63
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แบบเลขที่ A-06
			สรป.ฟพค. 05/60




ผังกั้นพื้นที่ ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน A

มาตราส่วน

1:200




บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)				
แบบ งานซ่อมติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063 และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ				
สำรวจ น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	เขียน น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	เห็นชอบ	แบบ - ผังกั้นพื้นที่ ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน A	
สถาปนิก น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ ภ-สด 14117				
หัวหน้างานออกแบบสถาปัตยกรรม				
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 19 ก.พ. 63	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แผ่นที่ A-07	สรป.ฝพค. 05/60



รูปตัด A แสดงการกันพื้นที่
มาตราส่วน 1:200

 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063 และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ			
สำรวจ น.ส.สิริวีร์ พราหมณ์สุวรรณ	เขียน น.ส.สิริวีร์ พราหมณ์สุวรรณ	เห็นชอบ	แบบ - รูปตัด A แสดงการกันพื้นที่
สถาปนิก น.ส.สิริวีร์ พราหมณ์สุวรรณ ภ-สด 14117			
หัวหน้างานออกแบบสถาปัตยกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 19 ก.พ. 63
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แบบเลขที่ สรป.สปค. 05/60
		แผ่นที่ A-08	



รูปด้าน A แสดงการกันพื้นที่

มาตราส่วน

1:125




บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063 และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ		- รูปด้าน A แสดงการกันพื้นที่
สถาปนิก			
น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ ภ-สด 14117			
หัวหน้างานออกแบบสถาปัตยกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 19 ก.พ. 63
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แบบเลขที่ A-09
			สพ.ฝพค. 05/60

งานกันรั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่ที่ก่อสร้าง และป้ายก่อสร้าง


- รายละเอียด
- ให้ผู้รับจ้างกันรั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างให้เป็นแนวเรียบร้อย เป็นส่วนมิดชิด และมั่นคงแข็งแรง
 - ผนังกันพื้นที่ก่อสร้าง โครงคร่าวติดแผ่นยิปซัม หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ทาสีขาว ยึดแผ่นให้แข็งแรง (ไม่ยึดเจาะติดพื้น) พร้อมไว้นิลสีขาวปิดหลังคาคลุมรอบพื้นที่ปรับปรุง
 - รูปแบบการกันรั้วอาจมีการปรับได้ตามสภาพพื้นที่ที่ก่อสร้างจริง โดยให้ผู้รับจ้างเสนอแบบผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการ



*หมายเหตุ : ความสูงรั้วเป็นความสูงประมาณการ ให้ผู้รับจ้างวัดความสูงตามพื้นที่หน้างานจริงก่อนดำเนินการ

รูปด้าน B แสดงการกันพื้นที่

Not to scale




* รายละเอียดและข้อความระบุภายหลัง

ป้ายไว้นิลแสดงข้อมูลงานก่อสร้าง

Not to scale

 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063 และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ			
สำรวจ น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	เขียน น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	เห็นชอบ	แบบ - รูปด้าน B แสดงการกันพื้นที่ - ป้ายไว้นิลแสดงข้อมูลงานก่อสร้าง
สถาปนิก น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ ภ-สถ 14117			
หัวหน้างานออกแบบสถาปัตยกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 19 ก.พ. 63
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แบบเลขที่ สป.ฝพค. 05/60



สัญลักษณ์

- A รื้อผนังกระฉก ส่งคืนคลัง
- 2 ผนังกรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต

รูปด้าน C แสดงการรื้อถอน



มาตราส่วน 1:125

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานรื้อถอนติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063 และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ


สำรวจ น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	เขียน น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	เห็นชอบ [Signature]	แบบ - รูปด้าน C แสดงการรื้อถอน
สถาปนิก น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ ภ-สถ 14117			
หัวหน้างานออกแบบสถาปัตยกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 19 ก.พ. 63
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แผ่นที่ A-12

แบบเลขที่
สรป.พค. 05/60




รูปตัด B แสดงงานรื้อถอน
มาตราส่วน 1:50

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)				
แบบ งานรื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063 และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ				
สำรวจ น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	เขียน น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	เห็นชอบ	แบบ - รูปตัด B แสดงงานรื้อถอน	
สถาปนิก น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ ภ-สด 14117				
หัวหน้างานออกแบบสถาปัตยกรรม				
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 19 ก.พ. 63	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แผ่นที่ A-13	สรุป.สปค. 05/60



ผังพื้นที่ 2 อาคารเทียบเครื่องบิน A
มาตราส่วน


1:75



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานซ่อมติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063
และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


สำรวจ น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	เขียน น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	เห็นชอบ	แบบ - ผังพื้นที่
สถาปนิก น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ ภ-สถ 14117			ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน A
หัวหน้างานออกแบบสถาปัตยกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 19 ก.พ. 63
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แผ่นที่ A-14
			แบบเลขที่ สรป.สปค. 05/60




ผังพื้นผนัง ห้อง A3-060 และ A3-063 (ส่วนขยาย) ชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบิน A

มาตราส่วน

1:100




บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063 และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ			
สำรวจ น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	เขียน น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	เห็นชอบ	แบบ
สถาปนิก น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ ก-สถ 14117			- ผังพื้นผนัง ห้อง A3-060 และ ห้อง A3-063 (ส่วนขยาย) ชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบิน A
หัวหน้างานออกแบบสถาปัตยกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 19 ต.พ. 63
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แบบเลขที่ A-15
			สรป.สพค. 05/60



ผังหลังคา ห้อง A3-063 (ส่วนขยาย) ชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบิน A
 มาตรฐาน


1:75




บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063
 และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ		- ผังหลังคา
สถาปนิก			ห้อง A3-063 (ส่วนขยาย)
น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ ภ-สท 14117			ชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบิน A
หัวหน้างานออกแบบสถาปัตยกรรม			
ผู้อำนวยความสะดวกส่วนแบบแผน			วันที่ 19 ก.พ. 63
ผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายสนามบินและอาคาร			แบบเลขที่ A-16
			สรุป.ฟพค. 05/60







รูปด้าน 2


มาตราส่วน

1:75

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ งานซ่อมติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063 และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ			
สำรวจ น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	เขียน น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	เห็นชอบ	แบบ - รูปด้าน 2
สถาปนิก น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ ภ-สด 14117			
หัวหน้างานออกแบบสถาปัตยกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 19 ต.พ. 63	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ A-18	สรุป.สพค. 05/60







รูปตัด D

มาตราส่วน

1:75




บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานซ่อมติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063
และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำรวจ น.ส.สิริวีร์ พราหมณ์สุวรรณ	เขียน น.ส.สิริวีร์ พราหมณ์สุวรรณ	เห็นชอบ	แบบ - รูปตัด D
สถาปนิก น.ส.สิริวีร์ พราหมณ์สุวรรณ ภ-สถ 14117			
หัวหน้างานออกแบบสถาปัตยกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 19 ก.พ. 63	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ A-21	สรป.รฟค. 05/60

ห้อง A1-054b ชั้น 1
อาคารเทียบเครื่องบิน A



ตำแหน่งปรับปรุง ห้อง A1-054b
 ชั้น 1 อาคารเทียบเครื่องบิน A
 google map 13°41'33.67"N 100°45'17.78"E

ผังบริเวณแสดงตำแหน่งห้อง A1-054b ชั้น 1 อาคารเทียบเครื่องบิน A

มาตราส่วน

Not to Scale






บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานซ่อมติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063 และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำรวจ น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	เขียน น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	เห็นชอบ	แบบ - ผังบริเวณแสดงตำแหน่ง ห้อง A1-054b ชั้น 1 อาคารเทียบเครื่องบิน A
สถาปนิก น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ ภ-สด 14117			
หัวหน้างานออกแบบสถาปัตยกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 19 ก.พ. 63
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แผ่นที่ A-23
			แบบเลขที่ สรป.ฝพค. 05/60



ผังกั้นพื้นที่ ห้อง A1-054b ชั้น 1 อาคารเทียบเครื่องบิน A

มาตราส่วน

1:75




บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ แบบ Precision Air และระบบดับเพลิง
พร้อมงานขยายห้อง A3-063

สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
น.ส.สิริวัตร พราหมณ์สุวรรณ	น.ส.สิริวัตร พราหมณ์สุวรรณ		- ผังกั้นพื้นที่ ห้อง A1-054b
สถาปนิก			ชั้น 1 อาคารเทียบเครื่องบิน A
น.ส.สิริวัตร พราหมณ์สุวรรณ ภ-สถ 14117			
หัวหน้างานออกแบบสถาปัตยกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 19 ก.พ. 63
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แบบเลขที่ A-24
			สรุป.ฝพค. 05/60


งานกันรั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่ที่ก่อสร้าง และป้ายก่อสร้าง

- รายละเอียด
- ให้ผู้รับจ้างกันรั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างให้เป็นแนวเรียบร้อย เป็นส่วนมิดชิด และมั่นคงแข็งแรง
 - ผึงกันพื้นที่ก่อสร้าง โครงคร่าวติดแผ่นยับซึม หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ทาสีขาว ยึดแผ่นให้แข็งแรง (ไม่ยึดเจาะติดพื้น) พร้อมไว้นิลสีขาวปิดหลังคาคลุมรอบพื้นที่ปรับปรุง
 - รูปแบบการกันรั้วอาจมีการปรับได้ตามสภาพพื้นที่ที่ก่อสร้างจริง โดยให้ผู้รับจ้างเสนอแบบผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการ



*หมายเหตุ : ความสูงรั้วเป็นความสูงประมาณการ ให้ผู้รับจ้างวัดความสูงตามพื้นที่หน้างานจริงก่อนดำเนินการ


รูปด้าน D แสดงการกันพื้นที่
Not to scale



* รายละเอียดและข้อความระบุภายหลัง

ป้ายไว้นิลแสดงข้อมูลงานก่อสร้าง
Not to scale

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ แบบ Precision Air และระบบดับเพลิง พร้อมงานขายห้อง A3-063			
สำรวจ น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	เขียน น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	เห็นชอบ	แบบ - รูปด้าน D แสดงการกันพื้นที่ - ป้ายไว้นิลแสดงข้อมูลงานก่อสร้าง
สถาปนิก น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ ก-สด 14117			
หัวหน้างานออกแบบสถาปัตยกรรม			
ผู้อำนวยความสะดวกแบบแผน			วันที่ 19 ก.พ. 63
ผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายสนามบินและอาคาร			แบบเลขที่ A-25 สรป.ฟพค. 05/60




ผังรื้อถอน ห้อง A1-054b ชั้น 1 อาคารเทียบเครื่องบิน A
 มาตรฐาน 1:75



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ แบบ Precision Air และระบบดับเพลิง
 พร้อมงานขยายห้อง A3-063

สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ		- ผังรื้อถอน ห้อง A1-054b ชั้น 1 อาคารเทียบเครื่องบิน A
สถาปนิก			
น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ ก-สถ 14117			
หัวหน้างานออกแบบสถาปัตยกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 19.0.พ.63
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แผ่นที่ A-26
			สรป.ฟพค. 05/60



ผังพื้นผนัง ห้อง A1-054b ชั้น 1 อาคารเทียบเครื่องบิน A
มาตราส่วน


1:75




บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)



แบบ งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ แบบ Precision Air และระบบดับเพลิง
พร้อมงานขยายห้อง A3-063

สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
น.ส.สิริวิทย์ พรหมณ์สุวรรณ	น.ส.สิริวิทย์ พรหมณ์สุวรรณ		- ผังพื้นผนัง ห้อง A1-054b
สถาปนิก			- ชั้น 1 อาคารเทียบเครื่องบิน A
น.ส.สิริวิทย์ พรหมณ์สุวรรณ ภ-สด 14117			- แบบขยายแท่นเครื่อง คสล.
หัวหน้างานออกแบบสถาปัตยกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 19 ต.พ. 63
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แผ่นที่ A-27
			สรป.สปค. 05/60



รูปด้าน 4
มาตราส่วน 1:75

 บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)				
แบบ งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ แบบ Precision Air และระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063				
สำรวจ น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	เขียน น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	เห็นชอบ 	แบบ - รูปด้าน 4	
สถาปนิก น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ ภ-สด 14117				
หัวหน้างานออกแบบสถาปัตยกรรม				
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 19 ก.พ. 63	แบบเลขที่ สรป.ฝพค. 05/60
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แผ่นที่ A-28	



รูปตัด F
มาตราส่วน 1:75




บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ แบบ Precision Air และระบบดับเพลิง
พร้อมงานขยายห้อง A3-063


สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ	น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ		- รูปตัด E - รูปตัด F
สถาปนิก	น.ส.สิริวิทย์ พราหมณ์สุวรรณ ก-สด 14117		
หัวหน้างานออกแบบสถาปัตยกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 19 ก.พ. 63
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แผ่นที่ A-29
			แบบเลขที่ สรป.ฟพค. 05/60

D1



ลักษณะประตู	ประตูเหล็กทึบไฟ (Steel Door) บานเปิดเดี่ยว
ขนาดประตู	0.9 X 2.00 มม.
วงกบ	แผ่นเหล็กหนา 1.6 มม. พับขึ้นรูป 2" X 4" เคลือบสี Powder Coating พร้อมมียางกันควัน
บานประตู	แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. 2 แผ่น เคลือบสี Powder Coating ภายในบุฉนวนกันไฟ Rockwool
ลูกพับ	แบบบานเรียบทึบ
ใช้คีย์ประตู	ใช้คีย์ชนิดตั้งค้างได้ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ สุกริช, HAFELE, หรือ YALE หรือ SOLEX หรือคุณภาพเทียบเท่า
มือจับ	มือจับสแตนเลส ขนาด 10 X 30 ซม.
อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ	- บานพับสแตนเลส ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต - กุญแจฝังในบาน ก้านบิดเขาควาย แบบกุญแจไขด้านเดียว ผิวนูนสแตนเลส โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ สุกริช, HAFELE หรือ YALE หรือ SOLEX หรือเทียบเท่า

D2




ลักษณะประตู	ประตูเหล็กทึบไฟ (Steel Door) บานเปิดคู่
ขนาดประตู	1.80 X 2.00 มม.
วงกบ	แผ่นเหล็กหนา 1.6 มม. พับขึ้นรูป 2" X 4" เคลือบสี Powder Coating พร้อมมียางกันควัน
บานประตู	แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. 2 แผ่น เคลือบสี Powder Coating ภายในบุฉนวนกันไฟ Rockwool
ลูกพับ	แบบบานเรียบทึบ
ใช้คีย์ประตู	ใช้คีย์ชนิดตั้งค้างได้ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ สุกริช, HAFELE, หรือ YALE หรือ SOLEX หรือคุณภาพเทียบเท่า
มือจับ	มือจับสแตนเลส ขนาด 10 X 30 ซม.
อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ	- บานพับสแตนเลส ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต - กุญแจฝังในบาน ก้านบิดเขาควาย แบบกุญแจไขด้านเดียว ผิวนูนสแตนเลส โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ สุกริช, HAFELE หรือ YALE หรือ SOLEX หรือเทียบเท่า



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063
และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำรวจ น.ส.สิริวีร์ พราหมณ์สุวรรณ	เขียน น.ส.สิริวีร์ พราหมณ์สุวรรณ	เห็นชอบ	แบบ - แบบขยายประตู
สถาปนิก น.ส.สิริวีร์ พราหมณ์สุวรรณ ภ-สต 14117			
หัวหน้างานออกแบบสถาปัตยกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 19 ก.พ. 63
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แบบเลขที่ สป.ฝพค. 05/60



ผังเสา

มาตราส่วน


1:75



บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ แบบ Precision Air และระบบดับเพลิง
พร้อมงานขยายห้อง A3-063

สำรวจ น.ส.สิริวัตร พรหมณีสวรรณ วิศวกร	เขียน นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ อย.57410 หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม	เห็นชอบ กฤติน ๒๐	แบบ - ผังเสา
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน	ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร	วันที่ 19.ก.พ.63 แผ่นที่ S-01	แบบเลขที่ สรป.ฝพค. 05/60



SB1 : WF - 450x200x9x14 mm. ระดับหลังคา +9.20m.
 SB2 : WF - 200x200x8x12 mm. ระดับหลังคา +9.20m.
 SB3 : WF - 200x100x5.5x8 mm. ระดับหลังคา +9.20m.


ผังคานห้อง A3-063 ส่วนขยาย
 มาตรฐาน 1:75



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ แบบ Precision Air และระบบดับเพลิง
 พร้อมงานขยายห้อง A3-063


สำรวจ น.ส.สิริวิทย์ พรหมมณีสุวรรณ วิศวกร	เขียน นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ กย.57410 หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม	เห็นชอบ กฤติน	แบบ - ผังคานห้อง A3-063 ส่วนขยาย
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน	ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร	วันที่ 19 ก.พ. 63 แผ่นที่ S-02	แบบเลขที่ สรป.ฝพค. 05/60



SB5 : H-100x100x6x8mm. ระดับหลังคาน +9.30m. (**ตำแหน่งติดตั้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามตำแหน่งติดตั้ง Precision Air)

ผังคานรับพื้นห้อง A3-063 ส่วนขยาย (1/2)
มาตราส่วน 1:75

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ แบบ Precision Air และระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063			
สำรวจ น.ส.ศิริพร วรรณสุวรรณ วิศวกร	เขียน นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ นักเทคนิคการช่าง	เห็นชอบ กฤติน	แบบ - ผังคานรับพื้นห้อง A3-063 ส่วนขยาย (1/2)
นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ กย.57410 หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม		วันที่ 19 ก.พ. 63	แบบเลขที่
ผู้อำนวยความสะดวกส่วนแบบแผน ผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ S-03	สรป.ผพด. 05/60



SB5 : H-100x100x6x8mm. ระดับหลังคาน +9.30m. (**ตำแหน่งติดตั้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามตำแหน่งติดตั้ง Precision Air)


ผังคานรับพื้นห้อง A3-063 ส่วนขยาย (2/2)
มาตราส่วน 1:75



บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานจัดทำพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ แบบ Precision Air และระบบดับเพลิง
พร้อมงานขยายห้อง A3-063

สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
น.ส.ศิริพร พรหมณ์สุวรรณ วิศวกร	นายฤทธิณ เหล่าประไพพรรณ วิศวกร		
นายฤทธิณ เหล่าประไพพรรณ อย.57410		กฤติง	
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยความสะดวกส่วนแบบแผน			
ผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายสนามบินและอาคาร			
		วันที่ 19 ก.พ. 63	แบบเลขที่
		แผ่นที่ S-04	สรป.ผพด. 05/60



SB3 : WF - 200x100x5.5x8 mm. ระดับหลังคา +12.375m.

ผังคานหัวเสา

มาตราส่วน


1:75



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ แบบ Precision Air และระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063

สำรวจ น.ส.สิริวิทย์ พรานมณีสวรรณ วิศวกร	เขียน นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ นายเอกฤทธิ นภ.57410 หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม	เห็นชอบ กฤติน 51	แบบ - ผังคานหัวเสา
ผู้อำนวยความสะดวกส่วนแบบแผน	ผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายสนามบินและอาคาร	วันที่ 19 ก.พ. 63 แผ่นที่ S-05	แบบเลขที่ สรป.ฝพด. 05/60



SB4 : Rectangular Tube 75x38x2.3mm.@0.60m. ระดับหลังคา +12.45m.


ผังคานสำหรับติดตั้งฝ้าเพดาน
มาตราส่วน 1:75




บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ แบบ Precision Air และระบบดับเพลิง
พร้อมงานขยายห้อง A3-063

สำรวจ น.ส.สิริวีร์ พรหมมณีสวรรณ วิศวกร	เขียน นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ นายภคติน เหล่าประไพพรรณ ทย.57410	เห็นชอบ กฤษณ์	แบบ - ผังคานสำหรับติดตั้งฝ้าเพดาน
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม	ผู้ดำเนินการส่วนแบบแผน	วันที่ 19 ก.พ. 63	แบบเลขที่
ผู้ดำเนินการฝ่ายสนามบินและอาคาร	แผ่นที่ S-06	สรป.ฝพด. 05/60	








รูปตัดบันได Service (S-A)
 มาตรฐาน 1:25



แบบขยายบันได Service (Plan View)
 มาตรฐาน 1:25

 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)				
แบบ งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ แบบ Precision Air และระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063				
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ	
น.ส.สิริวิทย์ พรมมณีสวรรณ	นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ			
วิศวกร			- แบบขยายบันได Service	
นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ ภย.57410				
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม				
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 19 ก.พ. 63	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แผ่นที่ S-07	สรป.ฟค. 05/60



แบบขยาย Stiffener

มาตราส่วน 1:5

แบบขยายฐานเสา C1, C2

มาตราส่วน 1:10

แบบขยายฐานเสา C0

มาตราส่วน 1:10

****ผู้รับจ้างจะต้อง Scan หาดำแหน่งเหล็กเสริมในคานและพื้นก่อนติดตั้ง Chemical Bolt ทุกตำแหน่ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อโครงสร้างของเดิม โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอวิธีการ scan, ตำแหน่งเหล็กเสริมในโครงสร้างของเดิม และตำแหน่งที่จะติดตั้ง Chemical Bolt ให้คณะกรรมการฯ ผ่านผู้ควบคุมงานเห็นชอบก่อนทำการติดตั้ง**


****Chemical Bolt จะต้องติดตั้งบนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเท่านั้น หากมี Finishing หรือวัสดุตกแต่งของเดิม ผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อถอนออกก่อน และเมื่อทำการติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามเดิม**




บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ แบบ Precision Air และระบบดับเพลิง
พร้อมงานขยายห้อง A3-063


สำรวจ น.ส.สิริวัตร พราหมณ์สุวรรณ วิศวกร	เขียน นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ นายภคติน เหล่าประไพพรรณ	เห็นชอบ นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ ทย.57410 หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม	แบบ - แบบขยายฐานเสา
ผู้อำนวยความสะดวก	ผู้ดำเนินการส่วนแบบแผน	ผู้ดำเนินการฝ่ายสนามบินและอาคาร	วันที่ 19 ก.พ. 63 แผ่นที่ S-08 แบบเลขที่ สรป.สปท. 05/60



แบบขยาย Connection 1 (Plan View)



รูปตัด 1-A




รูปตัด 1-B


แบบขยาย Connection 1

มาตราส่วน 1:12.5


บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)				
แบบ งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ แบบ Precision Air และระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063				
สำรวจ น.ส.สิริพร พานมณีสวรรณ	เขียน นายกฤตดิณ เหล่าประไพพรรณ	เห็นชอบ	แบบ - แบบขยาย Connection 1	
วิศวกร	นายกฤตดิณ เหล่าประไพพรรณ ทย.57410	กฤตดิณ		
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม		21	วันที่ 19 ก.พ. 63	
ผู้อำนวยความสะดวกแบบแผน		ผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายสนามบินและอาคาร	แผ่นที่ S-09	แบบเลขที่ สรป.ฝพด. 05/60



แบบขยาย Connection 2 (Plan View)



รูปตัด 2-A



รูปตัด 2-B

แบบขยาย Connection 2

มาตราส่วน


1:12.5




บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ แบบ Precision Air และระบบดับเพลิง
พร้อมงานขยายห้อง A3-063

สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
น.ส.ศิริพร พรหมณัฐวรรณ	นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ		- แบบขยาย Connection 2
วิศวกร			
นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ ทย.57410		กฤตัง	
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม		๕.๖	
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		๖๖	
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			
		วันที่ 19 ก.พ. 63	แบบเลขที่
		แผ่นที่ S- 10	สรป.ฟพด. 05/60




แบบขยาย Connection 3 (Plan View)



รูปตัด 3-A

แบบขยาย Connection 3

มาตราส่วน 1:12.5




รูปตัด 3-B




บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ แบบ Precision Air และระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063


สำรวจ น.ส.สิริพร พรหมสุวรรณ วิศวกร	เขียน นายฤทธิณ เหล่าประไพพรรณ	เห็นชอบ	แบบ - แบบขยาย Connection 3
นายฤทธิณ เหล่าประไพพรรณ กย.57410		กฤต	
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม		๕	
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		๕	วันที่ 19 ก.พ. 63
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		๕	แผ่นที่ S-11
			แบบเลขที่ สรป.ฟพด. 05/60



แบบขยาย Connection 4 (Plan View)



รูปตัด 4-A



รูปตัด 4-B

แบบขยาย Connection 4

มาตราส่วน


1:12.5




บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ แบบ Precision Air และระบบดับเพลิง
พร้อมงานขยายห้อง A3-063


สำรวจ น.ส.สิริวัชร พราหมณ์สุวรรณ วิศวกร	เขียน นายฤทธิณ เหล่าประไพพรรณ นายฤทธิณ เหล่าประไพพรรณ ทย.57410 หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม	เห็นชอบ กรณิณ	แบบ - แบบขยาย Connection 4
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน	ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร	วันที่ 19 ก.พ. 63 แผ่นที่ S-12	แบบเลขที่ สรป.ฟพด. 05/60



แบบขยาย Connection 5 (Plan View)




รูปตัด 5-A



แบบขยาย Connection 6

มาตราส่วน 1:12.5



รูปตัด 5-B



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)



แบบ งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ แบบ Precision Air และระบบดับเพลิง
พร้อมงานขยายห้อง A3-063

สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
น.ส.ศิริวิทย์ พรหมมนัสสุวรรณ	นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ		- แบบขยาย Connection 5 - แบบขยาย Connection 6
วิศวกร	นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ ภย.57410	กฤติน	
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 19 ก.พ. 63
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แผ่นที่ S-13
			สรป.ฝพด. 05/60

▽ ระดับหลังคานหัวเสา +12.375m.

▽ ระดับหลังคานพื้นห้องส่วนขยาย

▽ ระดับหลังคานโครงสร้าง ชั้น 2

	
 WF 200x200x8x12mm.	 WF 200x200x8x12mm.
C1	C2


แบบขยายเสา
มาตราส่วน 1:10

 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)				
แบบ งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ แบบ Precision Air และระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063				
สำรวจ น.ส.สิริวิทย์ พรานมณีสุวรรณ วิศวกร	เขียน นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ ทย.57410	เห็นชอบ	แบบ - แบบขยายเสา	
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม		กฤติง		
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 19 ก.พ. 63	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แผ่นที่ S-14	สรป.ฝพด. 05/60

รายการประกอบแบบ งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063
และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

AIR CONDITIONING SYSTEM DRAWING LIST			REMARK
ITEM	DWG.No.	TITLE OF DRAWING	
		<u>ระบบปรับอากาศ</u>	
1	AC-01	รายการแบบงานระบบปรับอากาศ	
2	AC-02	ตำแหน่ง Precision Air และระบบท่อส่งลมเย็น	
3	AC-03	ตำแหน่งเครื่องปรับอากาศ และระบบท่อน้ำเย็น ชั้น 3 ส่วนที่ 1	
4	AC-04	ตำแหน่งเครื่องปรับอากาศ และระบบท่อน้ำเย็น ชั้น 3 ส่วนที่ 2	
5	AC-05	ระบบท่อน้ำเย็นชั้น 1	
6	AC-06	PRECISION AIR SCHEDULE & SCHEMETIC DIAGRAM	
7	AC-07	FCU SCHEDULE & SCHEMETIC DIAGRAM	
8	AC-08	TYPICAL DRAWING 1	
9	AC-09	TYPICAL DRAWING 2	
10	AC-10	TYPICAL DRAWING 3	
11	AC-11	TYPICAL DRAWING 4	


บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063 และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ			
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบแสดง
วิศวกร	บรรพต พูลฉันท		ตำแหน่ง Precision Air และ ระบบท่อดังลมเย็น
ผู้อำนวยการส่วนระบบปรับอากาศ			วันที่ 3/3/63
ผู้อำนวยการฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล			แบบเลขที่ ผ่านที่ AC-01 ฉบับที่ 05/60




บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ ชื่อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063
และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบแสดง
วิศวกร	บรรพต พูลล้นอง		ตำแหน่ง Precision Air และ ระบบท่อส่งลมเย็น
ผู้อำนวยการคำนวณระบบปรับอากาศ			วันที่ 3/3/63
ผู้อำนวยการฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล			แผ่นที่ AC-02
			แบบเลขที่ สรุป.สพด. 05/60



CHILLED WATER SUPPLY & RETURN SCHEMETIC DIAGRAM




- ⊗ GATE VALVE
⊗ STRAINER VALVE
⊗ PICV VALVE
⊗ GATE VALVE พร้อมปลั๊กอุด

PRECISION AIR SCHEDULE

SERVICE AREA	UNIT NO.	AIR SIDE					WATER SIDE				
		CAPACITY (BTU/h)	FLOW RATE (GPM)	HEATER (KW)	HUMIDIFIER (Kg/h)	SUPPLY AIR DIRECTION	MEDIUM WATER INLET TEMP. (°C)	MEDIUM WATER OUTLET TEMP. (°C)	CHS/CHR PIPE SIZE (Inch)	DRAIN PIPE SIZE (Inch)	HUMIDIFIER PIPE SIZE (Inch)
A3-063	PRECISION AIR#1	400,000	95	18 kW	8kg/h	UP FLOW	7	12	3"	2"	1/2"
	PRECISION AIR#2	400,000	95	18 kW	8Kg/h	UP FLOW	7	12	3"	2"	1/2"
	PRECISION AIR#3	400,000	95	18 kW	8Kg/h	UP FLOW	7	12	3"	2"	1/2"

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ ชื่อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063 และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ			
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบร่าง
วิศวกร	บรรพต พูลฉนวน		PRECISION AIR SCHEDULE SCHEMETIC DIAGRAM
ผู้อำนวยการส่วนระบบปรับอากาศ			วันที่ 3/3/63
ผู้อำนวยการฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล			วันที่ 3/3/63
		แผ่นที่ AC-06	แบบเลขที่ 05/60


CHILLED WATER SUPPLY & RETURN SCHEMATIC DIAGRAM



FCU SCHEDULE


SERVICE AREA	UNIT NO.	MODEL	Q'TY			CAPACITY (BTU/h)	AIR FLOW (CFM)	TYPE OF FCU	REFRIGERANT PIPE			RUNNING CURRENT(A)	ELECTRICAL V/pH/Hz
		FCU	TOTAL	DUTY	ST.BY				WATER INLET SIZE ϕ (Inch)	WATER OUTLET SIZE ϕ (Inch)	DRAIN PIPE SIZE ϕ (Inch)		
A3-059	FCU#1,2	Ceiling Type	2	1	1	54,900	1,600	Chill Water	1-1/4"	1-1/4"	3/4"	1.1	220/1/50
A3-060	FCU#3,4	Ceiling Type	2	1	1	54,900	1,600		1-1/4"	1-1/4"	3/4"	1.1	220/1/50

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ ชื่อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063 และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ			
สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบแสดง
วิศวกร	บรรพต พูลล้นอง		FCU SCHEDULE SCHEMATIC DIAGRAM
ผู้อำนวยการส่วนระบบปรับอากาศ			วันที่ 3/3/63
ผู้อำนวยการฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล			แบบเลขที่ แผ่นที่ AC-07 ฉบับที่ 05/60




H=HEIGHT REFERRED TO IN DIMENSIONS
TRANSVERSE JOINTS

TYPICAL DUCT CONNECTIONS




NOTES
FOR DUCT UP TO 1050 ,HEIGHT DIMENSION (H) = 25
1075 - 2400 ,HEIGHT DIMENSION (H) = 25
OVER 2400 ,HEIGHT DIMENSION (H) = 25


LONGITUDINAL SEAMS




DUCTS THRU 450 MAXIMUM DIMENSION




DUCTS 775 THRU 1500





DUCTS 475 THRU 750




DUCTS 1525 THRU 2100




DUCTS 2125 AND OVER



DETAIL OF WALL EXHAUST FAN INSTALLATION



UP 2 HRS. FIRE RATING , INTEGRITY




THICKNESS, CONSTRUCTION & REINFORCING SCHEDULE

DUCT. SIZE	GALVANIZED STEEL METAL GAUGES	MINIMUM THICKNESS		TRANVERSE JOINT		LONGITUDINAL SEAM	REINFORCING
		INCH	mm.	WIDTH SIZE	DEPTH SIZE		
UP TO 300	0.019	0.018	0.50	B or K	A or K	N, O OR Z	NONE REQUIRED
325 - 450	0.023	0.022	0.60	B or K	A or K	N, O OR Z	NONE REQUIRED
475 - 750	0.023	0.022	0.60	C,E or K	A or K	N, O OR Z	25X25X3 @ 1500 c/c.
775 - 1050	0.031	0.028	0.80	E,G or K	A or K	N OR Z	25X25X3 @ 1500 c/c.
1075 - 1350	0.031	0.028	0.80	E,G or K	A or K	N OR Z	40X40X3 @ 1500 c/c.
1375 - 1500	0.039	0.033	1.00	E,G or K	A or K	N OR Z	40X40X3 @ 1500 c/c.
1525 - 2100	0.039	0.035	1.00	G,H,F or L	A or L	N OR Z	40X40X3 @ 750 c/c.
2125 - 2400	0.047	0.049	1.20	M,H or L	A,M or L	N	40X40X5 @ 750 c/c.
OVER 2400	0.047	0.049	1.20	M,H or L	A,M or L	N	50X50X6 @ 750 c/c.


บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ ชื่อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063
และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ


สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบร่าง
วิศวกร	บรรพต พูลฉล่อง		TYPICAL DRAWING 1
ผู้อำนวยการส่วนระบบปรับอากาศ			วันที่ 3/3/63
ผู้อำนวยการฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล			แผ่นที่ AC-08
			ฉบับที่ 05/60




SMALL ELBOW CONSTRUCTION




STANDARD RADIUS ELBOW




RADIUS ELBOW
(CENTERLINE = $\frac{3W}{2}$ = STD RADIUS)




RADIUS ELBOW WITH VANES



DUAL RADIUS ELBOW
 $R1 = \frac{3}{4} W1$
 $R2 = R1 + W2$




SQUARE THROAT ELBOW
WITH VANES





HORIZONTAL

- ① ACCESS DOOR SEE DETAIL
- ② WEIGHT
- ③ ELECTRIC THERMAL LINK/
FUSIBLE LINK REFER TO SPECIFICATION
- ④ ANGLE STOP AROUND CASING
- ⑤ SPRING CATCH
- ⑥ HINGE POINT (BRASS BEARING)
- ⑦ INSULATION
- ⑧ 6mm MILD STEEL CASING SHALL BE SECURELY BOLTED
TO THE STRUCTURE THROUGH WHICH THE DUCT PENETRATION
- ⑨ FUSIBLE LINK BAR



VERTICAL


FIRE DAMPER DETAIL OF
INSTALLATION AT WALL OR FLOOR SLAB




SHORT RADIUS ELBOW
AIR FLOW

ELBOWS CONSTRUCTION


RECTANGULAR ELBOW



BRANCH CONNECTIONS



TYPICAL DUCT BRANCH
OFF WITH VOLUME DAMPER




TRANSITIONS


PART NO.	DESCRIPTION	NO. REQUIRED	MATERIALS
1	SLEEVE	1 PER ASSEMBLY	GALVANIZED STEEL SHEET NO.19
2	FRAME	1 PER ASSEMBLY	STEEL CHANNEL 50x25x3
3	BLADE STOP	2 PER ASSEMBLY	STEEL ANGLE 25x25x3
4	BLADE CATCH	1 PER ASSEMBLY	SPRING STEEL
5	STRIKER	1 PER ASSEMBLY	GALVANIZED STEEL SHEET NO.16
6	BLADE	1 PER ASSEMBLY	GALVANIZED STEEL SHEET NO.12
7	BEARING SHAFT	2 PER BLADE	15 ØCOLD ROLLED STEEL
8	BEARING STRAP W 6mm.x12mm. SLEEVE	2 PER BLADE	STEEL 25x3
9	BUSHING	2 PER BLADE	BRASS
10	FUSIBLE LINK BRACKET	2 PER ASSEMBLY	GALVANIZED STEEL SHEET NO.26
11	FUSIBLE LINK	1 PER ASSEMBLY	SEE NOTE
12	FLANGE (IF USE)	2 PER ASSEMBLY	STEEL ANGLE 25x25x3
13	DUCT CONNECTION	2 PER ASSEMBLY	a) NAMED "S" SLIP FOR DUCT SIZE UP THRU-750 b) FLANGE "L" 25x25x3 FOR DUCT SIZE 600 & OVER

NOTE: a) DURASPEED LINK USE WITH FIRE DAMPER FACE AREA 0.307m² & SMALLER
b) SOLDERED LINK (LIGHT PATTERN) USE WITH FIRE DAMPER FACE AREA 0.314-0.67 m.
c) SOLDERED LINK (HEAVY PATTERN) USE WITH FIRE DAMPER FACE AREA 0.95 m.

VERTICAL MOUNTED SINGLE BLADE FIRE DAMPER




HORIZONTAL



VERTICAL


TYPICAL FIRE DAMPER




บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ ชื่อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063
และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ


สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบแสดง
วิศวกร	บรรพต พูลดอง		TYPICAL DRAWING 2
ผู้อำนวยการส่วนระบบปรับอากาศ			วันที่ 3/3/63
ผู้อำนวยการฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล			แผ่นที่ AC-09
			ฉบับเลขที่ 05/80



DETAILS OF THE INSTALLATION OF THE HANGERS IN PRECAST/PRESTRESSED PANEL FOR PIPES, DUCTS AND CONDUITS



LOAD DIAGRAM



TRAPEZE SUPPORT

W = DUCT WIDTH INCHES
L = DISTANCE BETWEEN SUPPORTS ON THE TRAPEZE, INCHES
a = DISTANCE BETWEEN SUPPORTS AND DUCT SIDE INCHES
D = DEFLECTION, INCHES, SUGGESTED MAXIMUM 3/8"
E = MODULUS OF ELASTICITY (29,000,000 psi FOR STEEL)
I = MOMENT OF INERTIA, in⁴
Z = SECTION MODULUS, in³
P = WEIGHT OF DUCT, REINFORCEMENTS, INSULATION, ETC.-NOT TO EXCEED ALLOWABLE LOAD FOR STRESS OR DEFLECTION LIMITS
P₁ = WEIGHT OF DUCT MATERIAL OF AN AREA WxW IN ft² TIMES 2.656 lb/ft²
M = MOMENT, IN-lb.
S = ALLOWABLE STRESS, STEEL = 15,000 psi FOR BENDING STRESS. SHEAR STRESS ALONE SHOULD NOT EXCEED 7,500 psi.
F = SHEAR LOAD lbs.
A = CROSS SECTIONAL AREA, in²

$$S_A = 15,000 \text{ psi} = \frac{M}{Z} \quad P = 2 \frac{S_A}{a} - P_1 \left(\frac{1}{2a} - 1 \right) = 30,000 \frac{Z}{M} - P_1 \left(\frac{1}{2a} - 1 \right)$$

$$D = \frac{(P-P_1) a (3L^2 - 4a^2)}{2 (24 EI)} + \frac{P_1 L^3}{48 EI}$$

CONSULT REFERENCE TEXTS FOR OTHER CONDITIONS OF LOADING. FOR ROUND DUCT LOADS ON TRAPEZE ANGLES SEE THE ROUND INDUSTRIAL DUCT CONSTRUCTION STANDARDS

$$S_s = 7,500 \text{ psi} = \frac{F}{A} = \frac{P}{2a} \quad P = 15000 A \text{ (maximum)}$$

TRAPEZE LOAD DIAGRAM



MINIMUM HANGER SIZES FOR ROUND DUCT							
DUCT DIAMETER		MAXIMUM SPACING		ROD SIZE DIAMETER		STRAP SIZE WIDTHxGAUGE	
Inch	mm.	FT.	mm.	Inch	mm.	Inch	mm.
BELOW 10	250	12	3000	1/4	6	1"x22ga.	25x22ga.
11-18	251-450	12	3000	1/4	6	1"x22ga.	25x22ga.
19-24	451-600	12	3000	1/4	6	1"x22ga.	25x22ga.
25-36	601-900	12	3000	3/8	9	1"x20ga.	25x20ga.
37-50	901-1250	12	3000	TWO 3/8	TWO 9	TWO 1"x20ga.	TWO 25x20ga.
51-80	1251-1800	12	3000	TWO 3/8	TWO 9	TWO 1"x18ga.	TWO 25x18ga.
81-84	1801-2100	12	3000	TWO 3/8	TWO 9	TWO 1"x18ga.	TWO 25x18ga.

MINIMUM HANGER SIZES FOR RECTANGULAR AND FLAT OVAL DUCTS.									
MAXIMUM HALF OF DUCT PERIMETER P/2		PAIR AT SPACING 3,000 mm.(10FT.)		PAIR AT SPACING 2,400 mm.(8FT.)		PAIR AT SPACING 1,500 mm.(5FT.)		PAIR AT SPACING 1,200 mm.(4FT.)	
Inch	mm.	DIA. inch	DIA. mm.	DIA. inch	DIA. mm.	DIA. inch	DIA. mm.	DIA. inch	DIA. mm.
P/2 = 30"	750	1/4	6	1/4	6	1/4	6	1/4	6
P/2 = 72"	1800	3/8	9	1/4	6	1/4	6	1/4	6
P/2 = 96"	2400	3/8	9	3/8	9	3/8	9	1/4	6
P/2 = 120"	3000	1/2	12	3/8	9	3/8	9	1/4	6
P/2 = 168"	4200	1/2	12	1/2	12	3/8	9	3/8	9
P/2 = 182"	4600	1/2	12	1/2	12	3/8	9	3/8	9


SINGLE HANGER MAXIMUM ALLOWABLE LOAD
1/4" = 270 lbs. #6 mm. = 122 kgs.
3/8" = 680 lbs. #9 mm. = 309 kgs.
1/2" = 1250 lbs. #12 mm. = 568 kgs.
5/8" = 2000 lbs. #15 mm. = 909 kgs.
ALL HANGERS SHALL BE GALVANIZED STEEL

ANGLE LENGTH MAXIMUM		ANGLES SIZE															
		1"x1/4"	2"x1/4"	1"x1/2"	2"x1/2"	1"x3/4"	2"x3/4"	1"x1"	2"x1"	1"x1 1/4"	2"x1 1/4"	1"x1 1/2"	2"x1 1/2"	1"x2"	2"x2"	1"x2 1/2"	2"x2 1/2"
UP TO 30	750	150	68	350	158	510	231	850	295	940	427	1230	545	1480	672	1840	851
36	900	130	58	340	154	500	227	820	281	920	418	1200	545	1480	672	1840	851
42	1050	110	50	320	145	480	218	810	277	900	409	1190	540	1470	668	1830	877
48	1200	80	36	290	131	450	204	800	263	870	395	1160	527	1440	654	1800	863
54	1350	40	18	250	113	400	181	740	245	840	381	1120	509	1400	636	1800	845
60	1500			180	86	350	158	490	222	790	354	1080	481	1340	608	1800	818
66	1650			100	45	270	122	400	181	700	318	980	445	1280	572	1720	781
72	1800					190	86	320	145	620	281	900	409	1180	636	1640	745
78	1950					80	36	210	95	500	227	790	358	1070	495	1530	695
84	2100							80	36	390	172	880	390	940	427	1400	636
98	2400											320	145	800	272	1080	451
108	2700													150	68	810	277


MAXIMUM ALLOWABLE LOADS FOR TRAPEZE ANGLES



SPECIFICATION A



SPECIFICATION B




SPECIFICATION C




SPECIFICATION D





SPECIFICATION F




SPECIFICATION J



SPECIFICATION N



SPECIFICATION C



HORIZONTAL PIPE ISOLATION


TYPICAL ISOLATION DEVICES

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)


แบบ ชื่อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-083
และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบร่าง
วิศวกร	บรรพต พูลฉนวน		TYPICAL DRAWING 3
ผู้อำนวยการส่วนระบบปรับอากาศ			วันที่ 3/3/83
ผู้อำนวยการฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล			แผ่นที่ AC-10
			แบบเลขที่
			สรุป.ฟ.พ. 05/80


PIPE SUPPORT TABLE 1																			
ITEM	IPS.		INSULATION THK.		HANGER SIZE SELECTION		TYPE OF SUPPORT	SPACING INTERVAL(m.)		SINGLE ROD DIA.	WEIGHT OF PIPE WITH WATER(Kg/m.)	BRAND	MODEL OR TYPE NO. (REFER.MSS.-SP69)	LOAD CAPACITY (Kgf.)	BRAND	MODEL OR TYPE NO. (REFER.MSS.SP69)	LOAD CAPACITY (Kgf.)	ATTACHMENT OF STRUCTURE	
	IN	MM.	IN	MM.	IN	MM.		MAXIMUM	ACTUAL INSTALLED RANGE									TYPE (A)	TYPE (B)
①	6	150	1 1/2	38	10	250	CLEVIS HANGER	5.18	3-5	3/4	46	KNACK	FIG.H513-#250 OR	882	BSP.	SC-#250	1591	100x50x5 #9x2	100x50x5 #9x2
②	5	125	1 1/2	38	8	200	CLEVIS HANGER	4.87	3-4	5/8	35	KNACK	FIG.H513-#200	650	BSP.	SC-#200	909	100x50x5 #9x2	100x50x5 #9x2
③	4	100	1 1/2	38	8	200	CLEVIS HANGER	4.27	3-4	5/8	24	KNACK	FIG.H513-#200	650	BSP.	SC-#200	909	75x40x5 #9x2	75x40x5 #9x2
④	3	80	1 1/2	38	6	150	CLEVIS HANGER	3.68	3	1/2	17	KNACK	FIG.H513-#150	514	BSP.	SC-#150	864	75x40x5 #9x2	75x40x5 #9x2
⑤	2 1/2	65	1 1/2	38	6	150	CLEVIS HANGER	3.35	2-3	1/2	12	KNACK	FIG.H513-#150	514	BSP.	SC-#150	864	75x40x5 #9x2	75x40x5 #9x2
⑥	2	50	1 1/4	32	4	125	CLEVIS HANGER	3.05	2-3	3/8	8	KNACK	FIG.H512-#125	277	BSP.	SR19-#125	636	75x40x5 #9x2	75x40x5 #9x2
⑦	1 1/2	40	1 1/4	32	4	100	CLEVIS HANGER	2.74	2	3/8	6	KNACK	FIG.H512-#100	277	BSP.	SR19-#100	447	75x40x5 #9x2	NONE
⑧	1 1/4	32	1 1/4	32	4	100	CLEVIS HANGER	2.13	2	3/8	5	KNACK	FIG.H512-#100	277	BSP.	SR19-#100	447	75x40x5 #9x2	NONE
⑨	1	25	1	25	3	80	CLEVIS HANGER	2.13	2	3/8	3	KNACK	FIG.H512-#80	277	BSP.	SR19-#80	438	75x40x5 #9x2	NONE
⑩	3/4	20	1	25	1 1/2-3	65-80	CLEVIS HANGER	2.13	2	3/8	2	KNACK	FIG.H512-#80	277	BSP.	SR19-#80	438	75x40x5 #9x2	NONE




TYPICAL DETAIL EXPANSION BOLT INSTALLATION TYPE (A)



TYPICAL DETAIL EXPANSION BOLT INSTALLATION TYPE (B)



TYPICAL DETAIL EXPANSION BOLT INSTALLATION TYPE (A)




TYPICAL DETAIL EXPANSION BOLT INSTALLATION TYPE (B)

PIPING MATERIAL

ITEM	SERVICE FOR	MATERIAL TYPE	IPS MM. (IN.)	STANDARD	FITTING TYPE
1.	CHILLED WATER	BLACK STEEL PIPE	15-50 (1/2"-2")	ASTM A-53 GRADE B SCHEDULE 40 SEAM	THREAD MALLEABLE IRON FITTING, 150 PSI.WOG.WP.
			65-250 (2 1/2"-10")		STEEL BUTT-WELDED FITTING, SCH.40, SEAM
			300-600 (12"-24")	ASTM A-53 GRADE B STD. WEIGHT (9.5 MM. THICK) SEAM	STEEL BUTT-WELDED FITTING, SCH.40 OR STANDARD WEIGHT, SEAM
			650 & up (26" & up)	API 5L GRADE B STD. WEIGHT (9.5 MM. THICK) SEAM	STEEL BUTT-WELDED FITTING, SCH.40 OR STANDARD WEIGHT, SEAM

PIPE SUPPORT TABLE 2							
ITEM	NOMINAL PIPE SIZE		STEEL CHANNEL (mm.)	U-BOLT	STEEL ROD	U-CHANNEL AND EXPANSION BOLT	SPACING
	(IN)	mm.	mm. (A)	mm. (B)	mm. (C)	mm. (D)	mm. (E)
①	6	150	100x50x5	Ø15	Ø15	100x50x5 #9x2	400
②	5	125	100x50x5	Ø12	Ø12	100x50x5 #9x2	400
③	4	100	75x40x5	Ø12	Ø12	75x40x5 #9x2	350
④	3	80	75x40x5	Ø9	Ø9	75x40x5 #9x2	350
⑤	2 1/2	65	75x40x5	Ø9	Ø9	75x40x5 #9x2	300
⑥	2	50	75x40x5	Ø9	Ø9	75x40x5 #9x2	300
⑦	1 1/2	40	75x40x5	Ø6	Ø9	75x40x5 #9x2	250
⑧	1 1/4	32	75x40x5	Ø6	Ø9	75x40x5 #9x2	250
⑨	1	25	75x40x5	Ø6	Ø9	75x40x5 #9x2	200
⑩	3/4	20	75x40x5	Ø6	Ø9	75x40x5 #9x2	200
⑪	1/2	15	75x40x5	Ø6	Ø9	75x40x5 #9x2	200

NOTE : 1. ALL HANGERS SUPPORT SHALL HOT DIP GALVANIZED



TYPICAL DETAIL EXPANSION BOLT INSTALLATION

PIPE WORK				
ØPIPE SIZE		INSULATION THICKNESS		⊕ (E)
INCH	mm.	INCH	mm.	mm.
1/2	15	1	25	200
3/4	20	1	25	200
1	25	1	25	200
1 1/4	32	1 1/4	32	250
1 1/2	40	1 1/4	32	250
2	50	1 1/4	32	300
2 1/2	65	1 1/2	38	300
3	80	1 1/2	38	350
4	100	1 1/2	38	350
5	125	1 1/2	38	400
6	150	1 1/2	38	400

INSULATION SCHEDULE-PIPE WORK&DUCT WORK

PIPE WORK					
ITEM	SERVICE FOR	SERVICE TEMPERATURE RANGE OR SERVICE AREA	PIPE SIZE (IPS) OR DUCT SIZE		REMARK
			IN.	MM.	
1.	CHILLED WATER PIPE	< 16 °C	1/4"-1"	6-25	ELASTOMERIC FOAM
			1 1/4"-2"	32-50	
			2 1/2"-4"	65-100	
			5"-6"	125-150	
			8"& UP	200 & UP	
2.	CONDENSATE DRAIN PIPE	-	1/4"-4"	6-100	ELASTOMERIC FOAM
			1/2"	12	

NOTE: 1. IN NON AIR-CONDITIONED SPACE ; OUTDOOR CONDITION : AMBIENT 35 °C DB MAX. , Ø 80% RH DEW POINT 31 °C
 2. IN AIR-CONDITIONED SPACE ; AMBIENT 27 °C DB MAX.Ø 75% RH DEW POINT 22.2 °C
 3. AHU SUPPLY AIR TEMP. 18 °C (APPROX) , OAU SUPPLY AIR TEMP. 10 °C

บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ ชื่อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063 และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบแสดง
วิศวกร	บรรพต พูลล้นอง		TYPICAL DRAWING 4
ผู้อำนวยการส่วนระบบปรับอากาศ			วันที่ 3/3/63
ผู้อำนวยการฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล			แบบเลขที่ 05/60