แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** งานจ้างปรับปรุงป้ายกล่องไฟชนิดแขวนและป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทชนิดตั้งพื้น บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน A-G ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2. **หน่วยเจ้าของโครงการ** ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 14,623,933.18.- บาท (สิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทสิบแปดสตางค์)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4. **วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)** วันที่ 28 เม.ย. 2563 เป็นเงิน 14,623,933.18.- บาท (สิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทสิบแปดสตางค์)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5. **แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)** โดยสืบราคาจากท้องตลาดโดยใช้ราคาต่ำสุด
   5.1 บริษัท ไบรท์ อินโนเวชั่น จำกัด
   5.2 บริษัท ยูนิฟาย พรีเซนเทชั่น จำกัด
   5.3 หจก.ซี.เอ.พรีเมียร์เซ็นเตอร์
6. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน**
   นายวัชรพล สุดตา
   นายชานนท์ บุญสุข

แบบแสดงรายการ ราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง

กลุ่มง[redacted]ประเภทที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงป้ายกล่องไฟชนิดแขวนและป้ายภาพพิมพ์สติกเกอร์อิงค์เจ็ทชนิดตั้งพื้น บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน A - G ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานออกแบบป้ายข้อมูลและตกแต่งภายในอาคาร ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

ใบแสดงปริมาณ 10 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานจ้างปรับปรุงป้ายกล่องไฟชนิดแขวนและป้ายภาพพิมพ์สติกเกอร์อิงค์เจ็ท	13,667,227.27	1.07	14,623,933.18	
	ชนิดตั้งพื้นบริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน A - G ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ				
สรุป	รวมค่างานครุภัณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น			**14,623,933.18**	
	สิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทสิบแปดสตางค์				

ประมาณการโดย นาย.....ชยธ. งตป.สบผ.ฝสอ.

(วัชรพล สุดตา)

ประมาณการโดย นาย.....จทส. งบป.ภสป.6สบผ.ฝสอ.

(ชานนท์ บุญสุข)

ตรวจสอบ นาย.....หน. งตป.สบผ.ฝสอ.

(อาศรม พูลประเสริฐภู่)

ตรวจสอบ นางสาว.....หน. งบป.สบผ.ฝสอ.

(มนชยา ใจกล้า)

ตรวจและเห็นชอบ นาย.....ผอก.สบผ.ฝสอ.

(วิทวัต ภูพิชญ์พงษ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทที่มิใช่งานก่อสร้าง แผ่นที่ 1/10

ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงป้ายกล่องไฟชนิดแขวนและป้ายภาพพิมพ์สติกเกอร์อิงค์เจ็ทชนิดตั้งพื้น บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน A - G ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แบบเลขที่ 005 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานออกแบบป้ายข้อมูล ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวนราคากลางโดย นายวัชรพล สุดตา เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง								
1	**งานรื้อถอนป้ายกล่องไฟชนิดแขวน**								
1.1	รื้อถอนป้ายกล่องไฟชนิดแขวน ขนาด 0.80 x 4.00 ม. (สูงจากพื้น 8.00 ม.)	8	ป้าย	-	-	3,000.00	24,000.00	24,000.00	
	- รื้อถอนป้ายกล่องไฟ ความสูงจากพื้น 8.00 เมตร								
1.2	รื้อถอนป้ายกล่องไฟชนิดแขวน ขนาด 1.25 x 3.60 ม. (สูงจากพื้น 6.00 ม.)	11	ป้าย	-	-	2,500.00	27,500.00	27,500.00	
	- รื้อถอนป้ายกล่องไฟ ความสูงจากพื้น 6.00 เมตร								
1.3	รื้อถอนป้ายกล่องไฟชนิดแขวน ขนาด 0.45 x 2.40 ม. (สูงจากพื้น 6.00 ม.)	2	ป้าย	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
	- รื้อถอนป้ายกล่องไฟ ความสูงจากพื้น 6.00 เมตร								
1.4	รื้อถอนป้ายกล่องไฟชนิดแขวน ขนาด 0.45 x 2.40 ม. (สูงจากพื้น 3.00 ม.)	166	ป้าย	-	-	1,500.00	249,000.00	249,000.00	
	- รื้อถอนป้ายกล่องไฟ ความสูงจากพื้น 3.00 เมตร								
1.5	รื้อถอนป้ายกล่องไฟชนิดแขวน ขนาด 0.45 x 2.40 ม. (สูงจากพื้น 8.70 ม.)	5	ป้าย	-	-	3,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- รื้อถอนป้ายกล่องไฟ ความสูงจากพื้น 8.70 เมตร								
1.6	รื้อถอนป้ายกล่องไฟชนิดแขวน ขนาด 0.45 x 4.80 ม. (สูงจากพื้น 3.00 ม.)	6	ป้าย	-	-	3,000.00	18,000.00	18,000.00	
	- รื้อถอนป้ายกล่องไฟ ความสูงจากพื้น 3.00 เมตร								
1.7	รื้อถอนป้ายกล่องไฟชนิดแขวน ขนาด 0.45 x 4.80 ม. (สูงจากพื้น 8.70 ม.)	9	ป้าย	-	-	1,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- รื้อถอนป้ายกล่องไฟ ความสูงจากพื้น 8.70 เมตร								
	รวมยอดยกไป							**353,000.00**	

ลงชื่อ.....ผู้ทำราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทที่มิใช่งานก่อสร้าง แผ่นที่ 2/10

ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงป้ายกล่องไฟชนิดแขวนและป้ายภาพพิมพ์สติกเกอร์อิงค์เจ็ทชนิดตั้งพื้น บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน A - G ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แบบเลขที่ 005 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานออกแบบป้ายข้อมูล ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวนราคากลางโดย นายวัชรพล สุดตา เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							353,000.00	
1.8	รื้อถอนป้ายกล่องไฟชนิดแขวน ขนาด 0.50 x 1.20 ม. (สูงจากพื้น 3.00 ม.)	8	ป้าย	-	-	1,000.00	8,000.00	8,000.00	
	- รื้อถอนป้ายกล่องไฟ ความสูงจากพื้น 3.00 เมตร								
1.9	รื้อถอนป้ายกล่องไฟชนิดแขวนบอกตำแหน่ง ขนาด 0.45 x 1.20 ม. (สูงจากพื้น 3.00 ม.)	5	ป้าย	-	-	1,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- รื้อถอนป้ายกล่องไฟ ความสูงจากพื้น 3.00 เมตร								
1.10	รื้อถอนป้ายสุขา ขนาด 0.45 x 0.75 ม. (สูงจากพื้น 3.00 ม.)	50	ป้าย	-	-	1,000.00	50,000.00	50,000.00	
	- รื้อถอนป้ายกล่องไฟ ความสูงจากพื้น 3.00 เมตร								
1.11	รื้อถอนป้ายด่านควบคุมโรค ขนาด 0.60 x 5.00 ม. (สูงจากพื้น 3.00 ม.)	3	ป้าย	-	-	1,500.00	4,500.00	4,500.00	
	- รื้อถอนป้ายกล่องไฟ ความสูงจากพื้น 3.00 เมตร								
1.12	รื้อถอนป้ายกล่องไฟชนิดแขวน ขนาด 1.00 x 5.00 ม. (สูงจากพื้น 8.70 ม.)	4	ป้าย	-	-	3,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- รื้อถอนป้ายกล่องไฟ ความสูงจากพื้น 8.70 เมตร								
2	**งานรื้อถอนป้ายตั้งพื้น**								
2.1	รื้อถอนป้ายตั้งพื้น ขนาด 1.58 x 3.20 ม.	2	ป้าย	-	-	13,622.00	27,244.00	27,244.00	
	- รื้อถอนป้ายโครงสร้างเหล็กพร้อมกระจกหลังจากทำการการรื้อถอนป้าย ผู้รับจ้างต้องทำการ								
	ซ่อมแซมพื้นเทอราซโซ่จำนวน 4 แผ่น (กั้นพื้นที่ก่อสร้างโดยรอบสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร								
	ด้วยผ้าใบกันไฟ)								
	รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน							**459,744.00**	

ลงชื่อ.....ผู้ทำราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทที่มิใช่งานก่อสร้าง แผ่นที่ 3/10

ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงป้ายกล่องไฟชนิดแขวนและป้ายภาพพิมพ์สติกเกอร์อิงค์เจ็ทชนิดตั้งพื้น บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน A - G ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แบบเลขที่ 005 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานออกแบบป้ายข้อมูล ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวนราคากลางโดย นายวัชรพล สุดตา เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							459,744.00	
2.2	รื้อถอนป้ายตั้งพื้น ขนาด 0.96 x 3.20 ม.	2	ป้าย	-	-	13,622.22	27,244.44	27,244.44	
	- รื้อถอนป้ายโครงสร้างเหล็กพร้อมกระจก หลังจากทำการการรื้อถอนป้าย								
	ซ่อมแซมพื้นเทอราซโซ่จำนวน 4 แผ่น (กั้นพื้นที่ก่อสร้างโดยรอบสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร								
	ด้วยผ้าใบกันไฟ)								
2.3	รื้อถอนป้ายตั้งพื้น ขนาด 1.525 x 3.20 ม.	4	ป้าย	-	-	13,622.22	54,488.88	54,488.88	
	- รื้อถอนป้ายโครงสร้างเหล็กพร้อมกระจก หลังจากทำการการรื้อถอนป้าย								
	ซ่อมแซมพื้นเทอราซโซ่จำนวน 4 แผ่น (กั้นพื้นที่ก่อสร้างโดยรอบสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร								
	ด้วยผ้าใบกันไฟ)								
2.4	รื้อถอนป้ายตั้งพื้น ขนาด 1.592 x 3.20 ม.	1	ป้าย	-	-	16,122.22	16,122.22	16,122.22	
	- รื้อถอนป้ายโครงสร้างเหล็กพร้อมกระจก หลังจากทำการการรื้อถอนป้าย								
	ซ่อมแซมพื้นเทอราซโซ่จำนวน 4 แผ่น (กั้นพื้นที่ก่อสร้างโดยรอบสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร								
	ด้วยผ้าใบกันไฟ)								
3	**งานติดตั้งป้ายสติ๊กเกอร์**								
3.1	ป้ายบอกทิศทางห้องน้ำและทางหนีไฟ ขนาด 1.415 x 1.525 ม.	17	ป้าย	2,157.88	36,683.96	-	-	36,683.96	รวมค่าแรง
	- รื้อถอนภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) บนป้ายตั้งพื้นผนังกระจก								
	รวมยอดยกไป							**594,283.50**	

ลงชื่อ.....ผู้ทำราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ลุ่มงาน งานประเภทที่มิใช่งานก่อสร้าง แผ่นที่ 4/10

ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงป้ายกล่องไฟชนิดแขวนและป้ายภาพพิมพ์สติกเกอร์อิงค์เจ็ทชนิดตั้งพื้น บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน A - G ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แบบเลขที่ 005 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานออกแบบป้ายข้อมูล ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวนราคากลางโดย นายวัชรพล สุดตา เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							594,283.50	
	- ภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) (รายละเอียดข้อความและโทนสีระบุภายหลัง)								
3.2	ป้ายบอกทางหนีไฟ ขนาด 0.727 x 1.165 ม.	4	ป้าย	2,879.65	11,518.60	-	-	11,518.60	รวมค่าแรง
	- รื้อถอนภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) บนป้ายตั้งพื้นผนังกระจก								
	- ภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) (รายละเอียดข้อความและโทนสีระบุภายหลัง)								
3.3	ป้ายหัว FIDS 1 จอ ขนาด 0.30 x 0.955 ม.	14	ป้าย	286.50	4,011.00	-	-	4,011.00	รวมค่าแรง
	- รื้อถอนภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) บนป้ายตั้งพื้นผนังกระจก								
	- ภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) (รายละเอียดข้อความและโทนสีระบุภายหลัง)								
3.4	ป้ายบอกทิศทางผู้โดยสาร ขนาด 1.592 x 2.245 ม.	12	ป้าย	3,574.04	42,888.48	-	-	42,888.48	รวมค่าแรง
	- รื้อถอนภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) บนป้ายตั้งพื้นผนังกระจก								
	- ภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) (รายละเอียดข้อความและโทนสีระบุภายหลัง)								
3.5	ป้ายแสดงผังอาคาร ขนาด 1.40 x 2.245 ม.	7	ป้าย	3,142.40	21,996.80	-	-	21,996.80	รวมค่าแรง
	- รื้อถอนภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) บนป้ายตั้งพื้นผนังกระจก								
	- ภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) (รายละเอียดข้อความและโทนสีระบุภายหลัง)								
3.6	ป้ายแสดงผังอาคาร ขนาด 1.83 x 2.245 ม.	8	ป้าย	4,108.35	32,866.80	-	-	32,866.80	รวมค่าแรง
	- รื้อถอนภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) บนป้ายตั้งพื้นผนังกระจก								
	รวมยอดยกไป							**707,565.18**	

ลงชื่อ.....ผู้ทำราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทที่มิใช่งานก่อสร้าง แผ่นที่ 5/10

ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงป้ายกล่องไฟชนิดแขวนและป้ายภาพพิมพ์สติกเกอร์อิงค์เจ็ทชนิดตั้งพื้น บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน A - G ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แบบเลขที่ 005 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานออกแบบป้ายข้อมูล ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวนราคากลางโดย นายวัชรพล สุดตา เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวมยอดยกมา							707,565.18	
	- ภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) (รายละเอียดข้อความและโทนสีระบุภายหลัง)								
3.7	ป้ายบอกทิศทางผู้โดยสาร ขนาด 1.575 x 2.245 ม.	22	ป้าย	3,535.88	77,789.36	-	-	77,789.36	รวมค่าแรง
	- รื้อถอนภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) บนป้ายตั้งพื้นผนังกระจก								
	- ภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) (รายละเอียดข้อความและโทนสีระบุภายหลัง)								
3.8	ป้ายบอกทิศทางผู้โดยสาร ขนาด 2.80 x 2.245 ม.	9	ป้าย	6,286.00	56,574.00	-	-	56,574.00	รวมค่าแรง
	- รื้อถอนภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) บนป้ายตั้งพื้นผนังกระจก								
	- ภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) (รายละเอียดข้อความและโทนสีระบุภายหลัง)								
3.9	ป้ายบอกทิศทางผู้โดยสาร ขนาด 1.41 x 2.245 ม.	8	ป้าย	3,165.45	25,323.60	-	-	25,323.60	รวมค่าแรง
	- รื้อถอนภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) บนป้ายตั้งพื้นผนังกระจก								
	- ภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) (รายละเอียดข้อความและโทนสีระบุภายหลัง)								
3.10	ป้ายบอกทิศทางผู้โดยสาร ขนาด 2.95 x 1.52 ม.	2	ป้าย	4,484.00	8,968.00	-	-	8,968.00	รวมค่าแรง
	- รื้อถอนภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) บนป้ายตั้งพื้นผนังกระจก								
	- ภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) (รายละเอียดข้อความและโทนสีระบุภายหลัง)								
3.11	ป้ายบอกทิศทางผู้โดยสาร ขนาด 1.373 x 2.245 ม.	27	ป้าย	3,082.39	83,224.53	-	-	83,224.53	รวมค่าแรง
	- รื้อถอนภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) บนป้ายตั้งพื้นผนังกระจก								
	รวมยอดยกไป							**959,444.67**	

ลงชื่อ.....ผู้ทำราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทที่มิใช่งานก่อสร้าง แผ่นที่ 6/10

ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงป้ายกล่องไฟชนิดแขวนและป้ายภาพพิมพ์สติกเกอร์อิงค์เจ็ทชนิดตั้งพื้น บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน A - G ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แบบเลขที่ 005 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานออกแบบป้ายข้อมูล ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวนราคากลางโดย นายวัชรพล สุดตา เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวมยอดยกมา							959,444.67	
	- ภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) (รายละเอียดข้อความและโทนสีระบุภายหลัง)								
3.12	ป้ายบอกทิศทางผู้โดยสาร ขนาด 1.03 x 2.245 ม.	9	ป้าย	2,312.35	20,811.15	-	-	20,811.15	รวมค่าแรง
	- รื้อถอนภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) บนป้ายตั้งพื้นผนังกระจก								
	- ภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) (รายละเอียดข้อความและโทนสีระบุภายหลัง)								
3.13	ป้ายบอกทิศทางผู้โดยสาร ขนาด 2.525 x 3.22 ม.	1	ป้าย	7,795.60	7,795.60	-	-	7,795.60	รวมค่าแรง
	- รื้อถอนภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) บนป้ายตั้งพื้นผนังกระจก								
	- ภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) (รายละเอียดข้อความและโทนสีระบุภายหลัง)								
3.14	ป้ายบอกทิศทางผู้โดยสาร ขนาด 1.20 x 5.38 ม.	2	ป้าย	6,240.80	12,481.60	-	-	12,481.60	รวมค่าแรง
	- รื้อถอนภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) บนบนผนังกระจกลิฟท์สูง 4.50 เมตร								
	- ภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) (รายละเอียดข้อความและโทนสีระบุภายหลัง)								
3.15	ป้ายบอกทิศทางผู้โดยสาร ขนาด 1.485 x 6.10 ม.	1	ป้าย	9,058.50	9,058.50	-	-	9,058.50	รวมค่าแรง
	- รื้อถอนภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) บนป้ายตั้งพื้นผนังกระจก								
	- ภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) (รายละเอียดข้อความและโทนสีระบุภายหลัง)								
	ติดตั้งบนผนังกระจกลิฟท์สูง 4.50 เมตร								
3.16	ป้ายบอกเที่ยวบิน ขนาด 0.37 x 3.20 ม.	21	ป้าย	1,726.30	36,252.30	-	-	36,252.30	รวมค่าแรง
	รวมยอดยกไป							**1,045,843.82**	

ลงชื่อ.....ผู้ทำราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทที่มิใช่งานก่อสร้าง แผ่นที่ 7/10

ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงป้ายกล่องไฟชนิดแขวนและป้ายภาพพิมพ์สติกเกอร์อิงค์เจ็ทชนิดตั้งพื้น บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน A - G ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แบบเลขที่ 005 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานออกแบบป้ายข้อมูล ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวนราคากลางโดย นายวัชรพล สุดตา เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวมยอดยกมา							1,045,843.82	
	- รื้อถอนภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) บนบนผนังกระจกลิฟท์สูง 4.50 เมตร								
	- ภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) (รายละเอียดข้อความและโทนสีระบุภายหลัง)								
	ติดตั้งบนผนังกระจกลิฟท์สูง 3.20 เมตร								
3.17	ป้ายบอกเที่ยวบิน ขนาด 0.37 x 2.40 ม.	3	ป้าย	710.40	2,131.20	-	-	2,131.20	รวมค่าแรง
	- ภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) (รายละเอียดข้อความและโทนสีระบุภายหลัง)								
	ติดตั้งบนผนังกระจกลิฟท์สูง 3.20 เมตร								
3.18	ป้ายเสากรวย พื้นหลัง 4.13 ตรม.	6	ป้าย	2,552.30	15,313.80	-	-	15,313.80	รวมค่าแรง
	- รื้อถอนภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท (PVC) บนผนังกระจกสูง 6.00 เมตร								
	- พื้นหลังสติ๊กเกอร์ชนิดโปร่งแสง (รายละเอียดโทนสีระบุภายหลัง)								
	ติดตั้งบนผนังกระจกสูง 6.00 เมตร								
	ป้ายเสากรวย ตัวหนังสือ Di-cut 1.00 ตรม.	24	ป้าย	1,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	รวมค่าแรง
	- Di-cut ตัวหนังสือสติ๊กเกอร์ชนิดทึบแสง (รายละเอียดโทนสีระบุภายหลัง)								
	ติดตั้งบนผนังกระจกสูง 6.00 เมตร								
3.19	ป้ายบอกทิศทางผู้โดยสาร ขนาด 1.03 x 2.245 ม.	1	ป้าย	3,938.45	3,938.45	-	-	3,938.45	รวมค่าแรง
	- รื้อถอนสติ๊กเกอร์โปร่งแสง								
	รวมยอดยกไป							**1,091,227.27**	

ลงชื่อ.....ผู้ทำราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทที่มิใช่งานก่อสร้าง แผ่นที่ 8/10

ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงป้ายกล่องไฟชนิดแขวนและป้ายภาพพิมพ์สติกเกอร์อิงค์เจ็ทชนิดตั้งพื้น บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน A - G ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แบบเลขที่ 005 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานออกแบบป้ายข้อมูล ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวนราคากลางโดย นายวัชรพล สุดตา เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							1,091,227.27	
	- สติ๊กเกอร์โปร่งแสงบริเวณสัญลักษณ์ , ข้อความ พื้นหลังเป็นสติ๊กเกอร์ทึบแสง								
	Diecut ข้อความ (รายละเอียดข้อความและโทนสีระบุภายหลัง)								
4	**รายละเอียดงานติดตั้งป้ายกล่องไฟชนิดแขวน**								
4.1	ป้ายกล่องไฟชนิดแขวน ขนาด 1.00 x 4.00 ม.	7	ป้าย	75,000.00	525,000.00	-	-	525,000.00	รวมค่าแรง
	- ป้ายกล่องไฟอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. หน้าป้ายผ้าพิมพ์อิงเจ็ทโปร่งแสง								
	ติดตั้งกับโครงเหล็กสูง 9.00 ม.								
4.2	ป้ายกล่องไฟชนิดแขวน ขนาด 1.50 x 3.50 ม.	15	ป้าย	90,000.00	1,350,000.00	-	-	1,350,000.00	รวมค่าแรง
	- ป้ายกล่องไฟอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. หน้าป้ายผ้าพิมพ์อิงเจ็ทโปร่งแสง								
	ติดตั้งกับโครงเหล็กสูง 6.00 ม.								
4.3	ป้ายกล่องไฟชนิดแขวน ขนาด 1.50 x 2.40 ม.	2	ป้าย	70,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	รวมค่าแรง
	- ป้ายกล่องไฟอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. หน้าป้ายผ้าพิมพ์อิงเจ็ทโปร่งแสง								
	ติดตั้งกับโครงเหล็กสูง 6.00 ม.								
4.4	ป้ายกล่องไฟชนิดแขวน ขนาด 0.50 x 2.40 ม.	138	ป้าย	40,000.00	5,520,000.00	-	-	5,520,000.00	รวมค่าแรง
	- ป้ายกล่องไฟอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. หน้าป้ายผ้าพิมพ์อิงเจ็ทโปร่งแสง								
	ติดตั้งกับท้องคานสูง 3.00 ม.								
	รวมยอดยกไป							**8,626,227.27**	

ลงชื่อ.....ผู้ทำราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทที่มิใช่งานก่อสร้าง แผ่นที่ 9/10

ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงป้ายกล่องไฟชนิดแขวนและป้ายภาพพิมพ์สติกเกอร์อิงค์เจ็ทชนิดตั้งพื้น บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน A - G ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แบบเลขที่ 005 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานออกแบบป้ายข้อมูล ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวนราคากลางโดย นายวัชรพล สุดตา เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							8,626,227.27	
4.5	ป้ายกล่องไฟชนิดแขวน ขนาด 1.50 x 2.40 ม.	5	ป้าย	80,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	รวมค่าแรง
	- ป้ายกล่องไฟอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม หน้าป้ายผ้าพิมพ์อิงเจ็ทโปร่งแสง								
	ติดตั้งกับท้องคานสูง 8.70 ม.								
4.6	ป้ายกล่องไฟชนิดแขวน ขนาด 0.50x 4.80 ม.	5	ป้าย	90,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00	รวมค่าแรง
	- ป้ายกล่องไฟอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม หน้าป้ายผ้าพิมพ์อิงเจ็ทโปร่งแสง								
	ติดตั้งกับท้องคานสูง 3.00 ม.								
4.7	ป้ายกล่องไฟชนิดแขวน ขนาด 0.50x 4.80 ม.	9	ป้าย	90,000.00	810,000.00	-	-	810,000.00	รวมค่าแรง
	- ป้ายกล่องไฟอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม หน้าป้ายผ้าพิมพ์อิงเจ็ทโปร่งแสง								
	ติดตั้งกับท้องคาน/ท้องพื้นสูง 8.70 ม.								
4.8	ป้ายกล่องไฟชนิดแขวนป้ายบอกตำแหน่ง ขนาด 0.45 x 1.20 ม.	3	ป้าย	32,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	รวมค่าแรง
	- ป้ายกล่องไฟอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม หน้าป้ายผ้าพิมพ์อิงเจ็ทโปร่งแสง								
	ติดตั้งกับท้องคาน/ท้องพื้นสูง 3.00 ม.								
4.9	ป้ายกล่องไฟชนิดแขวนป้ายห้องสุขา ขนาด 0.45 x 0.80 ม.	51	ป้าย	25,000.00	1,275,000.00	-	-	1,275,000.00	รวมค่าแรง
	ป้ายกล่องไฟอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม หน้าป้ายผ้าพิมพ์อิงเจ็ทโปร่งแสง								
	ติดตั้งกับท้องคาน/ท้องพื้นสูง 3.00 ม.								
	รวมยอดยกไป							**11,657,227.27**	

ลงชื่อ.....ผู้ทำราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทที่มิใช่งานก่อสร้าง แผ่นที่ 10/10

ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงป้ายกล่องไฟชนิดแขวนและป้ายภาพพิมพ์สติกเกอร์อิงค์เจ็ทชนิดตั้งพื้น บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน A - G ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แบบเลขที่ 005 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานออกแบบป้ายข้อมูล ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวนราคากลางโดย นายวัชรพล สุดตา เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							11,657,227.27	
4.10	ป้ายกล่องไฟชนิดแขวนป้ายบอกตำแหน่ง ขนาด 0.60 x 5.00 ม.	2	ป้าย	75,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	รวมค่าแรง
	- ป้ายกล่องไฟอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. หน้าป้ายผ้าพิมพ์อิงเจ็ทโปร่งแสง								
	ติดตั้งกับท้องคาน/ท้องพื้นสูง 3.00 ม.								
4.11	ป้ายกล่องไฟชนิดแขวนป้ายบอกตำแหน่ง ขนาด 0.60 x 3.00 ม.	6	ป้าย	55,000.00	330,000.00	-	-	330,000.00	รวมค่าแรง
	ป้ายกล่องไฟอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม หน้าป้ายผ้าพิมพ์อิงเจ็ทโปร่งแสง								
	ติดตั้งกับท้องคาน/ท้องพื้นสูง 3.00 ม.								
4.12	ป้ายกล่องไฟชนิดแขวน ขนาด 1.50 x 5.00 ม.	2	ป้าย	170,000.00	340,000.00	-	-	340,000.00	รวมค่าแรง
	ป้ายกล่องไฟอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม หน้าป้ายผ้าพิมพ์อิงเจ็ทโปร่งแสง								
	ติดตั้งกับท้องคานสูง 8.70 ม.								
4.13	ป้ายกล่องไฟชนิดแขวน ขนาด 1.50 x 6.00 ม.	2	ป้าย	210,000.00	420,000.00	-	-	420,000.00	รวมค่าแรง
	ป้ายกล่องไฟอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม หน้าป้ายผ้าพิมพ์อิงเจ็ทโปร่งแสง								
	ติดตั้งกับท้องคานสูง 8.70 ม.								
4.14	ป้ายกล่องไฟชนิดแขวน ขนาด 0.50 x 3.00 ม.	7	ป้าย	110,000.00	770,000.00	-	-	770,000.00	รวมค่าแรง
	ป้ายกล่องไฟอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม หน้าป้ายผ้าพิมพ์อิงเจ็ทโปร่งแสง								
	ติดตั้งกับคานเหล็กสูง 3.00 ม.								
	รวมยอดยกไป							**13,667,227.27**	

ลงชื่อ.....ผู้ทำราคากลาง