ประมาณราคา งานจ้างปรับปรุงห้องพักขยะ ชั้นใต้ดิน อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/7

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานดอนเมือง แบบเลขที่ 005/62

ส่วนแบบแผนและอาคาร ฝ่ายสนามบินและอาคาร

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	
1	**งานเตรียมการ**								
1.1	งานกั้นพื้นที่ขอบเขตงานก่อสร้าง	54.00	ตร.ม.	230.00	12,420.00	70.00	3,780.00	16,200.00	
1.2	งานรื้อถอนผนังตะข่ายเหล็ก ผนังสแตลแลสและพื้นแสตนเลส	75.00	ตร.ม.	-	-	30.00	2,250.00	2,250.00	
1.3	งานรื้อผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	33.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,320.00	1,320.00	
1.4	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	10.00	ลบ.ม	-	-	600.00	6,000.00	6,000.00	
1.5	งานริ้อถอนโครงสร้างหลังคา	53.00	ตร.ม.	-	-	60.00	3,180.00	3,180.00	
1.6	งานรื้อถอนหลักคาลอนคู่	53.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,325.00	1,325.00	
1.7	งานรื้อถอนชายคาเกร็ดเหล็ก	20.00	ตร.ม.		-	70.00	1,400.00	1,400.00	
1.8	งานรื้อถอนฝาตะแกรงระบายน้ำ	5.00	ชุด		-	100.00	500.00	500.00	
2	**งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก**								
2.1	งานปรับพื้นที่	293.00	ตร.ม.	-	-	25.00	7,325.00	7,325.00	
2.2	งานขุดดิน	12.00	ลบ.ม.			99.00	1,188.00	1,188.00	
2.3	งานรื้อพื้นคอนกรีตแนววางท่อระบายน้ำ	15.00	ลบ.ม.	-	-	600.00	9,000.00	9,000.00	
2.4	งานเจาะสกัดผิวหน้าพื้นเดิมเพื่อเชื่อมประสานคอนกรีตใหม่	320.00	ตร.ม.	-	-	80.00	25,600.00	25,600.00	
2.5	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม	1,400.00	2,800.00	398.00	796.00	3,596.00	
2.6	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.(Cylander)	50.00	ลบ.ม	2,244.00	112,200.00	391.00	19,550.00	131,750.00	
2.7	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	70.00	ตร.ม.	250.00	17,500.00	133.00	9,310.00	26,810.00	
2.8	งานเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 ม. ยาว 4 ม.	10.00	ต้น	324.00	3,240.00	128.00	1,280.00	4,520.00	
2.9	งาน Curb								
	- เหล็กเสริม RB6 mm. (SR24)	167.00	กก.	21.00	3,507.00	4.00	668.00	4,175.00	
	- เหล็กเสริม RB9 mm. (SR24)	74.00	กก.	20.00	1,480.00	4.00	296.00	1,776.00	
	ยอดรวม 2 รายการ เป็นเงิน							247,915.00	

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานดอนเมือง แบบเลขที่ 005/62

ส่วนแบบแผนและอาคาร ฝ่ายสนามบินและอาคาร

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	
	ยกยอดรวม 2 รายการ เป็นเงิน							247,915.00	
2.10	งานคอนกรีต Curb 1:2:4								
2.9	งานเหล็กเสริมพื้น								
	- เหล็กเสริม RB6 mm. (SR24)	70.00	กก.	21.00	1,470.00	4.00	280.00	1,750.00	
	- เหล็กเสริม RB9 mm. (SR24)	2,520.00	กก.	20.00	50,400.00	4.00	10,080.00	60,480.00	
	- WIREMESH Dia4 มม@ 0.25 #	310.00	ตร.ม.	20.00	6,200.00	4.00	1,240.00	7,440.00	
2.10	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	360.00	1,080.00	90.00	270.00	1,350.00	
2.11	ลวดผูกเหล็ก	52.00	กก.	23.75	1,235.00	-	-	1,235.00	
2.12	ตะปู	3.00	กก.	27.00	81.00	-	-	81.00	
3	**งานโครงสร้างหลังคา**								
3.1	เหล็ก Plate 0.20 x 0.20 หนา 9 มม.	26.00	แผ่น	350.00	9,100.00	120.00	3,120.00	12,220.00	
3.2	งานพุก Chemical Bolt ขนาด M12	104.00	ชุด	80.00	8,320.00	20.00	2,080.00	10,400.00	
3.3	งานเหล็กกล่องขนาด 100x100 มม. หนา 3.2 มม. (9.52 kg/m)	1,021.02	kg	22.00	22,462.44	10.00	10,210.20	32,672.64	
3.4	งานเหล็กกล่องขนาด 150x75 มม. หนา 3.2 มม. (10.78 kg/m)	325.02	kg	22.00	7,150.44	10.00	3,250.20	10,400.64	
3.5	งานเหล็กกล่องขนาด 100x50 หนา 3.2 มม. (7.01 kg/m)	1,088.65	kg	22.00	23,950.30	10.00	10,886.50	34,836.80	
3.6	งานเหล็กกล่องขนาด 100x50 หนา 2.3 มม. (5.14 kg/m)	536.10	kg	21.00	11,258.10	10.00	5,361.00	16,619.10	
3.7	งานเหล็กกล่องขนาด 75x37.5 หนา 2.3 มม. (3.81 kg/m)	573.79	kg	21.00	12,049.59	10.00	5,737.90	17,787.49	
3.8	งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก	120.00	ตร.ม.	95.00	11,400.00	35.00	4,200.00	15,600.00	
3.9	งานหลังคาMetalsheetสีอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. บุฉนวนกันความร้อน	120.00	ตร.ม.	350.00	42,000.00	70.00	8,400.00	50,400.00	
	หนา 5 มม.								
	ยอดรวม 3 รายการ เป็นเงิน							521,187.67	

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานดอนเมือง แบบเลขที่ 005/62

ส่วนแบบแผนและอาคาร ฝ่ายสนามบินและอาคาร

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	
	ยกยอดรวม 3 รายการ เป็นเงิน							521,187.67	
3.10	งาน Flashing สีอะลูซิงค์ กว้าง 60 ซม. หนา 4 มม.	57.00	เมตร	220.00	12,540.00	50.00	2,850.00	15,390.00	
3.11	งานรางน้ำสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง 6 นิ้ว พร้อมข้อรัดราง	37.00	เมตร	350.00	12,950.00	20.00	740.00	13,690.00	
4	**งานสถาปัตยกรรม**								
4.1	งานผนังแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ หนา 10 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.	96.00	ตร.ม.	333.00	31,968.00	95.00	9,120.00	41,088.00	
	กรุด้านเดียว								
4.2	งานผนังแบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตาข่ายเหล็กอาบสังกะสีขนาด 2"	98.00	ตร.ม.	200.00	19,600.00	60.00	5,880.00	25,480.00	
	โครงเหล็กกล่อง 2"x2" หนา 2.3 มม. ระยะห่าง 1.20 ม.								
4.3	งานผนัง Metal sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2"x 2"	26.00	ตร.ม.	400.00	10,400.00	80.00	2,080.00	12,480.00	
	หนา 2.3 มม. ระยะห่าง 1.00 ม.								
4.4	งานผนังโพรียูริเทนชนิดทา	50.00	ตร.ม.	200.00	10,000.00	50.00	2,500.00	12,500.00	
4.5	งานผนังสีภายใน ภายนอก	820.00	ตร.ม.	80.00	65,600.00	30.00	24,600.00	90,200.00	
4.6	งานผนังแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ หนา 10 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.	98.00	ตร.ม.	533.00	52,234.00	120.00	11,760.00	63,994.00	
	สองด้าน				-		-	-	
4.7	งานฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ที-บาร์ ขนาด 0.60x0.60 ม. หนา 9 มม.โครงคร่าวอบขาว	14.00	ตร.ม.	250.00	3,500.00	52.00	728.00	4,228.00	
4.8	งานบัวเชิงผนังโพรียูริเทน มีควาสูง 0.15 ม.	26.00	ตร.ม.	200.00	5,200.00	50.00	1,300.00	6,500.00	
	ยอดรวม 4 รายการ เป็นเงิน							806,737.67	