สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานดอนเมือง แบบเลขที่ 005/62

ส่วนแบบแผนและอาคาร ฝ่ายสนามบินและอาคาร

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	
	ยกยอดรวม 5 รายการ เป็นเงิน							1,413,460.67	
6	**งานระบบไฟฟ้า**								
6.1	Load Center 100A 24ckt.	1	ชุด	4,300.00	4,300.00	1,500.00	1,500.00	5,800.00	
6.2	CB 3P 20A 6kA	1	ตัว	1,200.00	1,200.00	400.00	400.00	1,600.00	
6.3	CB 1P 20A 6kA	2	ตัว	150.00	300.00	55.00	110.00	410.00	
6.4	โคมไฟกันน้ำ LED 1x20W	20	โคม	1,900.00	38,000.00	115.00	2,300.00	40,300.00	
6.5	โคมไฟ Downlight LED 5"	4	โคม	270.00	1,080.00	115.00	460.00	1,540.00	
6.6	สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 4 sq.mm.	430.00	เมตร	12.00	5,160.00	10.00	4,300.00	9,460.00	
6.7	สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 2.5 sq.mm.	300.00	เมตร	8.00	2,400.00	7.00	2,100.00	4,500.00	
6.8	สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1.5 sq.mm.	40.00	เมตร	6.00	240.00	5.00	200.00	440.00	
6.9	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ เช่น เทปพันสาย, wirenut	1	Lot.	6,000.00	6,000.00	2,200.00	2,200.00	8,200.00	
6.10	ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาด 1/2"	160.00	เมตร	50.00	8,000.00	26.00	4,160.00	12,160.00	
6.11	ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาด 3/4"	45.00	เมตร	66.00	2,970.00	28.00	1,260.00	4,230.00	
6.12	Liquid Tight Flexible Conduit ขนาด 1/2"	20.00	เมตร	77.00	1,540.00	13.00	260.00	1,800.00	
6.13	Support & Hanger ท่อร้อยสายไฟ	1	Lot.	900.00	900.00	330.00	330.00	1,230.00	
6.14	Single Switch 1 gange พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	110.00	110.00	80.00	80.00	190.00	
6.15	Duplex Receptacle 2P+G พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	102.00	102.00	90.00	90.00	192.00	
	ยอดรวม 6 รายการ เป็นเงิน							1,505,512.67	

ประมาณราคา งานจ้างปรับปรุงห้องพักขยะ ชั้นใต้ดิน อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/7

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานดอนเมือง แบบเลขที่ 005/62

ส่วนแบบแผนและอาคาร ฝ่ายสนามบินและอาคาร

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	ยกยอดรวม 6 รายการ เป็นเงิน							1,505,512.67	
6.16	รื้อถอนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเดิม	1	งาน		-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
6.17	ตู้แช่แข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า 13.5 คิว สำหรับขยะติดเชื้อ	1	ตู้	15,900.00	15,900.00		-	15,900.00	
7	**งานระบบบสื่อสาร**								
7.1	ท่อ Eflex 2" (ท่อละ 5 เมตร จำนวน 12 ท่อ)	60.00	เมตร	130.00	7,800.00	20.00	1,200.00	9,000.00	
7.2	Cable Fiber Optic 6C SM	10.00	เมตร	30.00	300.00	20.00	200.00	500.00	
7.3	Spilice Fiber Optic ด้วยวิธี Fusion Splice	4	ea	350.00	1,400.00	300.00	1,200.00	2,600.00	
7.4	F/O Splice Horizontal Closeure	2	ea	930.00	1,860.00	500.00	1,000.00	2,860.00	
7.5	งานย้ายสายสัญญาณ	1	Job	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
7.6	Fitting and Accessories	1	lot	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
	ยอดรวม 7 รายการ เป็นเงิน							1,559,872.67	