

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๕ เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณขนาขาลา ชั้น ๑ ระหว่างประตู ๔ และประตู ๗ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๑ เคาน์เตอร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๑๕๘,๖๘๔.- (รวมภาษีร้อยละ ๗)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เป็นงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๕ เคาน์เตอร์ และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณขนาขาลา ชั้น ๑ ระหว่างประตู ๔ และประตู ๗ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๑ เคาน์เตอร์
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ส.ค.๖๓ เป็นเงิน ๕,๓๙๘,๑๘๘.๗๕ (รวมภาษีร้อยละ ๗) (เกิน ๖,๔๔๗/-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๔(ครุภัณฑ์)
 - ๖.๓ แบบ ปร.๕(ก)
 - ๖.๔ แบบปร.๕(ข)
 - ๖.๕ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาวศรัณรัช ศิริชัยบุญ
 - ๗.๒ นางสาวมนชยา ใจกล้า
 - ๗.๓ นายอภิศักดิ์ ยิ้มแย้ม
 - ๗.๔ นายร่มฉัตร ศรีพุทธชาติ
 - ๗.๕ นายชาญชัย อีระโรจน์สกุล
 - ๗.๖ นายภากร วรรณทัย
 - ๗.๗ นายนพดล เครือสุวรรณ
 - ๗.๘ นายเมธี เล็กกี้
 - ๗.๙ นายกมล จารุธรรมรัตน์

กลุ่มงาน ประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณลานขาลา ชั้น 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002/63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

(1) แบบ ปร.5 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 ชุด , (2) แบบ ปร.5 (ข) ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง/ปรับปรุง (ปร. 5 (ก))	4,649,188.75	
2	สรุปผลการประมาณราคางานประเภทครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (ปร. 5 (ข))	749,000.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)	5,398,188.75	

มูลค่างานทั้งหมด 5,045,036.21 บาท Vat 7% 353,152.54 บาท



(นางจิตรา ศิริชัยบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวมนชยา ใจกล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอภิศักดิ์ ยิ้มแย้ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(นายร่มฉัตร ศรีพุทธชาติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชาญชัย ชีระโรจน์สกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(นายภากร วรรณทัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพนตล เครือสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเมธี เล็ก)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกมล จารุธรรมรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

กลุ่มงาน ปร.ประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์

ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002/63

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

(1) แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด , (2) แบบ ปร.4(พ) ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	245,421.17			
2	งานสถาปัตยกรรม	2,096,838.20			
3	งานระบบไฟฟ้า	396,975.76			
4	งานระบบปรับอากาศ	11,310.00			
5	งานอุปกรณ์เสียงประกาศสาธารณะ	140,000.00			
6	งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	429,385.00			
	รวมเป็นเงิน	3,319,930.13	1.30029207452800	4,316,878.84	
7	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	332,309.91	1.00	332,309.91	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,649,188.75	
	(สิ้นหนกแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)				

ขนาดหรือพื้นที่อาคาร 43.34 ตร.ม. เฉลี่ย 100,254.64 บาท/ตร.ม. , มูลค่างาน 4,345,036.21 บาท Vat 7% 304,152.54 บาท

(นางจิตรา ศิริชัยบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมนชยา ใจกล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภากร วรโณทัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิศักดิ์ ยิ้มแย้ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณพดล เครือสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายร่มฉัตร ศรีพุทธชาติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเมธี เล็กกัก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญชัย ชีระโรจน์สกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมล จารุธรรมรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

กลุ่มงาน  ประเภทครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณลานขาลา ชั้น 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002/63

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

(1) แบบ ปร.4(ครุภัณฑ์) ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานเฟอร์นิเจอร์	135,100.00			
2	งานป้ายและสัญลักษณ์	182,400.00			
3	งานช่องใส่โบว์ชาร์อะคริลิก	25,500.00			
4	งานอุปกรณ์แสดงภาพแบบ Digital Signage	357,000.00			
	รวมเป็นเงิน	700,000.00	1.07	749,000.00	
สรุป รวมค่างานครุภัณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				749,000.00	

(นางจิตรา ศรีชัยบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิศักดิ์ ยิ้มแย้ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายร่มฉัตร ศรีพุทธชาติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญชัย อีระโรจน์สกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมนชญา ใจกล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภากร วรรณทัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล เครือสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเมธี เล็กกัก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมล จารุธรรมรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ป.ร.4 และ 1/1

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณขานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ


ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ใบสรุปราคางานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณขานชาลา ชั้น 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร								
1	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 1 ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบินฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก	2.00	จุด	661,444.56	1,322,889.12	-	-	1,322,889.12	
2	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 2 ชั้น 2 บริเวณแนวทางเดินผู้โดยสารภายในประเทศฯ	1.00	จุด	398,678.89	398,678.89	-	-	398,678.89	
3	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 3 ชั้น 2 บริเวณสายพานรับกระเป๋า	2.00	จุด	353,902.15	707,804.30	-	-	707,804.30	
4	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณขานชาลา ชั้น 1 ฯ	1.00	จุด	890,557.82	890,557.82	-	-	890,557.82	
	รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรงงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน							3,319,930.13	

ลงชื่อ  ผู้คำนวณราคากลาง

เพื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณทางลาด ขึ้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 คอนเทนเนอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอาภาคารนสัวรรภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 แ 2/8

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณขนาขาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายวิริยะ รักดีลิ้มตระกูล

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานโครงสร้างวิศวกรรม									
1	งานโครงสร้างเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 1								
1.1	Rectangular Tube 100 x 50 x 3.2 mm.	258.67	กก.	24.36	6,301.20	12.00	3,104.04	9,405.24	
1.2	Square Tube 125 x 125 x 3.2 mm.	326.01	กก.	24.36	7,941.60	12.00	3,912.12	11,853.72	
1.3	Square Tube 50 x 50 x 3.2 mm.	34.07	กก.	24.36	829.95	12.00	408.84	1,238.79	
1.4	Square Tube 38 x 38 x 2.3 mm.	294.35	กก.	24.36	7,170.37	12.00	3,532.20	10,702.57	
1.5	Steel Plate 4.5 mm. thk	4.20	กก.	19.00	79.80	12.00	50.40	130.20	
1.6	Steel Plate 16 mm. thk	51.91	กก.	19.00	986.29	12.00	622.92	1,609.21	
1.7	Chemical Bolt Ø 12 mm.	40.00	ชุด	210.00	8,400.00	150.00	6,000.00	14,400.00	
1.8	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เทียว+สีน้ำมัน 2 เทียว)	47.84	ตร.ม.	69.00	3,300.96	38.00	1,817.92	5,118.88	
	รวมราคา งานโครงสร้างเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 1 เป็นเงิน							54,458.61	

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 ณ วันที่ 3/8

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานสถาปัตยกรรม									
1	งานพื้นเคาน์เตอร์								
1.1	พื้นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 20 มม.	7.60	ตร.ม.	330.00	2,508.00	90.00	684.00	3,192.00	
1.2	พรมชนิดแผ่น ขนาด 0.50 x 0.50 ม.	7.60	ตร.ม.	330.00	2,508.00	100.00	760.00	3,268.00	
2	งานผนังเคาน์เตอร์								
2.1	ผนังโครงไม้ปิดไม้อัดยาง รายละเอียดตามแบบ	17.00	ตร.ม.	800.00	13,600.00	-	-	13,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
2.2	ผนังกรุหินเทียมสีชาวมิเกล็ด หนาไม่น้อยกว่า 12 มม.	14.00	ตร.ม.	9,000.00	126,000.00	-	-	126,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
2.3	ผนังโครงเหล็กปิดอลูมิเนียมคอมโพสิต (CLADDING) สีขาวมุกมันเงาชนิดมีไส้กลางกันไฟ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	40.00	ตร.ม.	3,500.00	140,000.00	-	-	140,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
2.4	ผนังอะครีติกหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. ตัดโค้งตามแบบพร้อมอุปกรณ์ยึด	1.00	งาน	23,980.00	23,980.00	4,850.00	4,850.00	28,830.00	
2.5	เคาน์เตอร์ทำงาน CT-01/2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	26,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
2.6	ชั้นวางพร้อมตู้ลอย BF-01/2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	รวมยอดยกไป							352,890.00	

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ป.ร.4 4/8

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							352,890.00	
3	งานฝ้าเพดานและหลังคาเคาน์เตอร์								
3.1	ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม (CELL CEILING) อย่างน้อย @ 0.15 มม. No.CL-1	5.10	ตร.ม.	1,650.00	8,415.00	-	-	8,415.00	วัสดุ+ค่าแรง
3.2	ฝ้าเพดานโครงเหล็กปิดอลูมิเนียมคอมโพสิตสีขาวกม้นเงาชนิดมีไส้กลางกันไฟ No.CL-2	14.20	ตร.ม.	3,500.00	49,700.00	-	-	49,700.00	วัสดุ+ค่าแรง
4	งานประตู								
4.1	ประตูบานเปิด ขนาด กว้าง 1.00 x สูง 2.50 ม. โครงไม้ปิดไม้อัดยางปิดทับลามิเนตสีขาว	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ไฮกลอสพร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
4.2	ประตูบาน slide ขนาด กว้าง 0.60 x สูง 2.30 ม. โครงไม้ปิดไม้อัดยางปิดทับลามิเนตสีขาว	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ไฮกลอสพร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
4.3	ประตูสวิงสเตนเลส พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
5	งานกันชนและสเตนเลสรอบเคาน์เตอร์								
5.1	แผ่นสเตนเลสปิดชนแนว เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พับขอบ V-CUT	15.00	เมตร	460.00	6,900.00	90.00	1,350.00	8,250.00	
5.2	ราวสเตนเลสกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ปิดชนแนว หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.	7.10	เมตร	290.00	2,059.00	-	-	2,059.00	
5.3	ขาจับสเตนเลสปิดชนแนวกลมขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.	3.00	เมตร	214.00	642.00	-	-	642.00	
	รวมยอดยกไป							458,956.00	

ลงชื่อ.....
Op-.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบ ปจ.4 ๕/๕ ๕/๕

แบบ ปจ.4 ๕/๕ ๕/๕

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

สี่โครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณลานขาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารโดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 คอนเทนเตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ป.ร.4 ที่ 6/8

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนบริการไฟฟ้า ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล

คำนวณราคากลางโดย นายภากร วรณทัย , นายนพดล เครือสุวรรณ

เมื่อวันที่ 22 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานระบบไฟฟ้า									
1	ตู้ Consummer Unit ชนิด 6 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	790.00	790.00	400.00	400.00	1,190.00	
2	LED Strip Light ขนาดไม่น้อยกว่า 12 W/m. IP 20 ให้แสงสีฟ้า พร้อมชุด Power Supply	5.00	ชุด	2,100.00	10,500.00	115.00	575.00	11,075.00	
3	โคมไฟ Down Light (TYPE 2) แบบฝังฝ้าสี่เหลี่ยมชนิด 2 โคม ขอบและด้านในโคมสีดำ พร้อมหลอดและอุปกรณ์ประกอบ	7.00	โคม	3,200.00	22,400.00	115.00	805.00	23,205.00	
4	โคมไฟ Down Light (TYPE 5) แบบฝังฝ้าสี่เหลี่ยมเดี่ยว ขอบและด้านในโคมสีดำ พร้อมหลอดและอุปกรณ์ประกอบ	5.00	โคม	1,800.00	9,000.00	115.00	575.00	9,575.00	
5	เต้ารับไฟฟ้า Duplex Receptacle 16A 250VAC มีกราวด์พร้อมมานิรภัย	6.00	ชุด	167.20	1,003.20	90.00	540.00	1,543.20	
6	สวิตช์ปิด – เปิด ทางเดียว ทนกระแส 16 A. 250 V. AC. 2 Gang พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	110.00	110.00	90.00	90.00	200.00	
7	สวิตช์ปิด – เปิด ทางเดียว ทนกระแส 16 A. 250 V. AC. 1 Gang พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	110.00	110.00	80.00	80.00	190.00	
8	RCBO 2 Pole ขนาด 32 AT , IC ≥ 6kA	1.00	ชุด	3,790.00	3,790.00	110.00	110.00	3,900.00	
9	Miniature Circuit Breaker 1 Pole ขนาด 32 AT , IC ≥ 10kA	1.00	ชุด	280.00	280.00	110.00	110.00	390.00	
10	Miniature Circuit Breaker 1 Pole ขนาด 20 AT , IC ≥ 6kA	2.00	ชุด	153.00	306.00	110.00	220.00	526.00	
11	Miniature Circuit Breaker 1 Pole ขนาด 16 AT , IC ≥ 6kA	4.00	ชุด	153.00	612.00	110.00	440.00	1,052.00	
รวมยอดยกไป								52,846.20	

ลงชื่อ.....*นาง ภาณุมาศ*.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบปร.4 หน้า 7/8

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ข้อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาชนที่ ภายใต้การผู้เดียว ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาชนที่ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณท่าอากาศยาน ชน 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารโดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 คอนเทนเนอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนบริการไฟฟ้า

คำนวณราคากลางโดย นายภากร วรณทัย , นายพดล เครือสุวรรณ

เมื่อวันที่ 22 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2563

หมายเลข :

[illegible]

ลงชื่อ นาง จุฬารัตน์ ผู้คำนวณราคากลาง

ผู้ใดโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาชนพื้นที่ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาชนพื้นที่ บริเวณทางลาด ขึ้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 คอนเทนเนอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนระบบเครือข่าย

คำนวณราคากลางโดย ธีระโรจน์สกุล

เมื่อวันที่ 24 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ข้อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ บริเวณทางลาด ขึ้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารโดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 คอนโดตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

[illegible]

สชอ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 ณ วันที่ 2/7

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายวิริยะ ภัคดิลมธุระกุล

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานโครงสร้างวิศวกรรม									
1	งานโครงสร้างเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 2								
1.1	Rectangular Tube 150 x 50 x 3.2 mm.	58.45	กก.	24.36	1,423.84	12.00	701.40	2,125.24	
1.2	Rectangular Tube 100 x 50 x 3.2 mm.	13.74	กก.	24.36	334.71	12.00	164.88	499.59	
1.3	Rectangular Tube 100 x 50 x 2.3 mm.	56.23	กก.	24.36	1,369.76	12.00	674.76	2,044.52	
1.4	Square Tube 125 x 125 x 6.0 mm.	233.38	กก.	25.44	5,937.19	12.00	2,800.56	8,737.75	
1.5	Square Tube 38 x 38 x 2.3 mm.	153.84	กก.	24.36	3,747.54	12.00	1,846.08	5,593.62	
1.6	Square Tube 25 x 25 x 2.0 mm.	7.04	กก.	24.36	171.49	12.00	84.48	255.97	
1.7	ท่อเหล็กกลมดำ Dia. 34 mm. หนา 2.3 mm.	2.38	กก.	24.36	57.98	12.00	28.56	86.54	
1.8	Steel Plate 6 mm. thk	0.24	กก.	19.00	4.56	12.00	2.88	7.44	
1.9	Steel Plate 9 mm. thk	12.45	กก.	19.00	236.55	12.00	149.40	385.95	
1.10	Chemical Bolt Ø 12 mm.	10.00	ชุด	210.00	2,100.00	150.00	1,500.00	3,600.00	
1.11	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เทียว+สีน้ำมัน 2 เทียว)	21.87	ตร.ม.	69.00	1,509.03	38.00	831.06	2,340.09	
	รวมราคา งานโครงสร้างเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 2 เป็นเงิน							25,676.71	

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 ที่ 3/7

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานสถาปัตยกรรม									
1	งานพื้นเคาน์เตอร์								
1.1	พื้นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 20 มม.	4.80	ตร.ม.	330.00	1,584.00	90.00	432.00	2,016.00	
1.2	พรมชนิดแผ่น ขนาด 0.50 x 0.50 ม.	4.80	ตร.ม.	330.00	1,584.00	100.00	480.00	2,064.00	
2	งานผนังเคาน์เตอร์								
2.1	ผนังโครงไม้ปิดไม้ไผ่ฉาบ รายละเอียดตามแบบ	14.25	ตร.ม.	800.00	11,400.00	-	-	11,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
2.2	ผนังกรุหินเทียมสีขาวมีเกล็ด หนาไม่น้อยกว่า 12 มม.	7.73	ตร.ม.	9,000.00	69,570.00	-	-	69,570.00	วัสดุ+ค่าแรง
2.3	ผนังโครงเหล็กปิดอลูมิเนียมคอมโพสิต (CLADDING) สีขาวมุกมันเงาชนิดมีเส้กลางกันไฟ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	30.91	ตร.ม.	3,500.00	108,185.00	-	-	108,185.00	วัสดุ+ค่าแรง
2.4	ผนังอะครีติกหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. ตัดโค้งตามแบบพร้อมอุปกรณ์ยึด	1.00	งาน	17,050.00	17,050.00	3,460.00	3,460.00	20,510.00	
2.5	เคาน์เตอร์ทำงาน CT-01/2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
2.6	ชั้นวางพร้อมตู้ลอย BF-01/2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
3	งานฝ้าเพดานและหลังคาเคาน์เตอร์								
3.1	ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม (CELL CEILING) อย่างน้อย @ 0.15 มม. No.CL-1	3.20	ตร.ม.	1,650.00	5,280.00	-	-	5,280.00	วัสดุ+ค่าแรง
	รวมยอดยกไป							240,525.00	

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 ที่ 4/7

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณขานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							240,525.00	
3.2	ผ้าเพดานโครงเหล็กปิดอลูมิเนียมคอมโพสิตสีขาวม้วนแกนชนิดมีไส้กลางกันไฟ No.CL-2	11.44	ตร.ม.	3,500.00	40,040.00	-	-	40,040.00	วัสดุ+ค่าแรง
	งานประตู								
3.3	ประตูบานเปิด ขนาด กว้าง 0.80 x สูง 1.00 ม. โครงไม้ปิดไม้อัดยางปิดทับลามิเนตสีขาว	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ไฮกลอสพร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
3.4	ประตูบาน slide ขนาด กว้าง 0.80 x สูง 2.00 ม. โครงไม้ปิดไม้อัดยางปิดทับลามิเนตสีขาว	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ไฮกลอสพร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
4	งานกันชนและแสดงเลขรอบเคาน์เตอร์								
4.1	แผ่นแสดงเลขปิดชนแนว เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พับขอบ V-CUT	5.50	เมตร	460.00	2,530.00	90.00	495.00	3,025.00	
4.2	ราวแสดงเลขกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ปิดชนแนว หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.	6.30	เมตร	290.00	1,827.00	-	-	1,827.00	
4.3	ขาจับแสดงเลขปิดชนแนวกลมหนาไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.	2.50	เมตร	214.00	535.00	-	-	535.00	
4.4	ฝาครอบท่อแสดงเลข 1 1/2 นิ้ว	10.00	ตัว	11.00	110.00	-	-	110.00	
4.5	ทุกเหล็ก 3/4 นิ้ว	30.00	ตัว	3.00	90.00	-	-	90.00	
4.6	ค่าแรงติดตั้งราวแสดงเลขกลม (เจาะ 3 รู ต่อ 1 ชุด)	10.00	จุด	-	-	105.00	1,050.00	1,050.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม เป็นเงิน							303,202.00	

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ป.ร.4 ณ วันที่ 5/7

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนบริการไฟฟ้า ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล

คำนวณราคากลางโดย นายภกร วรรณพิทย , นายพดล เครือสุวรรณ

เมื่อวันที่ 22 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานระบบไฟฟ้า									
1	ตู้ Consumer Unit ชนิด 6 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	790.00	790.00	400.00	400.00	1,190.00	
2	LED Strip Light ขนาดไม่น้อยกว่า 12 W/m. IP 20 ให้แสงสีฟ้า พร้อมชุด Power Supply	5.00	ชุด	2,100.00	10,500.00	115.00	575.00	11,075.00	
3	โคมไฟ Down Light (TYPE 4) แบบฝังฝ้าสี่เหลี่ยมเดี่ยว ขอบและด้านในโคมสีดำ	6.00	โคม	1,800.00	10,800.00	115.00	690.00	11,490.00	
	พร้อมหลอดและอุปกรณ์ประกอบ							-	
4	โคมไฟ Down Light (TYPE 5) แบบฝังฝ้าสี่เหลี่ยมเดี่ยว ขอบและด้านในโคมสีดำ	3.00	โคม	1,800.00	5,400.00	115.00	345.00	5,745.00	
	พร้อมหลอดและอุปกรณ์ประกอบ							-	
5	เต้ารับไฟฟ้า Duplex Receptacle 16A 250VAC มีกราวพร้อมม่านนิรภัย	6.00	ชุด	167.20	1,003.20	90.00	540.00	1,543.20	
6	สวิตช์ปิด – เปิด ทางเดียว ทนกระแส 16 A. 250 V. AC. 1 Gang พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2.00	ชุด	110.00	220.00	80.00	160.00	380.00	
7	Miniature Circuit Breaker 1 Pole ขนาด 32 AT , IC ≥ 10kA	1.00	ชุด	280.00	280.00	110.00	110.00	390.00	
8	RCBO 2 Pole ขนาด 32 AT , IC ≥ 6kA	1.00	ชุด	3,790.00	3,790.00	110.00	110.00	3,900.00	
9	Miniature Circuit Breaker 1 Pole ขนาด 20 AT , IC ≥ 6kA	2.00	ชุด	153.00	306.00	110.00	220.00	526.00	
10	Miniature Circuit Breaker 1 Pole ขนาด 16 AT , IC ≥ 6kA	4.00	ชุด	153.00	612.00	110.00	440.00	1,052.00	
11	สายไฟ VCT 3 core ขนาด 6 sq.mm.	65.00	เมตร	105.00	6,825.00	22.00	1,430.00	8,255.00	
	รวมยอดยกไป							45,546.20	

ลงชื่อ..... **ทศ วรศิลป์**ผู้คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.4 6/7

แบบ ปร.4 6/7

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 คอนโดตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนบริการไฟฟ้า

คำนวณราคากลางโดย นายภากร วรณทัย , นายพดล เครือสุวรรณ

เมื่อวันที่ 22 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบ ปจ.4 น
7/7

เพื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณทางลาดขาขึ้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวน 1 คอนเทนเนอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนระบบเครือข่าย ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

คำนวณราคากลางโดย นายชาญชัย วีระโงจน์สกุล

เมื่อวันที่ 24 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

เพื่อโครงการ งานปรับปรุงแคนเตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 แคนเตอร์และงานปรับปรุงแคนเตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณท่าอากาศยาน 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารโดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 ที่ 2/7

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู่ 4 และประตู่ 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายวิริยะ รักดีลิ้มตระกูล

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1	งานโครงสร้างเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 3								
1.1	Rectangular Tube 125 x 75 x 3.2 mm.	259.04	กก.	24.36	6,310.21	12.00	3,108.48	9,418.69	
1.2	Rectangular Tube 100 x 50 x 3.2 mm.	165.30	กก.	24.36	4,026.71	12.00	1,983.60	6,010.31	
1.3	Square Tube 125 x 125 x 3.2 mm.	144.36	กก.	24.36	3,516.61	12.00	1,732.32	5,248.93	
1.4	Square Tube 75 x 75 x 3.2 mm.	85.24	กก.	24.36	2,076.45	12.00	1,022.88	3,099.33	
1.5	Steel Plate 4.5 mm. thk	2.56	กก.	19.00	48.64	12.00	30.72	79.36	
1.6	Steel Plate 12 mm. thk	15.57	กก.	19.00	295.83	12.00	186.84	482.67	
1.7	Chemical Bolt Ø 12 mm.	10.00	ชุด	210.00	2,100.00	150.00	1,500.00	3,600.00	
1.8	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เทียว+สีน้ำมัน 2 เทียว)	27.83	ตร.ม.	69.00	1,920.27	38.00	1,057.54	2,977.81	
	รวมราคา งานโครงสร้างเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 3 เป็นเงิน							30,917.10	

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 เล ที่ 3/7

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานสถาปัตยกรรม									
1	งานพื้นเคาน์เตอร์								
1.1	พื้นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 20 มม.	4.60	ตร.ม.	330.00	1,518.00	90.00	414.00	1,932.00	
1.2	พรมชนิดแผ่น ขนาด 0.50 x 0.50 ม.	4.60	ตร.ม.	330.00	1,518.00	100.00	460.00	1,978.00	
2	งานผนังเคาน์เตอร์								
2.1	ผนังโครงไม้ปิดไม้ฉลวยาง รายละเอียดตามแบบ	9.72	ตร.ม.	800.00	7,776.00	-	-	7,776.00	วัสดุ+ค่าแรง
2.2	ผนังกรุหินเทียมสีชาวมีเกล็ด หนาไม่น้อยกว่า 12 มม.	5.74	ตร.ม.	9,000.00	51,660.00	-	-	51,660.00	วัสดุ+ค่าแรง
2.3	ผนังโครงเหล็กปิดอลูมิเนียมคอมโพสิต (CLADDING) สีขาวภูมิเงินงานฉินี้ไม้สักกลางกันไฟ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	17.71	ตร.ม.	3,500.00	61,985.00	-	-	61,985.00	วัสดุ+ค่าแรง
2.4	ผนังอะคริลิกหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. ตัดโค้งตามแบบพร้อมอุปกรณ์ยึด	1.00	งาน	13,750.00	13,750.00	2,770.00	2,770.00	16,520.00	
2.5	เคาน์เตอร์ทำงาน CT-01/2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
2.6	ตู้บานเลื่อน BF-01.3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
3	งานฝ้าเพดานและหลังคาเคาน์เตอร์								
3.1	ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม (CELL CEILING) อย่างน้อย @ 0.15 มม. No.CL-1	2.29	ตร.ม.	1,650.00	3,778.50	-	-	3,778.50	วัสดุ+ค่าแรง
	รวมยอดยกไป							172,129.50	

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 ณ วันที่ 4/7

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณขนาซาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู่ 4 และประตู่ 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							172,129.50	
3.2	ผ้าเพดานโครงเหล็กปิดคลุมนิยคมโพลิเอทิลีนวามกันเงาชนิดมีไส้กลางกันไฟ No.CL-2	15.53	ตร.ม.	3,500.00	54,355.00	-	-	54,355.00	วัสดุ+ค่าแรง
4	งานประตู่								
4.10	ประตูบานเปิด ขนาด กว้าง 0.80 x สูง 1.00 ม. โครงไม้ขัดไม้ขัดยางปิดทับลามิเนตสีขาว	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	โกลอสพร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
5	งานกันชนและแสดงเลขสอรอบเคาน์เตอร์								
5.1	แผ่นแสดงเลขปิดชนแนว กรต 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พับขอบ V-CUT	3.60	เมตร	460.00	1,656.00	90.00	324.00	1,980.00	
5.2	ราวแสดงเลขกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ปิดชนแนว หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.	6.75	เมตร	290.00	1,957.50	-	-	1,957.50	
5.3	ขาจับแสดงเลขปิดชนแนวกลมขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.	3.00	เมตร	214.00	642.00	-	-	642.00	
5.4	ฝาครอบท่อแสดงเลข 1 1/2 นิ้ว	12.00	ตัว	11.00	132.00	-	-	132.00	
5.5	พุกเหล็ก 3/4 นิ้ว	36.00	ตัว	3.00	108.00	-	-	108.00	
5.6	ค่าแรงติดตั้งราวแสดงเลขกลม (เจาะ 3 รู ต่อ 1 จุด)	12.00	จุด	-	-	105.00	1,260.00	1,260.00	
6	งานสกัดพื้นร้อยสายไฟ								
6.1	ร้อยพื้นเทอร์ราโซเดิม	2.00	ตร.ม.	-	-	40.00	80.00	80.00	
6.2	ปูแผ่นพื้นเทอร์ราโซใหม่	8.00	แผ่น	378.00	3,024.00	183.00	1,464.00	4,488.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม เป็นเงิน							241,132.00	

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 ๕/๗

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณขานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนบริการไฟฟ้า ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล

คำนวณราคากลางโดย นายภากร วรณทัย , นายพพล เครือสุวรรณ

เมื่อวันที่ 22 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานระบบไฟฟ้า									
1	ตู้ Consumer Unit ชนิด 6 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	790.00	790.00	400.00	400.00	1,190.00	
2	LED Strip Light ขนาดไม่น้อยกว่า 12 W/m. IP 20 ไฟแสงสีฟ้า พร้อมชุด Power Supply	5.00	ชุด	2,100.00	10,500.00	115.00	575.00	11,075.00	
3	โคมไฟ Down Light (TYPE 4) แบบฝังฝ้าสี่เหลี่ยมเดี่ยว ขอบและด้านในโคมสีดำ พร้อมหลอดและอุปกรณ์ประกอบ	6.00	โคม	1,800.00	10,800.00	115.00	690.00	11,490.00	
4	โคมไฟ Down Light (TYPE 5) แบบฝังฝ้าสี่เหลี่ยมเดี่ยว ขอบและด้านในโคมสีดำ พร้อมหลอดและอุปกรณ์ประกอบ	3.00	โคม	1,800.00	5,400.00	115.00	345.00	5,745.00	
5	เต้ารับไฟฟ้า Duplex Receptacle 16A 250VAC มีกราวด์พร้อมมานิรภัย	4.00	ชุด	167.20	668.80	90.00	360.00	1,028.80	
6	สวิตช์เปิด – ปิด ทางเดียว หนกระแส 16 A. 250 V. AC. 2 Gang พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	110.00	110.00	90.00	90.00	200.00	
7	RCBO 2 Pole ขนาด 32 AT , IC ≥ 6kA	1.00	ชุด	3,790.00	3,790.00	110.00	110.00	3,900.00	
8	Miniature Circuit Breaker 1 Pole ขนาด 32 AT , IC ≥ 10kA	1.00	ชุด	280.00	280.00	110.00	110.00	390.00	
9	Miniature Circuit Breaker 1 Pole ขนาด 20 AT , IC ≥ 6kA	2.00	ชุด	153.00	306.00	110.00	220.00	526.00	
10	Miniature Circuit Breaker 1 Pole ขนาด 16 AT , IC ≥ 6kA	4.00	ชุด	153.00	612.00	110.00	440.00	1,052.00	
11	สายไฟ VCT 3 core ขนาด 6 sq.mm.	77.50	เมตร	105.00	8,137.50	22.00	1,705.00	9,842.50	
	รวมยอดยกไป							46,439.30	

ลงชื่อ.....นาย ภากร วรณทัย.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.4 6/7

๕ โครงการงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาชน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณถนนพหลโยธิน

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 คอนโดอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ ๐๐๒ / ๖๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนบริการไฟฟ้า

คำนวณราคากลางโดย นายภากร วรณทัย , นายพตล เครือสุวรรณ

เมื่อวันที่ 22 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.4 ๗ 7/7

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารโดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 คอนเทนเนอร์

แบบเลขที่ 002 / 63

ส่วนระบบเครือข่าย

เมื่อวันที่ 24 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2563

[illegible]

...ผู้คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.4 ๑๕ ๑/๙

หน่วย : บาท

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.4 บด 2/9

ระหว่างประต 4 และประต 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 คอนเตอ

แบบเลขที่ 002 / 63

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 ปีที่ 3/9

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน								
1.1	รื้อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์และเก้าอี้ พร้อมส่งคืนคลังพัสดุ ทอท.	1.00	งาน	-	-	900.00	900.00	900.00	
1.2	รื้อ PARTITION เดิม พร้อมส่งคืนคลังพัสดุ ทอท.	1.00	งาน	-	-	250.00	250.00	250.00	
1.3	รื้อ ตู้เหล็กเดิม พร้อมส่งคืนคลังพัสดุ ทอท.	1.00	งาน	-	-	100.00	100.00	100.00	
2	รื้อพื้นคอนกรีตฝังท่อเพื่อรองรับงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย								
2.1	สกัดพื้นคอนกรีตเดิม	0.20	ลบ.ม.	-	-	500.00	100.00	100.00	
2.2	เทพื้นคอนกรีตใหม่	0.20	ลบ.ม.	1,665.00	333.00	436.00	87.20	420.20	
	งานเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์								
3	ผนังเคาน์เตอร์								
3.1	ผนังโครงไม้ปิดไม้ไผ่ฉาบฉวย ระบายเสียงตามแบบ	7.10	ตร.ม.	800.00	5,680.00	-	-	5,680.00	วัสดุ+ค่าแรง
3.2	ผนังกรุหินเทียมสีขาวมีเกล็ด หนาไม่น้อยกว่า 12 มม.	7.10	ตร.ม.	9,000.00	63,900.00	-	-	63,900.00	วัสดุ+ค่าแรง
3.3	ผนังโครงเหล็กปิดอลูมิเนียมคอมโพสิต (CLADDING) สีขาวทึบ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	38.00	ตร.ม.	3,500.00	133,000.00	-	-	133,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	เคาน์เตอร์ โครงไม้ปิดไม้ไผ่ฉาบฉวย ระบายเสียงตามแบบ	1.00	ชุด	39,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	รวมยอดยกไป							243,350.20	

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ป.ร.4 ๔/9

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							243,350.20	
3.5	ตู้ BF-01/2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
4	งานฝ้าเพดานและหลังคาเคาน์เตอร์								
4.1	ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม (CELL CEILING) อย่างน้อย @ 0.15 มม. No.CL-1	5.40	ตร.ม.	1,650.00	8,910.00	-	-	8,910.00	วัสดุ+ค่าแรง
4.2	ฝ้าเพดานโครงเหล็กปิดอลูมิเนียมคอมโพสิตสีขาวม้วนแกนงานชนิดมีไส้กลางกันไฟ No.CL-2	26.12	ตร.ม.	3,500.00	91,420.00	-	-	91,420.00	วัสดุ+ค่าแรง
5	งานประตู								
5.1	ประตูบานเปิด ขนาด กว้าง 0.75 x สูง 1.20 ม. โครงไม้ปิดไม้อัดยางปิดทับลามิเนตสีขาว	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
6	โถกหล่อพร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
6.1	งานกันชนและแสดงเลขรอบเคาน์เตอร์								
6.1	แผ่นแสดงเลขปิดชนแนว เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พับขอบ V-CUT	14.30	เมตร	460.00	6,578.00	90.00	1,287.00	7,865.00	
6.2	ราวแสดงเลขกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ปิดชนแนว หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.	7.90	เมตร	290.00	2,291.00	-	-	2,291.00	
6.3	ขารับแสดงเลขปิดชนแนวกลมหนาไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.	3.50	เมตร	214.00	749.00	-	-	749.00	
6.4	ฝาครอบท่อแสดงเลข 1 1/2 นิ้ว	13.00	ตัว	11.00	143.00	-	-	143.00	
6.5	พุกเหล็ก 3/4 นิ้ว	39.00	ตัว	3.00	117.00	-	-	117.00	
6.6	ค่าแรงติดตั้งราวแสดงเลขกลม (เจาะ 3 รู ต่อ 1 จุด)	13.00	จุด	-	-	105.00	1,365.00	1,365.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม เป็นเงิน							390,710.20	

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนบริการไฟฟ้า ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล

คำนวณราคากลางโดย นายภากร วรณทัย , นายพพล เครือสุวรรณ

เมื่อวันที่ 22 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานระบบไฟฟ้า									
1	ตู้ Consumer Unit ชนิด 6 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	790.00	790.00	400.00	400.00	1,190.00	
2	LED Strip Light ขนาดไม่น้อยกว่า 12 W/m. IP 20 ให้แสงสีฟ้า พร้อมชุด Power Supply	5.00	ชุด	2,100.00	10,500.00	115.00	575.00	11,075.00	
3	โคมไฟ Down Light (TYPE 1) แบบฝังฝ้าสี่เหลี่ยมชนิด 2 โคม ขอบและด้านในโคมสีขาว	4.00	โคม	3,200.00	12,800.00	115.00	460.00	13,260.00	
	พร้อมหลอดและอุปกรณ์ประกอบ								
4	โคมไฟ Down Light (TYPE 3) แบบฝังฝ้าสี่เหลี่ยมเดี่ยว ขอบและด้านในโคมสีขาว	4.00	โคม	1,800.00	7,200.00	115.00	460.00	7,660.00	
	พร้อมหลอดและอุปกรณ์ประกอบ								
5	โคมไฟ Down Light (TYPE 5) แบบฝังฝ้าสี่เหลี่ยมเดี่ยว ขอบและด้านในโคมสีดำ	5.00	โคม	1,800.00	9,000.00	115.00	575.00	9,575.00	
	พร้อมหลอดและอุปกรณ์ประกอบ								
5	เต้ารับไฟฟ้า Duplex Receptacle 16A 250VAC มีกราวด์พร้อมม่านนิรภัย	12.00	ชุด	167.20	2,006.40	90.00	1,080.00	3,086.40	
6	สวิตช์เปิด – ปิด ทางเดียว หนกระแส 16 A. 250 V. AC. 2 Gang พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	110.00	110.00	90.00	90.00	200.00	
7	RCBO 2 Pole ขนาด 32 AT , IC ≥ 6kA	1.00	ชุด	3,790.00	3,790.00	110.00	110.00	3,900.00	
8	Miniature Circuit Breaker 1 Pole ขนาด 32 AT , IC ≥ 10kA	1.00	ชุด	280.00	280.00	110.00	110.00	390.00	
9	Miniature Circuit Breaker 1 Pole ขนาด 20 AT , IC ≥ 6kA	2.00	ชุด	153.00	306.00	110.00	220.00	526.00	
	รวมยอดยกไป							50,862.40	

ลงชื่อ *ผอ. ภาณุพงษ์*ผู้คำนวณราคากลาง

หมายเลข : ๒๒๓

รวมราคา งานระบบไฟฟ้า เป็นเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 ณ วันที่ 7/9

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณขานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนปฏิบัติการ ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล

คำนวณราคากลางโดย นายธนพล ลอยเมฆ

เมื่อวันที่ 22 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานระบบปรับอากาศ									
1	พัดลมโศจร (Circulating Fan) ขนาดใบพัด 16 นิ้ว	2.00	ชุด	990.00	1,980.00	400.00	800.00	2,780.00	
2	Electrical Work For Circulating Fan								
2.1	สายไฟฟ้าชนิด 60227 IEC 01								
	- ขนาด 2.5 sq.mm.	35.00	เครื่อง	8.00	280.00	7.00	245.00	525.00	
	- ขนาด 4 sq.mm.	70.00	เครื่อง	12.00	840.00	10.00	700.00	1,540.00	
2.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด IMC								
	- ขนาด 3/4 in.	35.00	เครื่อง	71.00	2,485.00	28.00	980.00	3,465.00	
2.3	Hanger & Support for Electrical Work	1.00	เครื่อง	1,000.00	1,000.00	350.00	350.00	1,350.00	
	Fitting & Accessories for Electrical Work	1.00	เครื่อง	1,000.00	1,000.00	350.00	350.00	1,350.00	
3	Commissioning Test	1.00	เครื่อง	-	-	300.00	300.00	300.00	
	รวมราคา งานระบบปรับอากาศ เป็นเงิน							11,310.00	

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.4 ๖๖๖ 8/9

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

25/12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ป.ร.4 ณ วันที่ 9/9

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณสนามบิน ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนระบบเครือข่าย ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

คำนวณราคากลางโดย นายชาญชัย อีระโรจน์สกุล

เมื่อวันที่ 24 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย										
1	- UTP installation with test report	8	set	3,500.00	28,000.00		700.00	5,600.00	33,600.00	
2	- UTP Patch Cord 5 M	8	pcs	500.00	4,000.00		-	-	4,000.00	
3	- UTP Patch Cord 3 M	8	pcs	350.00	2,800.00		-	-	2,800.00	
4	- 24c in/outdoor SM OFC Installation	140	pcs	120.00	16,800.00		50.00	7,000.00	23,800.00	
5	- FDU 48c Complete Set	2	pcs	11,500.00	23,000.00		-	-	23,000.00	
6	- Pigtail LC	48	pcs	500.00	24,000.00		-	-	24,000.00	
7	- Terminate and Test Report	48	pcs	-	-		500.00	24,000.00	24,000.00	
8	- Rack 9 U with complete set	1	pcs	6,500.00	6,500.00		1,000.00	1,000.00	7,500.00	
9	- power installation	1	pcs	3,000.00	3,000.00		500.00	500.00	3,500.00	
10	- Concert Breaking 15 cm	1	pcs	10,000.00	10,000.00		15,000.00	15,000.00	25,000.00	
11	-Accessories installation	1	pcs	35,985.00	35,985.00		-	-	35,985.00	
	รวมราคา งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นเงิน								207,185.00	

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 (ครุฑฉัตร) และ 1/8

แบบ ปร.4 (ครุฑฉัตร) และ 1/8

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารโดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 คอนเทนเนอร์

แบบเลขที่ 002 / 63

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

แผน : บขท

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 (ครุภัณฑ์) ปี 2/8

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาชนสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาชนสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเฟอร์นิเจอร์								
1	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 1 (มี 2 จุด) ประกอบด้วย								
	1.1 CH-1 แก้อั้วทำงานพนักงานพิงต่าย 4 ตัว ต่อ 1 จุด	8	ตัว	5,900.00	47,200.00	-	-	47,200.00	
	1.2 CH-2 แก้อั้วสตูล 2 ตัว ต่อ 1 จุด	4	ตัว	4,600.00	18,400.00	-	-	18,400.00	
2	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 2 (มี 1 จุด) ประกอบด้วย								
	1.1 CH-1 แก้อั้วทำงานพนักงานพิงต่าย 2 ตัว ต่อ 1 จุด	2	ตัว	5,900.00	11,800.00	-	-	11,800.00	
	1.2 CH-2 แก้อั้วสตูล 1 ตัว ต่อ 1 จุด	1	ตัว	4,600.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
3	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 3 (มี 2 จุด) ประกอบด้วย								
	3.1 CH-1 แก้อั้วทำงานพนักงานพิงต่าย 2 ตัว ต่อ 1 จุด	4	ตัว	5,900.00	23,600.00	-	-	23,600.00	
4	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะฯ (มี 1 จุด) ประกอบด้วย								
	4.1 CH-1 แก้อั้วทำงานพนักงานพิงต่าย 5 ตัว ต่อ 1 จุด	5	ตัว	5,900.00	29,500.00	-	-	29,500.00	
	รวมราคา งานเฟอร์นิเจอร์ เป็นเงิน							135,100.00	

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ป.ร.4 (ครุภัณฑ์) ประจำปี 3/8

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ


ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานป้ายและสัญลักษณ์ แบบที่ 1 มี 2 ชุด								
5.1	ป้ายแบบหมายเลข 1								
	- ป้ายกล่องไฟ LED สัญลักษณ์ ตัว i ขนาดประมาณ 0.60 x 0.60 ม. รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟ LED สัญลักษณ์ ตัว i ขนาดประมาณ 0.35 x 0.35 ม. รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00			2,000.00	
5.2	ป้ายแบบหมายเลข 2								
	- ป้ายไฟ LED สัญลักษณ์ ตัว i ข้อความ INFORMATION รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
5.3	ป้ายแบบหมายเลข 3								
	- ป้ายกล่องไฟ LED สัญลักษณ์ ตัว i ขนาดประมาณ 0.50 x 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00			10,000.00	
5.4	ป้ายแบบหมายเลข 4 ประกอบด้วย								
	- ป้ายกล่องไฟ LED ข้อความ INFORMATION รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
5.5	ป้ายแบบหมายเลข 5								
	- ป้ายอะคริลิกสัญลักษณ์คนพิการ รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	300.00	600.00	-	-	600.00	
5.6	ป้ายแบบหมายเลข 6								
	- ป้ายสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทได้ท์ ข้อความ Staff Only รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	100.00	200.00	-	-	200.00	
	รวมยอดยกไป							68,800.00	

ลงชื่อ ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 (ครุภัณฑ์) แดที่ 4/8

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวมยอดยกมา							68,800.00	
6	งานป้ายและสัญลักษณ์ แบบที่ 2 มี 1 จุด								
6.1	ป้ายแบบหมายเลข 1								
	- ป้ายกล่องไฟ LED สัญลักษณ์ ตัว i ขนาดประมาณ 0.45x0.45 ม. รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
6.2	ป้ายแบบหมายเลข 2								
	- ป้ายอะคริลิคติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทสัญลักษณ์ ตัว i รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	250.00	500.00		-	500.00	
6.3	ป้ายแบบหมายเลข 3								
	- ป้ายอะคริลิคสัญลักษณ์คนพิการ รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	300.00	600.00		-	600.00	
6.4	ป้ายแบบหมายเลข 4								
	- ป้ายสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทสัญลักษณ์ ตัว i ขนาดประมาณ 0.40x0.40 ม. รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	500.00	500.00		-	500.00	
7	งานป้ายและสัญลักษณ์ แบบที่ 3 มี 2 ชุด								
7.1	ป้ายแบบหมายเลข 1								
	- ป้ายกล่องไฟ LED สัญลักษณ์ ตัว i ขนาดประมาณ 0.60 x0.60 ม. รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00		-	14,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟ LED สัญลักษณ์ ตัว i ขนาดประมาณ 0.35 x 0.35 ม. รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	รวมยอดยกไป							91,400.00	

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 (ครุภัณฑ์) ปีที่ 5/8

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							91,400.00	
7.2	ป้ายแบบหมายเลข 2								
	- ป้ายไฟ LED สัญลักษณ์ ตัว i ข้อมูล INFORMATION รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
7.3	ป้ายแบบหมายเลข 3								
	- ป้ายกล่องไฟ LED สัญลักษณ์ ตัว i ขนาดประมาณ 0.45 x 0.45 ม. รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00		-	8,000.00	
7.4	ป้ายแบบหมายเลข 4								
	- ป้ายสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทสัญลักษณ์ ตัว i ขนาดประมาณ 0.45x0.45 ม. รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	300.00	600.00	-	-	600.00	
7.5	ป้ายแบบหมายเลข 5								
	- ป้ายอะคริลิคสัญลักษณ์ ตัว i ข้อมูล INFORMATION รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
7.6	ป้ายแบบหมายเลข 6								
	- ป้ายอะคริลิคสัญลักษณ์คันพิการ รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	300.00	600.00	-	-	600.00	
8	งานป้ายและสัญลักษณ์ แบบ TAXI มี 1 ชุด								
8.1	ป้ายแบบหมายเลข 1								
	- ป้ายแสดงเลนสยกลอยได้คัท โลโก้ AOT รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวมยอดยกไป							138,600.00	

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 (ครุภัณฑ์) ปีที่ 6/8

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							138,600.00	
8.2	ป้ายแบบหมายเลข 2								
	- ป้ายกล่องไฟสัญลักษณ์ TAXI ข้อความ INFORMATION CENTER รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
8.3	ป้ายแบบหมายเลข 3								
	- ป้ายกล่องไฟ LED สัญลักษณ์ ตัว i ขนาดประมาณ 0.60 x 0.60 ม. รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟ LED สัญลักษณ์ ตัว i ขนาดประมาณ 0.35 x 0.35 ม. รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
8.4	ป้ายแบบหมายเลข 4								
	- ป้ายอะคริลิคติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาดประมาณ 0.50 x 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
8.5	ป้ายแบบหมายเลข 5								
	- ป้ายอะคริลิคสัญลักษณ์คนพิการ รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	
	รวมราคา งานป้ายและสัญลักษณ์ เป็นเงิน							182,400.00	

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.4 (ครุภัณฑ์) และ 7/8

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 (ครุภัณฑ์) ปี 8/8

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณสนามบิน ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณราคากลางโดย นายเมธี เล็กกั

เมื่อวันที่ 22 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานอุปกรณ์แสดงภาพแบบ Digital Signage								
10.1	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 1 มี 2 จุด								
	- เครื่องรับสัญญาณภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว (Monitor Type)	2.00	เครื่อง	58,500.00	117,000.00	-	-	117,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- USB Storage	2.00	เครื่อง	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
10.2	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 2 มี 1 จุด								
	- เครื่องรับสัญญาณภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว (Monitor Type)	1.00	เครื่อง	58,500.00	58,500.00	-	-	58,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- USB Storage	1.00	เครื่อง	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
10.3	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 3 มี 2 จุด								
	- เครื่องรับสัญญาณภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว (Monitor Type)	2.00	เครื่อง	58,500.00	117,000.00	-	-	117,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- USB Storage	2.00	เครื่อง	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
10.4	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบ TAXI มี 1 ชุด								
	- เครื่องรับสัญญาณภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว (Monitor Type)	1.00	เครื่อง	58,500.00	58,500.00	-	-	58,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- USB Storage	1.00	เครื่อง	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	รวมราคา งานอุปกรณ์แสดงภาพแบบ Digital Signage เป็นเงิน							357,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

ข้อใดโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ บริเวณขนาเวลา ชั้น 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/11

สี่โครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาชน ภายใต้โครงการผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาชน บริเวณทางลาดขึ้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 คอนเทนเนอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/11

ต่อไปโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณทางลาด ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

[illegible]

Long -

..ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 4/11

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ค่าจัดเตรียมดินลานจอด (เฉพาะหัวหน้างานระบบต่างๆและผู้ควบคุมงานของบริษัทฯ)								
	(1.) ผู้ควบคุมงานของบริษัทผู้รับจ้าง 1 คน								
	(2.) ช่างงานโครงสร้างวิศวกรรม 1 คน								
	(3.) ช่างงานสถาปัตยกรรม 1 คน								
	(4.) ช่างงานระบบไฟฟ้า,งานระบบปรับอากาศและงานอุปกรณ์เสียงประกาศฯ 1 คน								
	(5.) ช่างงานอุปกรณ์แสดงภาพแบบ Digital Signage 1 คน								
	(6.) ช่างงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประมาณ 1 คน รวมทั้งหมด 6 คน								
2.1	ค่าจัดเตรียมดินลานจอดประมาณเดือนรวม VAT 7 % เดือนละ 1,000.00 บาท								
2.2	ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน คิด 70 % เท่ากับ 126 วัน ทหาร 30 วัน (4 เดือน 6 วัน)								
	วิธีคำนวณ = 6(คน) x 1,000(บาท) x 4(เดือน) = 24,000 บาท	1	งาน	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	รวมราคา ค่าจัดเตรียมดินลานจอดฯ เป็นเงิน							24,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/11

4. เพื่อโครงการ งานปรับปรุงและพัฒนาสัมพันธภาพภายในองค์กรผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณถนนพลาซ่า ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ทำอาภาคารนสวรรมุณี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

แผน : กศน

[illegible]

รวมราคา ค่าเช่ายานพาหนะ เป็นเงิน

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/11

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณสนามบินชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ


ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ค่าน้ำมันยานพาหนะใช้รับส่งช่าง-คนงาน ไปกลับที่พัก								
	ส่งรอบแรก เข้า ทสภ. 25 กม. + กลับไปรับรอบที่สอง 25 กม. (รอบเช้า)								
	ส่งรอบสอง เข้า ทสภ. 25 กม. + กลับไปรับรอบเย็น 25 กม. (รอบเช้า)								
	รับกลับรอบแรก เข้า ทสภ. 25 กม. + กลับไปส่งที่พักรอบแรก 25 กม. (รอบเย็น)								
	รับกลับรอบสอง เข้า ทสภ. 25 กม. + กลับไปส่งที่พักรอบสอง 25 กม. (รอบเย็น)								
	สรุปใช้วิ่งรับส่งคนงาน 1 คัน วิ่ง 4 รอบ (1 รอบ = 50 กม.) ต่อ 1 วัน เท่ากับ 200 กม.								
	อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน 10 กม./ลิตร (200 กม. ทหาร 10 กม./ลิตร) เท่ากับ 20 ลิตร								
	ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 17 ส.ค. 63 ราคา 22.29 บาท/ลิตร รวม VAT 7 %								
	วิธีคำนวณ = 20(ลิตร) x 22.29(บาท/กม.) x 180(วัน) คิด 70 % เท่ากับ 126 วัน	1	งาน	56,170.80	56,170.80	-	-	56,170.80	
	รวมราคา ค่าน้ำมันยานพาหนะใช้รับส่งช่าง-คนงาน ไปกลับที่พัก เป็นเงิน							56,170.80	

ลงชื่อ.....


ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 7/11

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณขานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5	ค่าป้องกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐาน ทอท.								
	วัสดุและอุปกรณ์ที่กำหนดให้ใช้ป้องกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐาน ทอท. ดังนี้								
5.1	ติดตั้งผนังยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี บุฉนวนเดียว รวม VAT 7 %								
	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 1 ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบินฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก	63.36	ตร.ม.	398.04	25,219.81	107.00	6,779.52	31,999.33	
	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 2 ชั้น 2 บริเวณแนวทางเดินผู้โดยสารภายในประเทศฯ	36.48	ตร.ม.	398.04	14,520.50	107.00	3,903.36	18,423.86	
	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 3 ชั้น 2 บริเวณสายพานรับกระเป๋า ฯ	63.36	ตร.ม.	398.04	25,219.81	107.00	6,779.52	31,999.33	
	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณขานชาลา ชั้น 1 ฯ	40.32	ตร.ม.	398.04	16,048.97	107.00	4,314.24	20,363.21	
5.2	ค่าทาสีผนังยิบซัมบอร์ด รวม VAT 7 %								
	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 1 ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบินฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก	126.72	ตร.ม.	46.01	5,830.39	31.07	3,937.19	9,767.58	
	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 2 ชั้น 2 บริเวณแนวทางเดินผู้โดยสารภายในประเทศฯ	36.48	ตร.ม.	46.01	1,678.44	31.07	1,133.43	2,811.87	
	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 3 ชั้น 2 บริเวณสายพานรับกระเป๋า ฯ	126.72	ตร.ม.	46.01	5,830.39	31.07	3,937.19	9,767.58	
	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณขานชาลา ชั้น 1 ฯ	40.32	ตร.ม.	46.01	1,855.12	31.07	1,252.74	3,107.86	
	รวมยอดยกไป							128,240.62	

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8/11

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							128,240.62	
5.3	ติดตั้งเคอร์รี่เค็ตท์ ขนาด กว้าง 0.15 ม. รอบผนังซึม รวม VAT 7 %								
	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 1 ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบินฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก	2.70	ตร.ม.	342.40	924.48	107.00	288.90	1,213.38	
	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 2 ชั้น 2 บริเวณแนวทางเดินผู้โดยสารภายในประเทศฯ	2.28	ตร.ม.	342.40	780.67	107.00	243.96	1,024.63	
	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 3 ชั้น 2 บริเวณสายพานรับกระเป๋า	2.64	ตร.ม.	342.40	903.94	107.00	282.48	1,186.42	
	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1 ฯ	2.43	ตร.ม.	342.40	832.03	107.00	260.01	1,092.04	
5.4	ติดตั้งเคอร์รี่เค็ตท์ป้ายแสดงข้อมูลงานก่อสร้าง ขนาด 2.00 x 2.40 ม. รวม VAT 7 %								
	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 1 ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบินฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก	9.60	ตร.ม.	342.40	3,287.04	107.00	1,027.20	4,314.24	
	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 2 ชั้น 2 บริเวณแนวทางเดินผู้โดยสารภายในประเทศฯ	9.60	ตร.ม.	342.40	3,287.04	107.00	1,027.20	4,314.24	
	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบที่ 3 ชั้น 2 บริเวณสายพานรับกระเป๋า	9.60	ตร.ม.	342.40	3,287.04	107.00	1,027.20	4,314.24	
	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1 ฯ	9.60	ตร.ม.	342.40	3,287.04	107.00	1,027.20	4,314.24	
	รวมยอดยกไป							150,014.05	

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 9/11

ผู้ใดโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์สัมพันธ์ ภายใต้มาตรการผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณท่าอากาศยาน 1

ระหว่างประตู่ 4 และประตู่ 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 คอนเทนเนอร์

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

นาม : ประจักษ์

[illegible]

ลขชื่อ

..ฝึกคำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10/11

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 002 / 63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายกมล จารุธรรมรัตน์

เมื่อวันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	ค่าขนำวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เข้า-ออก พื้นที่ในเขตหวงห้าม								
6.1	ขนำยเคาน์เตอร์ แบบที่ 1 (มี 2 จุด) ส่งคืนคลังพัสดุ ทอท. ประกอบด้วย								
	- ขนเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เดิม 1 ชุด ต่อ 1 จุด	2.00	ชุด	-	-	2,124.00	4,248.00	4,248.00	
	- ขนเก้าอี้เดิม 3 ตัว ต่อ 1 จุด	6.00	ตัว	-	-	708.00	4,248.00	4,248.00	
	- ขนเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งชั่วคราว	2.00	ชุด	-	-	1,416.00	2,832.00	2,832.00	
6.2	ขนำยเคาน์เตอร์ แบบที่ 2 (มี 1 จุด) ส่งคืนคลังพัสดุ ทอท. ประกอบด้วย								
	- ขนเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เดิม 1 ชุด ต่อ 1 จุด	1.00	ชุด	-	-	1,416.00	1,416.00	1,416.00	
	- ขนเก้าอี้เดิม 2 ชุด ต่อ 1 จุด	2.00	ชุด	-	-	708.00	1,416.00	1,416.00	
	- ขนป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ชุด ต่อ 1 จุด	1.00	ชุด	-	-	708.00	708.00	708.00	
6.3	ขนำยเคาน์เตอร์ แบบที่ 3 (มี 2จุด) ส่งคืนคลังพัสดุ ทอท. ประกอบด้วย								
	- ย้ายเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เดิม ไปชั้น 4	2.00	ชุด	-	-	1,416.00	2,832.00	2,832.00	
	รวมราคา ค่าขนำวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เข้า-ออก พื้นที่ในเขตหวงห้าม เป็นเงิน							17,700.00	

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 11/11

เพื่อโครงการ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณทางเวลา ชั้น 1

ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารโดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 คอนโดร์

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แบบเลขที่ 002 / 63

ส่วนบริการไฟฟ้า จ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล

เมื่อวันที่ 22 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2563

คำนวณราคากลางโดย นายภากร วรณทัย , นายพดล เครือสุวรรณ

หน่วย : บาท

[illegible]

ลงชื่อ นาง นพ.ไพจิตร ผู้คำนวณราคากลาง