

**ข้อกำหนดรายละเอียดงานจ้างจัดประดับตกแต่งและดูแลไม้ประดับ
บนสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระขาเข้า ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)**

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะจ้างจัดประดับตกแต่งและดูแลไม้ประดับบนสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระขาเข้า ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จำนวน 1 งาน พร้อมทั้งดูแลบำรุงรักษาไม้ประดับ ให้สวยงามอยู่เสมอ

2. ระยะเวลาจ้าง

ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

3. รายละเอียดและขอบเขตของงาน

งานดูแลบำรุงรักษาและสับเปลี่ยนไม้ประดับ

ผู้รับจ้างต้องนำไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ที่สมบูรณ์ สวยงาม มาดำเนินการจัดวางไม้ประดับในกรอบกระเบไฟเบอร์กลาสบนสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระขาเข้าบริเวณ ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ตามแนวทางที่ผู้ว่าจ้างกำหนด มาดำเนินการจัดประดับตกแต่ง จำนวน 22 ชุด พร้อมดูแลและสับเปลี่ยนไม้ประดับให้สวยงามเรียบร้อย ตามแนวทางที่ผู้ว่าจ้างกำหนด (รูปแบบและตำแหน่งการจัดประดับ ตาม ผนวก 1) ประกอบด้วย

- กระเบต้นไม้แบบยาวรูปทรงอิสระ (TL) จำนวน 13 ชุด เพื่อจัดวางไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ บนสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระขาเข้าหมายเลข 1,2,5,6,7,8,9,15,16,17,18,19,23
- กระเบต้นไม้แบบสั้นรูปทรงอิสระ (TS) จำนวน 9 ชุด เพื่อจัดวางไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ บนสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระขาเข้า หมายเลข 3,4,10,11,12,14,20,21,22

4. การจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงาน

4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดผู้ควบคุมงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. พัก 1 ชั่วโมง ปฏิบัติงานทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์

4.2 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานรดน้ำ ดูแลไม้ประดับ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. พัก 1 ชั่วโมง ปฏิบัติงานทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์

4.3 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานที่มีความชำนาญเข้ามาสับเปลี่ยนไม้ประดับในแต่ละครั้งให้เพียงพอ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. พัก 1 ชั่วโมง ปฏิบัติงานทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ (ตามแผนการสับเปลี่ยนไม้ประดับของผู้ว่าจ้างตาม ผนวก 1)

5. คุณสมบัติของพนักงานของผู้รับจ้าง

5.1 ผู้ควบคุมงาน

5.1.1 เป็นเพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย

5.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

5.1.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาด้านการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สาขาพืชศาสตร์ เป็นต้น และต้องมีประสบการณ์ในการจัดสวนหย่อมหรือดูแลไม้ดอกไม้ประดับไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า และต้องมีประสบการณ์ในการจัดสวนหย่อมหรือดูแลไม้ดอกไม้ประดับไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานหรือผ่านงาน

5.1.4 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์

5.1.5 มีทักษะความชำนาญด้านการจัดสวนหย่อม และมีความรู้ในด้านการดูแลไม้ประดับ ตลอดจนมีทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดูแลไม้ประดับ และสามารถดูแลบำรุงรักษาไม้ประดับได้เป็นอย่างดี

5.2 พนักงานสับเปลี่ยนไม้ประดับ

5.2.1 เป็นเพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย

5.2.2 มีอายุระหว่าง 18 -55 ปี

5.2.3 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังและไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์

5.2.4 มีทักษะและความชำนาญในการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับและจัดสวนหย่อม ได้เป็นอย่างดี โดยต้องมีประสบการณ์ มีความสามารถในการด้านการจัดสวนหย่อมและประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานหรือผ่านงาน

5.3 พนักงานรดน้ำและดูแลไม้ประดับ

5.3.1 เป็นเพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย

5.3.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

5.3.3 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์

5.3.4 มีทักษะความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดูแลไม้ประดับ และสามารถดูแลบำรุงรักษาได้

6. หน้าที่และเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

6.1 งานดูแลและสับเปลี่ยนไม้ประดับภายในกระบะต้นไม้ไฟเบอร์กลาส

6.1.1 ผู้รับจ้างต้องนำไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ที่สวยงาม และสมบูรณ์ มาจัดประดับในกระบะต้นไม้บนสายพานลำเลียงกระเป๋ามาเข้า ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร จำนวน 22 สายพาน ตามรูปแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด พร้อมดูแลและสับเปลี่ยนไม้ประดับให้สวยงาม เรียบร้อยตามผนวก 1 ประกอบด้วย

- กระบะต้นไม้แบบยาวรูปทรงอิสระ (TL) จำนวน 13 ชุด เพื่อจัดวางไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ บนสายพานลำเลียงกระเป๋ามาเข้า หมายเลข 1,2,5,6,7,8,9,15,16,17,18,19,23

- กระบะต้นไม้แบบสั้นรูปทรงอิสระ (TS) จำนวน 9 ชุด เพื่อจัดวางไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ บนสายพานลำเลียงกระเป๋ามาเข้า หมายเลข 3,4,10,11,12,14,20,21,22

6.1.2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดไม้ประดับบนสายพานลำเลียงกระเป๋ามาเข้าทั้งหมด ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับจากวันเริ่มสัญญาจ้าง

6.1.3 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการสับเปลี่ยนไม้ประดับทั้งหมดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ผนวก 2 ให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 4 วัน นับถัดจากวันที่ครบกำหนดสับเปลี่ยนไม้ประดับในแต่ละรอบการสับเปลี่ยนตามแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนนั้น ๆ

6.1.4 ไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สวยงามอยู่เสมอ หากเหี่ยวเฉา ไม่สวยงาม ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขสับเปลี่ยน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงชนิดของไม้ประดับให้เหมาะสมได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น และต้องจ่ายค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างตาม ผนวก 3

6.1.5 การดูแลสับเปลี่ยนพันธุ์ไม้ในแต่ละรอบการสับเปลี่ยนผู้รับจ้างจะต้องทำด้วยความระมัดระวังมิให้ก่ออันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างและผู้มาใช้บริการของผู้ว่าจ้างและต้องดำเนินการดูแลและสับเปลี่ยนไม้ประดับและรดน้ำ ขณะที่ไม่มีผู้ให้บริการบริเวณสายพานลำเลียงขาเข้า

6.1.6 หากผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนชนิดพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ นอกเหนือจากที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ใน ผนวก 1 หรือ ตามแผนปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดชนิดพันธุ์ไม้ประดับเพื่อพิจารณา ก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทุกครั้ง โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกข้อกำหนดผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง

6.1.7 ผู้รับจ้างต้องสำรวจและตรวจสอบสถานที่จริงที่ใช้ในการตั้งไม้ประดับ ตลอดจนศึกษาข้อกำหนดรายละเอียดนี้ให้ชัดเจนก่อนดำเนินการ เมื่อผู้ว่าจ้างเริ่มดำเนินการแล้วพบปัญหา ข้อขัดแย้ง ความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างทุกประการ

6.1.8 รายละเอียดและตำแหน่งที่กำหนดในแบบเป็นเพียงแนวทางในการดำเนินการเท่านั้น ผู้ว่าจ้างสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมภายหลังได้ โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามและจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ได้

6.1.9 ในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญาผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจสอบและทำความสะอาด กระบะต้นไม้ทั้งหมดให้สะอาด สวยงาม และสมบูรณ์

6.1.10 กระบะต้นไม้ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง เมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้รับจ้างต้องนำทรัพย์สินดังกล่าวส่งคืนผู้ว่าจ้างทั้งหมดตามสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบภายหลัง

6.1.11 เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างทำการรื้อถอนไม้คอกไม้ประดับในกระบะต้นไม้ตลอดจน วัสดุปลูกในกระถางต้นไม้ออกนอกพื้นที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง

6.1.12 งานใด ๆ ที่จะต้องมีในกรณีที่ข้อกำหนดหรือแบบไม่ครอบคลุมหรือไม่ชัดเจนให้ผู้รับจ้าง จัดทำให้มีตามมาตรฐานเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์

6.1.13 งานใด ๆ ที่จะต้องมีหรือต้องปฏิบัติแต่ในข้อกำหนดหรือแบบไม่ได้กำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลย พินิจของผู้ออกข้อกำหนดโดยผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

6.1.14 กล้วยไม้หวายที่นำมาสับเปลี่ยนในแต่ละรอบต้องไม่ใช่สีซ้ำกัน

6.2 การดูแลรักษากระบะต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

6.2.1 ผู้รับจ้างต้องดูแลและตรวจสอบกระบะต้นไม้พร้อมวัสดุรองพื้นภายในกระบะต้นไม้ทั้งหมด ให้เรียบร้อย สวยงาม พร้อมใช้งาน หากเกิดการชำรุดเสียหายผู้รับจ้างต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ทราบภายใน 24 ชั่วโมงหรือหากเกิดชำรุดเสียหายจากการกระทำของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้ ใหม่ภายใน 30 วัน พร้อมจัดไม้ประดับให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ส่งมอบและแก้ไขกระบะต้นไม้ แล้วเสร็จ ระหว่างจัดทำกระบะต้นไม้ผู้รับจ้างต้องจัดหากระบะต้นไม้หรือวัสดุอื่น ๆ เช่น อิฐประสาน จัฉวาง ทดแทนของเดิม โดยต้องมีขนาดและรูปแบบใกล้เคียงของเดิม

6.2.2 ต้องเช็ดทำความสะอาดกระบะต้นไม้ทุกวันและทำความสะอาดรอบพื้นที่ดำเนินการ จัดไม้ประดับหลังจากรดน้ำประจำวันแล้วเสร็จให้สะอาดเรียบร้อยทุกครั้งและห้ามไม่ให้มีน้ำท่วมขังในกระบะ ต้นไม้

6.2.3 การดูแลสับเปลี่ยนพันธุ์ไม้ในแต่ละรอบการสับเปลี่ยน ผู้รับจ้างจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง มิให้ก่ออันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างและผู้มาใช้บริการของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างต้องชดเชย ค่าเสียหายทั้งหมดและค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างตาม ผนวก 3

6.2.4 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตามความจำเป็นและ เหมาะสม รายละเอียดตาม ผนวก 4 ซึ่งอุปกรณ์เครื่องมือ ต่าง ๆ ดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เสื่อมคุณภาพ เหมาะสมกับท่าอากาศยาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจำนวนเพียงพอ โดยต้องไม่วางกีดขวางทางเดินของผู้มาใช้บริการ และต้องเก็บ ให้เรียบร้อยภายหลังจากเลิกใช้งานในแต่ละวัน ซึ่งรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือดังกล่าวไม่เป็นเอกสารประกอบในการเบิกค่าจ้างในแต่ละเดือนของ ผู้รับจ้าง

6.2.5 ผู้รับจ้างต้องไม่นำไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ หรือวัสดุและอุปกรณ์สำนักงานมาจัดเก็บหรือ จัฉวางหรือติดตั้งบริเวณพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารนานเกิน 24 ชั่วโมง

6.2.6 ในกรณีที่ดำเนินการสับเปลี่ยนไม้ประดับในกระบะต้นไม้ก็ควางทางเดินของผู้ใช้บริการ ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุกันขอบเขตรอบพื้นที่ที่ปฏิบัติงานพร้อมป้ายแจ้งเตือนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ขณะปฏิบัติงาน

6.3 การดูแลรักษาไม้ประดับ

6.3.1 กล้วยไม้และไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งหมดต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สวยงาม หากเกิดการเหี่ยวเฉาก่อนถึงรอบสับเปลี่ยนผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น และต้องจ่ายค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างตาม **ผนวก 3**

6.3.2 หากผู้รับจ้างตรวจพบกล้วยไม้หรือไม้ประดับที่นำมาจัดประดับตามสัญญาจ้างไม่อยู่ในสภาพ แข็งแรง สวยงามและสมบูรณ์ตาม **ผนวก 2** ผู้ว่าจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามและ จะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้นและ ต้องจ่ายค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างตาม **ผนวก 3** ซึ่งผู้ว่าจ้างสามารถ ดำเนินการตรวจสอบแหล่งจัดหา กล้วยไม้ และไม้ประดับได้โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม

6.3.3 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีเหตุจำเป็นต้องให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงชนิด ประเภท จำนวน พื้นที่จัดวาง ไม้ดอกไม้ประดับนอกเหนือจากที่กำหนด ผู้ว่าจ้างสามารถให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมูลค่าของต้นไม้และจำนวนต้นไม้อ้างอิงจากข้อกำหนด ฯ และผู้รับจ้างไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

6.3.4 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างมีเหตุจำเป็นในการสับรอบชนิดพันธุ์ไม้ เช่น เกิดภัยธรรมชาติ ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนทุกครั้ง โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

6.3.5 ในกรณีที่ข้อกำหนดหรือแบบขัดแย้งกันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกข้อกำหนด โดยผ่าน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

6.3.6 การดำเนินการสับเปลี่ยนต้นไม้ การรดน้ำและดูแลบำรุงรักษาไม้ประดับ ผู้รับจ้างต้องเข้า – ออก ตามเส้นทางที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเท่านั้น โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง

6.3.7 ผู้รับจ้างห้ามขายไม้ดอก ไม้ประดับ รวมถึงต้นไม้ทุกชนิดที่นำมาจัดประดับให้ผู้ว่าจ้างภายในเขตพื้นที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

6.4 การบริหารงานบุคคลของผู้รับจ้าง

6.4.1 ต้องดำเนินการให้บรรลุผลตามมาตรฐานของไม้ประดับและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ใน **ผนวก 2**

6.4.2 จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนในการดูแลรดน้ำ บำรุงรักษาไม้ประดับและสวนหย่อม ในการนำไม้ดอกไม้ประดับเข้ามาสับเปลี่ยนหมุนเวียน การรดน้ำประจำวัน และการจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงาน ส่งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยส่งแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

6.4.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) ของผู้รับจ้างส่งให้ผู้ว่าจ้าง (ผ่านผู้ควบคุมงาน) พิจารณาอนุมัติภายใน 7 วัน นับจากวันเริ่มสัญญาจ้าง

6.4.4 ต้องจัดทำแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานประจำวันของพนักงานที่เข้าปฏิบัติงาน ส่งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจสอบจำนวนพนักงานและผู้ควบคุมงานตามแผนการดำเนินการของผู้รับจ้างทราบเป็นประจำ

6.4.5 ผู้รับจ้างต้องจัดทำบันทึกรายการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่าย หรือตารางการทำงานของผู้รับจ้าง และมาตรการในการตรวจสอบติดตามผลงานและประสิทธิภาพของพนักงานของผู้รับจ้างจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อให้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่เห็นสมควร

6.4.6 ผู้รับจ้างต้องจัดผู้ควบคุมงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน ในการตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคและทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้รับจ้างในการติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน และจะต้องควบคุมดูแลพนักงานของผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามคำสั่ง กฎระเบียบ ข้อบังคับของผู้ว่าจ้าง หรือคำสั่งของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและจะต้องปฏิบัติต่อผู้ให้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยมารยาทที่เรียบร้อย

6.4.7 ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานของผู้รับจ้างมีเครื่องแบบสำหรับใส่ปฏิบัติงาน โดยเครื่องแบบดังกล่าวต้องเป็นเสื้อคอปก มีเครื่องหมายและชื่อบริษัทของผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขพนักงาน โดยเครื่องแบบต้องแตกต่างจากเครื่องแบบของผู้ว่าจ้าง อีกทั้งสีและรูปแบบต้องไม่ซ้ำกับงานจ้างอื่น ๆ ที่อยู่ใน ทสภ. โดยต้องควบคุมพนักงานแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย สุภาพ (ห้ามสวมใส่กางเกงยีนส์) ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานพร้อมภาพถ่ายเครื่องแบบให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง พร้อมทั้งต้องจัดทำเครื่องแบบดังกล่าวไว้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการ

6.4.8 พนักงานของผู้รับจ้างต้องได้รับการอบรม ชี้แจงเพื่อให้พนักงานของผู้รับจ้างทราบถึงคำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับของผู้ว่าจ้างที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสวนหย่อมตลอดจนวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

6.4.9 ผู้รับจ้างต้องส่งประวัติ รูปถ่ายและประวัติอาชญากรจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติของพนักงานของผู้รับจ้างทุกคนให้ผู้ว่าจ้างภายใน 60 วัน นับจากวันเริ่มสัญญาจ้าง โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

6.4.10 ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือขอบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลให้แก่พนักงานของผู้รับจ้าง ใช้เข้า - ออก หรืออยู่ในพื้นที่หวงห้าม โดยผ่านประธานกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง พร้อมให้พนักงานของผู้รับจ้างบันทึกประวัติลงในแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายตามข้อบังคับที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และห้ามผู้รับจ้างเรียกเงินค่าใช้จ่ายในการทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลจากพนักงานของผู้รับจ้าง หากผู้ว่าจ้างตรวจพบอาจถือเป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญาจ้างได้ กรณีพนักงานของผู้รับจ้างลาออก หรือถูกไล่ออก หรือเปลี่ยนตัวพนักงาน ผู้รับจ้างต้องส่งคืนบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลให้ผู้ว่าจ้าง ภายใน 7 วัน โดยมีหนังสือผ่านประธานกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง กรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามนี้ผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามที่ ทอท. กำหนด

ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องควบคุมกำกับดูแลพนักงานของผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามความปลอดภัยบุคคลตามคำเตือนที่ระบุไว้บนหลังบัตร และทุกครั้งที่พนักงานของผู้รับจ้างเลิกปฏิบัติงานต้องส่งคืนบัตรรักษาความปลอดภัยบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเก็บรักษาไว้ในทันที

กรณีพนักงานของผู้รับจ้าง ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่หวงห้ามของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องจัดทำบัตรให้พนักงานติดแสดงตนขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

6.4.11 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างพบกระเป๋าคาด หรือสิ่งของซึ่งถูกทิ้งไว้ในพื้นที่รับผิดชอบเป็นเวลานานโดยไม่ทราบผู้เป็นเจ้าของ ห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้าย หรือนำไปเป็นสมบัติส่วนตัวโดยเด็ดขาด ให้แจ้งผู้ควบคุมงานหรือพนักงานของผู้ว่าจ้างที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อตรวจสอบตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย

6.4.12 ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลพนักงานของผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย หากพนักงานของผู้รับจ้างก่อความวุ่นวาย นกคหุคงานหรือกระทำการอันเป็นเหตุให้ ทอท. เสื่อมเสียชื่อเสียง ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทอท. ปรับตามผนวก 3 และทอท. มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมรวมทั้งสามารถถือเป็นสาเหตุในการบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

6.4.13 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือสำหรับตรวจสอบและบันทึกเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาและค่าใช้จ่ายทั้งหมดผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ ตำแหน่งติดตั้ง ทอท. จะพิจารณาในภายหลัง และหลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้างผู้รับจ้างต้องถอดเครื่องสแกนออกและซ่อมแซมพื้นที่ติดตั้งเครื่องสแกนดังกล่าวให้เรียบร้อยดังเดิม

6.4.14 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและเอกสารบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างจากเครื่องบันทึกเวลาเข้า-ออก ส่งให้ผู้ว่าจ้างทุกงวดงาน ในกรณีที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือขัดข้อง ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้คุมงานของผู้รับจ้างทันทีและต้องจัดทำเอกสารบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานในวันดังกล่าวส่งให้ผู้คุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบทุกครั้ง

6.5 จากรายการที่ผู้รับจ้างนำไปคิดราคาและใช้ในการดำเนินการนี้ ทอท. ถือว่า ผู้รับจ้างเข้าใจอย่างถ่องแท้ ตลอดจนรับเงื่อนไขใด ๆ ที่ทาง ทอท. กำหนดไว้ทั้งสิ้น ฉะนั้น ถ้าในระหว่างดำเนินการมีปัญหาเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีสิทธิที่จะดำเนินการในทางที่เป็นประโยชน์ต่อ ทอท. ในอันที่จะปฏิบัติได้โดยผู้รับจ้างจะต้องทำตามทั้งสิ้น

7. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

7.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงและปฏิบัติต่อพนักงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ทั้งที่ บัญญัติไว้ในปัจจุบันหรือที่จะใช้ในโอกาสต่อไปรวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่กำหนดไว้หรือใช้บังคับในโอกาสที่รัฐพึงมีให้แก่ลูกจ้าง สำหรับงานจ้างใดที่จำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อให้ผู้ว่าจ้างทราบและผู้รับจ้างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานต่างด้าวด้วย

7.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมด

7.3 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยชีวิตอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงาน

7.4 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างก่อความเสียหายหรือสูญหายต่อทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ของผู้ว่าจ้าง หรือผู้ใช้บริการของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับผู้ว่าจ้าง หรือผู้ใช้บริการของผู้ว่าจ้างทั้งหมด เว้นแต่กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย

7.5 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างกระทำละเมิดต่อผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง หรือผู้ใช้บริการของผู้ว่าจ้างอันเกี่ยวกับงานจ้างนี้ ไม่ว่าจะกระทำเองหรือร่วมกับผู้อื่น ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

7.6 ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งหรือข้อใดก็ดี และผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือกรณีที่ผู้รับจ้างตกเป็นบุคคลล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ได้ด้วย

เมื่อผู้รับจ้างได้รับทราบการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันระงับสิ้นสุดลงโดยทันที

7.7 ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างคนใดไม่ตั้งใจหรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีอาการมึนเมา ขณะปฏิบัติงานอันเนื่องจากได้ดื่มสุราก่อนหรือขณะปฏิบัติงาน หลบเลี่ยงหรือละทิ้งงานขัดคำสั่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบของผู้ว่าจ้าง แสดงกิริยาไม่สุภาพต่อผู้มาใช้บริการของผู้ว่าจ้าง หรือกระด้างกระเดื่อง ต่อกณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือกระทำการอื่นใดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนหรือผู้อื่น มีพฤติกรรมอันส่อไปในทางทุจริต รวมทั้งประพฤติดนอันอาจให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานผู้นั้นเข้าปฏิบัติงานอีกไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานมาปฏิบัติทดแทนให้ครบจำนวนที่กำหนดไว้ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น จาก ผู้ว่าจ้าง

หากพนักงานของผู้รับจ้างกระทำผิดตามวรรคแรกผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างมีสิทธิยึดบัตรรักษาความปลอดภัยบุคคลชนิดถาวรที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ออกให้และพนักงานผู้นั้นต้องออกจากพื้นที่รับผิดชอบทันที

7.8 ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานนี้ ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงต่ออีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างอนุญาตให้ผู้รับจ้างดำเนินการจ้างช่วงได้ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุและความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้รับจ้างเองทุกกรณี

7.9 ผู้รับจ้างรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุและความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้รับจ้างเองทุกกรณี

7.10 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต้องไม่กระทบกระเทือนหรือรบกวนต่อผู้ใช้บริการของผู้ว่าจ้าง และต้องควบคุมดูแลมิให้พนักงานของผู้รับจ้างเข้าไปในพื้นที่เขตหวงห้ามที่ผู้ว่าจ้างมิได้อนุญาตเป็นอันขาด

7.11 ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย หากพนักงานของผู้รับจ้างก่อความวุ่นวายหรือนัดหมายหยุดงาน หรือกระทำการอันเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง ผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าเสียหายตามรายละเอียดค่าปรับใน ผนวก 3 ต่อครั้งที่ตรวจพบ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติม รวมทั้งผู้ว่าจ้างอาจถือเป็นสาเหตุบอกเลิกสัญญาอีกด้วย

7.12 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่พนักงานของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว และผู้ว่าจ้างอาจถือเป็นสาเหตุบอกเลิกสัญญาได้ด้วย

7.13 พนักงานที่ผู้รับจ้างจัดเข้ามาปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญ และผ่านการอบรมความรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับพนักงานของผู้รับจ้างในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าที่เสนอราคาไว้กับ ทอท. และห้ามรับเงินกินเปล่า หรือค่านายหน้าในการรับพนักงานเข้าปฏิบัติงาน หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราสามสิบ (30) เท่าของจำนวนค่าจ้างรายวันของพนักงานต่อ 1 ครั้งที่ตรวจพบ และผู้ว่าจ้างอาจถือเป็นสาเหตุบอกเลิกสัญญาได้ด้วย

7.14 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานตามรายละเอียดที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราคนละ 5 เท่าของจำนวนค่าจ้างรายวันของพนักงานแล้วลดเงินค่าจ้างตามจำนวนค่าจ้างรายวันของพนักงานแต่ละคน (การคำนวณค่าจ้างรายวันให้หารด้วย 30)

7.15 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อบังคับคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมาในส่วนที่ผู้รับจ้างเกี่ยวข้อง (ตามเอกสารแนบ)

8. บทปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดและมาตรฐานไม่ประคับและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ใน ผนวก 1 - 2 ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเพื่อทำการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ระบุไว้ในมาตรฐาน หากผู้รับจ้างไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างตามรายละเอียดค่าปรับใน ผนวก 3 หากความผิดนั้นผิดกฎหมายไทย ผู้ว่าจ้างจะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

9. สิ่งต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาจัดสถานที่หรือพื้นที่สำหรับพักต้นไม้ชั่วคราวให้ผู้รับจ้างตามความเหมาะสม รวมทั้งไฟฟ้า น้ำประปา ให้ผู้รับจ้างใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง และการใช้ไฟฟ้า น้ำประปาต้องใช้อย่างประหยัดและป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากผู้ว่าจ้างได้อนุมัติสถานที่หรือพื้นที่สำหรับพักต้นไม้ชั่วคราวให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างต้องดำเนินการสร้างสถานที่สำหรับพักต้นไม้ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติสถานที่สำหรับพักต้นไม้ชั่วคราว

10. การจ่ายเงินค่าจ้าง

10.1 ทอท. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นงวด ๆ เป็นรายเดือน จำนวน 36 งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานในแต่ละงวดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

10.2 อัตราค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้เสนอราคาไว้ต้องขึ้นตามราคาเดิมไปตลอดจนครบอายุสัญญา ผู้รับจ้างจะอ้างเหตุใดๆ มาขอปรับราคาจากค่าจ้างไม่ได้ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

10.2.1 ในกรณีที่ ทอท. อนุมัติให้ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างเอกชน ผู้ว่าจ้างจะปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับผู้ปฏิบัติงานที่จ้างด้วยอัตราค่าจ้างที่ ทอท. กำหนดโดยปรับเพิ่มเฉพาะค่าจ้างแรงงาน เงินประกันสังคม และภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

10.2.2 ในกรณีที่ทางราชการประกาศเพิ่มค่าแรงงานขั้นต่ำ ผู้ว่าจ้างจะปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับผู้ปฏิบัติงานที่จ้างด้วยอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำ โดยปรับเพิ่มเฉพาะค่าจ้างแรงงานเงินประกันสังคมและภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

10.2.3 ในกรณีที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงเงินประกันสังคม ผู้ว่าจ้างจะเปลี่ยนแปลงเงินประกันสังคมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตามอัตราที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงและภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

10.2.4 ในกรณีที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ทอท. และผู้รับจ้างตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลง

11. เกณฑ์การตรวจรับงาน

การจ่ายเงินในแต่ละงวดผู้ว่าจ้างจะใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

- 11.1 รายการผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายการปฏิบัติงานประจำงวดงาน
- 11.2 แผนปฏิบัติงานในแต่ละงวด
- 11.3 เอกสารลงเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานผู้รับจ้าง
- 11.4 แบบฟอร์มบันทึกการลงเวลาทำงานประจำวันของพนักงานที่เข้าปฏิบัติงาน
- 11.5 เอกสารบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานประจำวันของพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานจากเครื่องบันทึกเวลาเข้า-ออก

12. เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.

12.1 ผู้เสนอราคาที่เป็นคู่สัญญากับ ทอท. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

12.2 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกิน 30,000.- บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

12.3 คู่สัญญากับ ทอท. ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายเงินของงานตามสัญญาและยื่นต่อกรมสรรพากร รวมทั้งดำเนินการอื่นๆตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

13. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

13.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

13.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการ ดอนรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

14. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

14.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทยก่อนวันยื่นซองไม่ต่ำกว่า 3 ปี

14.2 ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ ด้านการจัดประดับตกแต่งดูแลไม้ดอกไม้ประดับหรือจัดสวนหย่อมภายในอาคารที่เป็นสัญญาฉบับเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) นับย้อนหลังจากวันยื่นซองเสนอราคาไม่เกิน 5 ปี และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื้อถือ

15. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันยื่นซองเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องส่งหนังสือรับรองผลงานพร้อมภาพถ่ายอย่างผลงานด้านการจัดประดับตกแต่งดูแลไม้ดอกไม้ประดับภายในอาคารหรือจัดสวนหย่อมภายในอาคารที่เป็นสัญญาฉบับเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) นับย้อนหลังจากวันยื่นซองเสนอราคาไม่เกิน 5 ปี และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื้อถือ มาให้ ทอท. พิจารณา กรณีที่ผลงานที่ผู้เสนอราคานำมาแสดงเป็นผลงานที่ออกโดยหน่วยงานเอกชน ผู้รับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจของหน่วยงานเอกชนนั้น โดยต้องสำเนาสัญญาและสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือสำเนาใบกำกับภาษีของสัญญาที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

16. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท. จะพิจารณาคัดสินด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้น

ผู้จัดทำร่างขอบเขต ฯ




ชื่อ นามสกุล (วันทนี ส.ศรีสุวรรณ)
ตำแหน่ง จทส.บกอ.5 จบป.สบผ.ฝสอ.

ผู้จัดทำร่างขอบเขต ฯ



ชื่อ นามสกุล (ภัทรุฒิ นูรณศิลป์)
ตำแหน่ง สอส.6 จบป.สบผ.ฝสอ.

ผนวก 1




ผังตำแหน่งอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
13.6926027, 100.7508533



ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ออกแบบ/เขียนแบบ :

หน้า 01



ตำแหน่งการจัดประดับบนสายพานรับกระเป๋าคารผู้โดยสาร (MTB) ชั้น. 2




ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ออกแบบ/เขียนแบบ :


02

กรอบกระเบื้องไฟเบอร์กลาสแบบยาว (TL)
ขนาด 2.10 X 5.25 X 0.40 ม. จำนวน 13 ชุด




แปลนสายพานลำเลียงกระเบื้อง

กรอบกระเบื้องไฟเบอร์กลาสแบบสั้น (TS)
ขนาด 2.10 X 4.05 X 0.40 ม. จำนวน 9 ชุด



สายพานลำเลียงกระเบื้องเป้าหมายเลข

1,2,5,6,7,8,9,15,16,17,18,19,23



สายพานลำเลียงกระเบื้องเป้าหมายเลข

3,4,10,11,12,14,20,21,22




ท่าอากาศยานดอนเมือง
บริษัท วิศวกรรมการบิน จำกัด (มหาชน)

ออกแบบ/เขียนแบบ :


Signature

หน้า 4

03




รูปด้านสายพาน
มาตราส่วน NOT TO SCALE



มาตรฐาน

แปลน

NOT TO SCALE




มาตรฐาน

รูปด้าน


NOT TO SCALE

สัญลักษณ์	ไม้ประดับ	รายละเอียด
	พลาแตนท์ไฮส	-ดอกขนาดใหญ่ -มีดอกบานไม่น้อยกว่า 8 ดอก/ช่อ
	กล้วยไม้ตระกูลหวาย	-มีดอกบานไม่น้อยกว่า 7 ดอก/ช่อ
	ไม้ใบ	-ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว -ความสูงไม่น้อยกว่า 30 ซม.

หมายเหตุ - ชนิดพันธุ์ไม้ / จำนวนต้นไม้ / จำนวนกระถาง ดูตามตารางการจัดระดับ




แปลน
มาตราส่วน NOT TO SCALE




รูปด้าน
มาตราส่วน NOT TO SCALE

สัญลักษณ์	ไม้ประดับ	รายละเอียด
	ฟ้ายางมะยม	- ดอกขนาดใหญ่ - มีดอกบานไม่น้อยกว่า 8 ดอก/ช่อ
	ไม้ประดับตามเทศกาล (ดาวเรือง)	- ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว - ความสูงไม่เกิน 30 ซม.

หมายเหตุ - ชนิดพันธุ์ไม้ / จำนวนต้นไม้ / จำนวนกระถาง จัดประดับ



แปลน
มาตราส่วน NOT TO SCALE




รูปด้าน
มาตราส่วน NOT TO SCALE

สัญลักษณ์	ไม้ประดับ	รายละเอียด
	พาดเลนขอบบิลด์	-ดอกขนาดใหญ่ -มีดอกบานไม่น้อยกว่า 8 ดอก/กอ
	ไม้ประดับตามเทศกาล (ต้นคริสต์มาส)	-ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว -ความสูงไม่เกิน 30 ซม.


หมายเหตุ - ชนิดพันธุ์ไม้ / จำนวนต้นไม้ / จำนวนกระถาง ตามตารางการจัดระดับ

การจัดประดับแบบ TS - 4



สัญลักษณ์	ไม้ประดับ	รายละเอียด
	พาลานนอบิส	-ดอกขนาดใหญ่ -มีดอกบานไม่น้อยกว่า 8 ดอก/ช่อ
	กล้วยไม้ตระกูลหวาย	-มีดอกบานไม่น้อยกว่า 7 ดอก/ช่อ
	ไม้ดอก	-ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว -มีดอกบานไม่น้อยกว่า 80%

หมายเหตุ - ชนิดพันธุ์ไม้ / จำนวนต้นไม้ / จำนวนกระถาง / จำนวนตารางการจัดประดับ




จัดทำโดยนางสาวสุวิมลวรรณภูมิ
บริษัท เกษตรกรรณกิจ จำกัด (มหาชน)

AOT

ออกแบบ/เขียนแบบ :


หน้า 4

08




สัญลักษณ์	ไม้ประดับ	รายละเอียด
	สับประรดสีชนิดมีดอก	-ความสูงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว -ทรงพุ่มกว้างไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว
	ไม้ใบ	-ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว -ความสูงไม่น้อยกว่า 30 ซม.


หมายเหตุ - ชนิดพันธุ์ไม้ / จำนวนต้นไม้ / จำนวนตารางการจัดระดับ



การจัดระดับแบบ TS-6




มาตราส่วน แปลน NOT TO SCALE



รูปด้าน


มาตราส่วน

NOT TO SCALE


สัญลักษณ์	ไม้ระดับ	รายละเอียด
	กล้วยไม้ตระกูลหวาย	-มีดอกบานไม่น้อยกว่า 7 ดอก/ช่อ
	ไม้ดอก	-ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว -มีดอกบานไม่น้อยกว่า 80%

หมายเหตุ - ชนิดพันธุ์ไม้ / จำนวนต้นไม้ / จำนวนกระบะ ดูตามตารางการจัดระดับ

การจัดระดับแบบ TL-1




มาตราส่วน แปลน NOT TO SCALE




รูปด้าน

มาตราส่วน NOT TO SCALE


สัญลักษณ์	ไม่ระดับ	รายละเอียด
	फलाननननननन	-ดอกขนาดใหญ่ -มีดอกบานไม่น้อยกว่า 8 ดอก/ช่อ
	กล้วยไม้ตระกูลหวาย	-มีดอกบานไม่น้อยกว่า 7 ดอก/ช่อ
	ไม้ใบ	-ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว -ความสูงไม่น้อยกว่า 30 ซม.

หมายเหตุ - ชนิดพันธุ์ไม้ / จำนวนต้นไม้ / จำนวนกระบะ จัดตามตารางการจัดระดับ
หมายเหตุ - ชนิดพันธุ์ไม้ / จำนวนต้นไม้ / จำนวนกระบะ จัดตามตารางการจัดระดับ

การจัดระดับแบบ TL - 2




แปลน
มาตราส่วน NOT TO SCALE



สัญลักษณ์	ไม้ประดับ	รายละเอียด
	พานเลนดอนบิส	-ดอกขนาดใหญ่ -มีดอกบานไม่น้อยกว่า 8 ดอก/ช่อ
	ไม้ประดับตามเทศกาล (ดาวเรือง)	-ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว -ความสูงไม่เกิน 30 ซม.

หมายเหตุ - ชนิดพันธุ์ไม้ / จำนวนต้นไม้ / จำนวนกระบะ ดูตามตารางการจัดระดับ


การจัดระดับแบบ TL - 3




สัญลักษณ์	ไม้ประดับ	รายละเอียด
1	พาล์มขนาดเล็ก	- ดอกขนาดใหญ่ - มีดอกบานไม่น้อยกว่า 8 ดอก/ช่อ
2	ไม้ประดับตามเทศกาล (ต้นคริสต์มาส)	- ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว - ความสูงไม่เกิน 30 ซม.

หมายเหตุ - ชนิดพันธุ์ไม้ / จำนวนต้นไม้ / จำนวนกระถาง จัดประดับ

การจัดระดับแบบ TL-4




มาตราส่วน แปลน NOT TO SCALE




รูปด้าน

มาตราส่วน NOT TO SCALE


สัญลักษณ์	ไม้ประดับ	รายละเอียด
	พาลาเลมดอบปิส	-ดอกขนาดใหญ่ -มีดอกบานไม่น้อยกว่า 8 ดอก/ช่อ
	กล้วยไม้ตระกูลหวาย	-มีดอกบานไม่น้อยกว่า 7 ดอก/ช่อ
	ไม้ดอก	-ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว -มีดอกบานไม่น้อยกว่า 80%


หมายเหตุ - ชนิดพันธุ์ไม้ / จำนวนต้นไม้ / จำนวนกระเบะ ดูตามตารางการจัดระดับ



สัญลักษณ์	ไม้ประดับ	รายละเอียด
	สับปะรดสีชนิดมีดอก	-ความสูงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว -ทรงพุ่มกว้างไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว
	ไม้ใบ	-ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว -ความสูงไม่น้อยกว่า 30 ซม.

หมายเหตุ - ชนิดพันธุ์ไม้ / จำนวนต้นไม้ / จำนวนกระบะ ดูตามตารางการจัดประดับ





สัญลักษณ์	ไม้ประดับ	รายละเอียด
	กล้วยไม้ตระกูลหวาย	-มีดอกบานไม่น้อยกว่า 7 ดอก/ช่อ
	ไม้ดอก	-ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว -มีดอกบานไม่น้อยกว่า 80%

หมายเหตุ - ชนิดพันธุ์ไม้ / จำนวนต้นไม้ / จำนวนกระถาง / จำนวนตารางการจัดประดับ

ไม้ประดับ

ไม้ประดับ

ไม้ประดับ

ไม้ประดับ


ไม้ประดับ

ไม้ประดับ

ไม้ประดับ

ไม้ประดับ

ไม้ประดับ



ไม้ประดับ

ไม้ประดับ

ไม้ประดับ

ไม้ประดับ

ไม้ประดับ


ไม้ประดับ

ไม้ประดับ

ไม้ประดับ

ไม้ประดับ

รูปแบบและการจัดประเภทไม้ประดับบนสายพานลำเลียงกระบะไม้ ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ทสก.

ลำดับ	แบบกระบะ / ขนาด	ชื่อรูปแบบการจัด / จำนวนกระบะ	ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวนต้นไม้ / กระบะ	รายละเอียดพันธุ์ไม้
1	กระบะแบบ TS กระบะไฟเบอร์กลาสแบบสั้น 2.10 x 4.05 x 0.40 ม. 	TS - 1 จำนวน 9 กระบะ	- ฟาเลนนิอปซิส ชนิดดอกใหญ่ก้านยาว - กล้วยไม้ตระกูลหวาย สีสว่างชนิดต่างๆ - ไม้ใบ ได้แก่ ฟิโลใบทอง คล้าชนิดต่างๆ เฟิร์นชนิดต่างๆ อะโกราไมท์ชนิดต่างๆ โกสูลีสว่างชนิดต่างๆ	40 ต้น 60 ต้น 100 ต้น	- กล้วยไม้ฟาเลนนิอปซิส ต้องมีดอกขนาด ใหญ่ มีดอกบาน ไม่น้อยกว่า 8 ดอก ต่อ 1 ช่อ - กล้วยไม้หวาย ต้องมีดอกบาน ไม่น้อยกว่า 7 ดอก ต่อช่อตลอดฤดูปลูก - ไม้ใบ ขนาดกระถาง ไม่น้อยกว่า 6" สูง ไม่น้อยกว่า 30 ซม.
2	กระบะแบบ TS กระบะไฟเบอร์กลาสแบบสั้น 2.10 x 4.05 x 0.40 ม.	TS - 2 จำนวน 9 กระบะ	- ฟาเลนนิอปซิส ชนิดดอกใหญ่ก้านยาว - ไม้ประดับตามเทศกาล ได้แก่ ต้นดาวเรือง	100 ต้น 100 ต้น	- กล้วยไม้ฟาเลนนิอปซิส ต้องมีดอกขนาด ใหญ่ มีดอกบาน ไม่น้อยกว่า 8 ดอก ต่อ 1 ช่อ - ดาวเรืองประดับวันที่ 24-31 ก.ค. และวันที่ 1-7 ธ.ค. ขนาดกระถาง ไม่น้อยกว่า 6"

ลำดับ	แบบกระเบาะ / ขนาด	ชื่อรูปแบบการจัด / จำนวนกระเบาะ	ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวนต้นไม้ / กระเบาะ	รายละเอียดพันธุ์ไม้
3	กระเบาะแบบ TS (ต่อ) กระเบาะไฟเบอร์กลาสแบบสั้น 2.10 x 4.05 x 0.40 ม.	TS - 3 จำนวน 9 กระเบาะ	- ฟาแลนนอปซิส ชนิดดอกใหญ่ก้านยาว - ไม้ประดับตามเทศกาล ได้แก่ ต้นคริสต์มาส	100 ต้น 100 ต้น	- กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส ต้องมีดอกขนาดใหญ่ มีดอกบาน ไม่น้อยกว่า 8 ดอก ต่อ 1 ช่อ - ต้นคริสต์มาส ประดับวันที่ 8 - 31 ธ.ค. ขนาดกระถาง ไม่น้อยกว่า 6" ความสูงไม่เกิน 30 ซม.
4	กระเบาะแบบ TS กระเบาะไฟเบอร์กลาสแบบสั้น 2.10 x 4.05 x 0.40 ม.	TS - 4 จำนวน 9 กระเบาะ	- ฟาแลนนอปซิส ชนิดดอกใหญ่ก้านยาว - กล้วยไม้ตระกูลหวาย สีสว่างชนิดต่างๆ - ไม้ดอก ได้แก่ ผีเสื้อ บานชื่น(โปร) แพงพวยฝรั่ง สร้อยไก่ ดาวกระจายแคระ ชัลเวีย เดซี่ดัลท์เบิร์ก	40 ต้น 60 ต้น 100 ต้น	- กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส ต้องมีดอกขนาดใหญ่ มีดอกบาน ไม่น้อยกว่า 8 ดอก ต่อ 1 ช่อ - กล้วยไม้หวาย ต้องมีดอกบาน ไม่น้อยกว่า 7 ดอก ต่อช่อตลอดฤดูกาล - ไม้ดอก ขนาดกระถาง ไม่น้อยกว่า 6" และมีดอกบาน ไม่น้อยกว่า 80 %

ลำดับ	แบบกระบะ / ขนาด	ชื่อรูปแบบการจัด / จำนวนกระบะ	ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวนต้นไม้ / กระบะ	รายละเอียดพันธุ์ไม้
5	กระบะแบบ TS (ต่อ) กระบะไฟเบอร์กลาสแบบสั้น 2.10 x 4.05 x 0.40 ม. 	TS - 5 จำนวน 9 กระบะ	- <u>ต้นประดสีชนิดมีดอก</u> ได้แก่ STYLE, SPRENRIET, PRIMERA - <u>ไม้ใบ</u> ได้แก่ ฟิโลใบทอง คล้าชนิดต่างๆ เฟิร์นชนิดต่างๆ อะโกราไมท์ชนิดต่างๆ โกศกลีสีสว่างชนิดต่างๆ	90 ต้น 100 ต้น	- ต้นประดสีชนิดมีดอก ความสูงไม่น้อยกว่า 15" พุ่มกว้างไม่น้อยกว่า 13" - ไม้ใบ ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6" สูงไม่น้อยกว่า 30 ซม.
6	กระบะแบบ TS กระบะไฟเบอร์กลาสแบบสั้น 2.10 x 4.05 x 0.40 ม.	TS - 6 จำนวน 9 กระบะ	- <u>กล้วยไม้ตระกูลหวาย</u> สีสว่างชนิดต่างๆ - <u>ไม้ดอก</u> ได้แก่ ผีเสื้อ บานชื่น (โปรี) แพงพวยฝรั่ง สร้อยไก่ ดาวกระจาย แดระ ชัลเวีย เดซี่ดัลท์เบิร์ก	150 ต้น 100 ต้น	- กล้วยไม้หวาย ต้องมีดอกบาน ไม่น้อยกว่า 7 ดอก ต่อช่อตลอดสัญญาจ้าง - ไม้ดอก ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6" และมีดอกบาน ไม่น้อยกว่า 80 %
7	กระบะแบบ TL กระบะไฟเบอร์กลาสแบบยาว 2.10 x 5.25 x 0.40 ม.	TL - 1 จำนวน 13 กระบะ	- <u>ฟิโลเดนดรอน</u> ชนิดดอกใหญ่ ก้านยาว - <u>กล้วยไม้ตระกูลหวาย</u> สีสว่างชนิดต่างๆ - <u>ไม้ใบ</u> ได้แก่ ฟิโลใบทอง คล้าชนิดต่างๆ เฟิร์นชนิดต่างๆ อะโกราไมท์ชนิดต่างๆ โกศกลีสีสว่างชนิดต่างๆ	80 ต้น 75 ต้น 130 ต้น	- กล้วยไม้ ฟิโลเดนดรอน ชนิดดอกใหญ่ ต้องมีดอกขนาดใหญ่มาก มีดอกบาน ไม่น้อยกว่า 8 ดอก ต่อ 1 ช่อ - กล้วยไม้หวาย ต้องมีดอกบาน ไม่น้อยกว่า 7 ดอก ต่อช่อตลอดสัญญาจ้าง - ไม้ใบ ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6" สูงไม่น้อยกว่า 30 ซม.

ลำดับ	แบบกระเบาะ / ขนาด	ชื่อรูปแบบการจัด / จำนวนกระเบาะ	ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวนต้นไม้ / กระเบาะ	รายละเอียดพันธุ์ไม้
8	กระเบาะแบบ TL กระเบาะไฟเบอร์กลาสแบบยาว 2.10 x 5.25 x 0.40 ม. 	TL -2 จำนวน 13 กระเบาะ	- ฟาแลนนอปซิส ชนิดดอกใหญ่ก้านยาว - <u>ไม่</u> <u>ประ</u> <u>ด</u> <u>ับ</u> <u>ตาม</u> <u>เทศ</u> <u>ถา</u> <u>ล</u> <u>ได้</u> <u>แก่</u> <u>ต้น</u> <u>ดาว</u> <u>เรือง</u>	155 ต้น 130 ต้น	- กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส ต้องมีดอกขนาดใหญ่ มีดอกบานไม่น้อยกว่า 8 ดอก ต่อ 1 ช่อ - ดาวเรืองประดับวันที่ 24-31 ก.ค. และวันที่ 1-7 ธ.ค. ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6 "
9	กระเบาะแบบ TL กระเบาะไฟเบอร์กลาสแบบยาว 2.10 x 5.25 x 0.40 ม.	TL - 3 จำนวน 13 กระเบาะ	- ฟาแลนนอปซิส ชนิดดอกใหญ่ก้านยาว - <u>ไม่</u> <u>ประ</u> <u>ด</u> <u>ับ</u> <u>ตาม</u> <u>เทศ</u> <u>ถา</u> <u>ล</u> <u>ได้</u> <u>แก่</u> <u>ต้น</u> <u>คริสต์</u> <u>มาส</u>	155 ต้น 130 ต้น	- กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส ต้องมีดอกขนาดใหญ่ มีดอกบานไม่น้อยกว่า 8 ดอก ต่อ 1 ช่อ - ต้นคริสต์มาสประดับวันที่ 8 - 31 ธ.ค. ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6" ความสูงไม่เกิน 30 ซม.

ลำดับ	แบบกระเบื้อง / ขนาด	ชื่อรูปแบบการจัด / จำนวนกระเบื้อง	ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวนต้นไม้ / กระเบื้อง	รายละเอียดพันธุ์ไม้
10	กระเบื้องแบบ TL (ต่อ) กระเบื้องไฟเบอร์กลาสแบบยาว 2.10 x 5.25 x 0.40 ม.	TL - 4 จำนวน 13 กระเบื้อง	- ฟาแลนนอปริส ชนิดดอกใหญ่ก้านยาว - กล้ายไม้ตระกูลหวาย สีสว่างชนิดต่างๆ - ไม้ดอก ได้แก่ คีเลื่อ บานชื่น(โปร) แพงพวยฝรั่ง สร้อยไก่ ดาวกระจายแคระ ชัลเวีย เดซีดัลห์เบิร์ก	80 ต้น 75 ต้น 130 ต้น	- กล้ายไม้ฟาแลนนอปริส ต้องมีดอกขนาดใหญ่ มีดอกบานไม่น้อยกว่า 8 ดอก ต่อ 1 ช่อ - กล้ายไม้หวาย ต้องมีดอกบานไม่น้อยกว่า 7 ดอก ต่อช่อตลอดสัญญาจ้าง - ไม้ดอก ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6" และมีดอกบานไม่น้อยกว่า 80 %
11	กระเบื้องแบบ TL กระเบื้องไฟเบอร์กลาสแบบยาว 2.10 x 5.25 x 0.40 ม.	TL - 5 จำนวน 13 กระเบื้อง	- สับประคตสีชนิดมีดอก ได้แก่ STYLE, SPRENRIET, PRIMERA - ไม้ใบ ได้แก่ ฟิโลใบทอง คล้าชนิดต่างๆ เฟิร์นชนิดต่างๆ อะโกราไม้นาชนิดต่างๆ โกศลสีสว่างชนิดต่างๆ	130 ต้น 130 ต้น	- สับประคตสีชนิดมีดอก ความสูงไม่น้อยกว่า 15" พุ่มกว้างไม่น้อยกว่า 13" - ไม้ใบ ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6" สูงไม่น้อยกว่า 30 ซม.
12	กระเบื้องแบบ TL กระเบื้องไฟเบอร์กลาสแบบยาว 2.10 x 5.25 x 0.40 ม.	TL - 6 จำนวน 13 กระเบื้อง	- กล้ายไม้ตระกูลหวาย สีสว่างชนิดต่างๆ - ไม้ดอก ได้แก่ คีเลื่อ บานชื่น(โปร) แพงพวยฝรั่ง สร้อยไก่ ดาวกระจายแคระ ชัลเวีย เดซีดัลห์เบิร์ก	170 ต้น 130 ต้น	- กล้ายไม้หวายต้องมีดอกบานไม่น้อยกว่า 7 ดอกต่อช่อ - ไม้ดอก ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6" และมีดอกบานไม่น้อยกว่า 80 %

ระยะเวลาการเปลี่ยนชนิดพันธุ์ใหม่ที่ใช้จัดระดับบนสายพานรับกระบี่

ชนิดพันธุ์ใหม่	ระยะเวลา	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
กระถางแบบ TS1		ด4	ด5	ด6	ด7	ด8	ด9	ด10	ด11	ด12	ด1	ด2	ด3
ฟาเลน (40ต้น)													
กล้วยไม้หวาย (60ต้น)													
ไม้ใบ (100ต้น)													
กระถางแบบ TS2													
ฟาเลน (100ต้น)													
ไม้ตามเทศกาล (ดาวเรือง100ต้น)								24-31 ก.ค.					1-7 ธ.ค.
กระถางแบบ TS3													
ฟาเลน (100ต้น)													
ไม้ตามเทศกาล (คริสต์มาส100ต้น)													8-31 ธ.ค.
กระถางแบบ TS4													
ฟาเลน (40ต้น)													
กล้วยไม้หวาย (60ต้น)													
ไม้ดอก (100ต้น)													

(ต่อหน้า)

ชนิดพันธุ์ไม้	ระยะเวลา	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
กระถางแบบ TS5	ด4	ด5	ด6	ด7	ด8	ด9	ด10	ด11	ด12	ด1	ด2	ด3	
ต้นประดู่สีชนิดดอก (90ต้น)													
ไม้ใบ (100ต้น)													
กระถางแบบ TS6													
กล้วยไม้หวาย (150ต้น)													
ไม้ดอก (100ต้น)													
กระถางแบบ TL1													
ฟานเลน (80ต้น)													
กล้วยไม้หวาย (75ต้น)													
ไม้ใบ (130ต้น)													
กระถางแบบ TL2													
ฟานเลน (155ต้น)													
ไม้ตามเทศกาล (ดาวเรือง130ต้น)							24-31 ก.ค.					1-7 ธ.ค.	
กระถางแบบ TL3													
ฟานเลน (155ต้น)													
ไม้ตามเทศกาล (คริสต์มาส130ต้น)												8-31 ธ.ค.	

1-7 ธ.ค.
8-31 ธ.ค.

ชนิดพันธุ์ไม้	ระยะเวลา	ม.ก.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
กระถางแบบ TL4		ด4	ด5	ด6	ด7	ด8	ด9	ด10	ด11	ด12	ด1	ด2	ด3
ฟาแลน (80ต้น)													
กล้วยไม้หวาย (75ต้น)													
ไม้ดอก (130ต้น)													
กระถางแบบ TL5													
ต้นประดู่สีชนิดดอก (130ต้น)													
ไม้ใบ (130ต้น)													
กระถางแบบ TL6													
กล้วยไม้หวาย (170ต้น)													
ไม้ดอก (130ต้น)													

๒๕

มาตรฐานไม้ประดับและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. มาตรฐานของไม้ประดับ

ลำดับ	ชนิดพันธุ์ไม้	มาตรฐานพันธุ์ไม้
1	ไม้ใบ , สับประรดสีชนิดดอก	- ต้องมีใบเป็นพุ่มแน่น ใบไม่ฉีกขาด ใบสมบูรณ์สวยงามตามชนิดพันธุ์นั้น - ไม่มีโรคและแมลงทำความเสียหาย - ต้องมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ - ไม้ใบ ประเภทใบมีสีและลาย ใบต้องมีลายและสีของใบสวยงาม - ไม้ใบไม่ฉีกขาด สมบูรณ์สวยงามตามชนิดพันธุ์นั้น - สับประรดชนิดดอกเน้นสีสันสว่าง สดใส - ไม่มีฝุ่นละอองและหยากไย่ - ลำต้น ทรงพุ่ม สวยงาม ตามชนิดพันธุ์
2	กล้วยไม้หวาย,ฟาแลนนอปซิส	- ต้องมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ - ต้องมีลำต้นและใบ แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคและแมลงทำความเสียหาย - ต้นกล้วยไม้ทุกต้นต้องมีดอก คุณภาพของดอกต้องสมบูรณ์ สวยงามตามแต่ละสายพันธุ์ - กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสต้องมีช่อดอกยาวแน่นดอกใหญ่ สีสว่าง และมีดอกบานไม่น้อยกว่า 8 ดอก ต่อ 1 ช่อ - หากกล้วยไม้มีลำต้นไม่สวยงามต้องตัดลำต้นก่อนดำเนินการจัดวางในกระถาง - กล้วยไม้หวายแน่นช่อดอกยาว สีสว่าง มีดอกบานต่อช่อดอกไม่น้อยกว่า 7 ดอก (ไม่เอาดอกตูม) - ไม่มีฝุ่นละอองและหยากไย่
2	ไม้ดอก	- ต้องมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ - ต้องมีลำต้นและใบ แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคและแมลงทำความเสียหาย - ไม่มีฝุ่นละอองและหยากไย่ - ไม้ดอกทุกต้นต้องมีดอก คุณภาพของดอกต้องสมบูรณ์ สวยงามตามแต่ละสายพันธุ์
3	ระยะเวลาสับเปลี่ยนกล้วยไม้หวาย ระยะเวลาสับเปลี่ยนฟาแลนนอปซิส ระยะเวลาสับเปลี่ยนต้นคริสต์มาส ระยะเวลาสับเปลี่ยนไม้ใบ ระยะเวลาสับเปลี่ยนไม้ดอก, ดาวเรือง ระยะเวลาสับเปลี่ยนสับประรดสีชนิดดอก	- เปลี่ยนทุก 15 วัน - เปลี่ยนทุก 30 วัน - เปลี่ยนทุก 30 วัน - เปลี่ยนทุก 30 วัน - เปลี่ยนทุก 7 วัน - เปลี่ยนทุก 30 วัน

ลำดับ	การดูแลรักษากระบะต้นไม้	มาตรฐานการดูแลรักษา
1	การดูแลรักษากระบะต้นไม้	- ดูแลทำความสะอาดอยู่เสมอ - ต้องไม่มีฝุ่นละอองหรือคราบสกปรกติดอยู่ตามกระบะต้นไม้ - ต้องตรวจกระบะต้นไม้ ไม่ให้มีรอยร้าว ชำรุด หากตรวจพบให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบทันที - ต้องไม่มีน้ำท่วมขังภายในกระบะ

ค่าปรับเมื่อมีข้อบกพร่องในการจัดไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์

ลำดับ	รายการ	ค่าปรับ (บาท)
1	จัดประดับตกแต่งไม้ประดับ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไม่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา	10,000.- / ชุด / วัน
2	สับเปลี่ยนกล้วยไม้ และไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่างๆ ในกระบะต้นไม้ไม่แล้วเสร็จภายใน 4 วันนับถัดจากวันที่ครบกำหนดสับเปลี่ยนไม้ประดับในแต่ละรอบการสับเปลี่ยน	5,000.- / ชุด / วัน
3	ไม่สับเปลี่ยนกล้วยไม้ และไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ที่ตายหรือเหี่ยวเฉา ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง	3,000.- / ชุด / วัน
4	ดำเนินการสับเปลี่ยนและรดน้ำ ดูแลไม้ประดับในขณะที่มีผู้ให้บริการบนสายพานลำเลียง	5,000.- / ชุด
5	เปลี่ยนชนิดไม้ประดับ โดยไม่แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบและเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดประดับล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน	10,000.- / ครั้ง
6	รื้อถอนไม้ประดับในกระบะต้นไม้ไม่แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา	3,000.- / ชุด / วัน
7	เปลี่ยนกระบะต้นไม้ชำรุดที่เกิดจากการกระทำของผู้รับจ้างไม่แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับถัดวันได้รับแจ้งและจัดไม้ประดับในกระบะดังกล่าวไม่แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ส่งมอบกระบะ	3,000.- / ชุด / วัน
8	ผู้รับจ้างไม่จัดหากระบะต้นไม้หรือวัสดุอื่นๆเช่น อิฐประสานทดแทนของเดิม โดยต้องมีขนาดและรูปแบบใกล้เคียงกับของเดิม	16,000.- / ชุด
9	ไม่ดูแลทำความสะอาดกระบะต้นไม้ไฟเบอร์กลาสทั้งหมดและรอบพื้นที่ดำเนินการจัดประดับ หลังจากรดน้ำประจำวันแล้วเสร็จให้สะอาด สวยงาม	500.- / ชุด / วัน
10	ระหว่างปฏิบัติงานก่อให้เกิดความเสียหาย อันตรายต่อบุคคลและ/หรือทรัพย์สินและ/หรือ ผู้มาใช้บริการของผู้รับจ้าง	10,000.- / ครั้ง
11	จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานน้อยกว่าที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหรือไม่อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน	1,000.- / วัน
12	ไม่เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยในขณะที่ปฏิบัติงานหรือหลังจากเลิกปฏิบัติงานในแต่ละวัน	1,000.- / วัน
13	กล้วยไม้และไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ที่นำมาจัดประดับสับเปลี่ยนตามสัญญาจ้างไม่อยู่ในสภาพแข็งแรง สวยงามและสมบูรณ์ตาม ผนวก 2	3,000.- / ชุด / วัน
14	ไม่เปลี่ยนกล้วยไม้และไม้ประดับที่ตายหรือเหี่ยวเฉาภายใน 24 ชั่วโมง หลังจาก ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง	3,000.- / ชุด / วัน
15	กล้วยไม้ และไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ในกระบะต้นไม้มีฝุ่นละออง หยากไข่ ตาม ผนวก 2	3,000.- / ชุด / วัน
16	จำนวนไม้ประดับในกระบะต้นไม้ไม่น้อยกว่าที่ผู้ว่าจ้างกำหนด	5,000.- / ชุด / วัน
17	กล้วยไม้หวายที่นำมาสับเปลี่ยนในแต่ละรอบใช้สีซ้ำกัน	10,000.- / วัน
18	ไม่ส่งแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดก่อนอย่างน้อย 7 วัน	1,000.- / วัน

ลำดับ	รายการ	ค่าปรับ (บาท)
19	ไม่จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) ส่งให้ผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน 7 วัน นับจากวันเริ่มสัญญาจ้าง	1,000.- / วัน
20	ผู้รับจ้างไม่ทำความสะอาดกระบะต้นไม้ให้สะอาด อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานก่อนส่งคืนให้ผู้ว่าจ้างในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญา	500.- / ชุด / วัน
21	นำไม้ประดับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ หรือวัสดุและอุปกรณ์สำนักงานมาจัดเก็บหรือจัดวางหรือติดตั้งบริเวณพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารนานเกิน 24 ชั่วโมง	10,000.- / ครั้ง
22	กระบะต้นไม้แตก ชำรุด แล้วไม่แจ้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างให้ทราบ	500.- / ชุด / วัน
23	ภายในกระบะต้นไม้มีน้ำท่วมขัง	500.- / ชุด / วัน
24	พื้นที่จัดไม้ดอกไม้ประดับในกระถางต้นไม้และรอบพื้นที่จัดประดับมีเศษขยะและสกปรก	500.- / ชุด / วัน
25	รดน้ำหกละเทอะออกนอกพื้นที่ที่จัดประดับและไม่ทำความสะอาดให้เรียบร้อย	500.- / ชุด / วัน
26	ไม่ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือสำหรับตรวจสอบพนักงานของผู้รับจ้าง	3,000.- / วัน
27	ผู้รับจ้างนำไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดที่ใช้จัดประดับให้ ทอท. มาขายภายในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	10,000.- / ครั้ง
28	ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดรายละเอียดงานจ้างนอกเหนือจากในผนวก 3 ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้	10,000.- / วัน

หมายเหตุ - ค่าปรับที่คิดเป็นจำนวนครั้งสามารถปรับได้หลายครั้งต่อ 1 วัน

- หากตรวจพบข้อบกพร่องมากกว่า 1 ข้อ ให้คิดค่าปรับแยกเป็นแต่ละข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
- เนื่องจากสัญญาจ้าง ฯ มีการจัดประดับเป็นบริเวณกว้างและมีบุคลากรปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก อาจพบการเกิดข้อบกพร่องหลายแบบหรือหลายครั้ง

๒๘

ค่าปรับการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	รายการ	ค่าปรับ (บาท)
1	ไม่ติดบัตร รปภ. ขณะปฏิบัติงาน	500.- / คน / วัน
2	ไม่รายงานปัญหา ข้อบกพร่องให้ผู้ควบคุมงานทราบ ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากได้รับทราบปัญหา	1,000.- / วัน
3	ปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากสัญญาจ้างโดยไม่รับมอบหมาย	1,000.- / คน
4	ไม่แต่งกายด้วยเครื่องแบบสุภาพสำหรับพนักงานของผู้รับจ้าง	300.- / คน
5	ไม่ปฏิบัติงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และข้อกำหนดของท่าอากาศยาน	5,000.- / คน
6	มีพฤติกรรมหยาบคายไม่สุภาพต่อผู้โดยสาร พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน	2,000.- คน
7	จัดพนักงานไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน	1,000.- / คน
8	ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างไม่สามารถแสดงตัวในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานภายในเวลา 30 นาทีเมื่อผู้ว่าจ้างต้องการติดต่อประสานงาน	1,000.- / ครั้ง
9	นำบัตร รปภ. ของทอท. ให้ผู้อื่นและหรือใช้บัตร รปภ. ของผู้อื่นเข้าไปในเขตหวงห้าม	5,000.- / คน
10	รับประทานอาหารในช่วงเวลาปฏิบัติงานหรือพักผ่อนนอนหลับในพื้นที่ปฏิบัติงาน	300.- / คน
11	กระทำการขโมยสิ่งของของผู้ว่าจ้างหรือผู้ใช้บริการของผู้ว่าจ้าง	10,000.- / คน / ครั้ง
12	ส่งเสียงทะเลาะวิวาทขณะปฏิบัติงาน	1,000.- / คน / ครั้ง
13	ดื่มสุรา มีอาการมึนเมาหรือเล่นการพนันขณะปฏิบัติงาน	10,000.- / คน / ครั้ง
14	พนักงานมาปฏิบัติงานไม่ครบตามสัญญาจ้างกำหนด	5,000.- / คน
15	พนักงานมีรายชื่อเข้าปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกับสัญญาอื่นๆ ของ ผู้ว่าจ้าง	5,000.- / คน
16	นัดหยุดงาน หรือก่อความวุ่นวายภายในท่าอากาศยานหรือกระทำการอันเป็นเหตุให้ ทอท. เสื่อมเสียชื่อเสียง	30,000.- / ครั้ง
17	ไม่เข้า- ออกตามเส้นทางที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในการสับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับ	300.-/ครั้ง

รายการวัสดุอุปกรณ์สำหรับดูแลไม้ประดับบนสายพาน




ลำดับ	รายการวัสดุอุปกรณ์	หมายเหตุ
1	กรรไกรตัดแต่งกิ่ง	2 อัน
2	ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะ	48 ก.ก.
3	ฝักบัวสำหรับรดน้ำ	2 อัน
4	ไม้กวาดดอกหญ้า	2 อัน
5	ที่ตัดขยะ	2 อัน
6	ไม้ถูพื้น	2 อัน
7	รถเข็นสำหรับรดน้ำและดูแลไม้ประดับ	จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คัน
8	อุปกรณ์ฉีดพ่นน้ำ ขนาด 5 ลิตร	2 เครื่อง
9	รถเข็นสำหรับขนย้ายและสับเปลี่ยนไม้ประดับ	จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คัน
10	ถังน้ำพลาสติก ความจุ 54 ลิตร(16 แกลลอน)	2 ถัง
11	ผ้าขนหนูขนาด 12นิ้ว*12 นิ้ว ชนิดหนา	84 ผืน
12	ถุงมือผ้าฝ้าย น้ำหนัก 700 กรัม	84 คู่





บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
สำหรับผู้รับเหมา



ฝ่ายป้องกันอุบัติเหตุและอาชีวอนามัย

คำนำ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 4 ให้นายจ้างซึ่งมีผู้รับเหมาขั้นต้นหรือผู้รับเหมาช่วงเข้ามาปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาดังกล่าว เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

ฝ่ายป้องกันอุบัติเหตุและอาชีวอนามัย (ฝปอ.) ในฐานะหัวหน้าสายวิชาการด้านการป้องกันอุบัติเหตุและอาชีวอนามัยของ ทอท. จึงได้จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา เพื่อให้ผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ ทอท. ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

ฝ่ายป้องกันอุบัติเหตุและอาชีวอนามัย

ต.ก.54

ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา

1. วัตถุประสงค์

ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้รับเหมา ชำนาญและผู้รับเหมาช่วงที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ ทอท. ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดที่สำคัญคือ ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานของงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายต่างๆ และเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ข้อห้าม และข้อแนะนำในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย รวมถึงการรายงานการเกิดอุบัติเหตุของผู้รับเหมาให้ ทอท. ทราบ

2. เอกสารอ้างอิง

1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549
2. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551
3. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2552
4. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2554
5. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

3. การดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

3.1 การดำเนินการของบริษัทผู้รับเหมา

3.1.1 บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.1.2 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ และทำหน้าที่ตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดไว้

3.1.3 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดให้พนักงานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร ปั่นจั่น หม้อน้ำ การทำงานบนที่สูงและผู้ที่ต้องลงไปทำงานในที่อับอากาศ หรือลักษณะงานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต้องผ่านการฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายกำหนด

3.1.4 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้พนักงานของตน ได้สวมใส่ อย่างน้อยต้องได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานกำหนดไว้

3.1.5 บริษัทผู้รับเหมาต้องตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานของตน เป็นประจำทุกเดือน และส่งรายงานให้ ฝปอ. ทราบ หากเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้ส่งรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ให้ ฝปอ. ทราบในทันทีหลังจากสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว โดยระบุถึง สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายหรือการบาดเจ็บ จำนวนวันที่ต้องหยุดพัก รักษาตัว

3.1.6 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดเฉพาะบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม และมีทัศนคติที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยอย่างจริงจังมาทำงานนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้มีหน้าที่ควบคุมงาน ในสนาม ได้แก่ หัวหน้างาน (Foreman) , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เป็นต้น

3.1.7 บริษัทผู้รับเหมาต้องประกาศเป้าหมายในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้ชัดเจน และประกาศหรือแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ

3.2 การดำเนินการของหัวหน้างาน (Foreman)

3.2.1 กำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด ไม่ให้พนักงาน ปฏิบัติงานด้วยวิธีที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรือการเกิดอุบัติเหตุ

3.2.2 ให้คำแนะนำแก่พนักงานในเรื่องวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ และวิธีการทำงานที่ปลอดภัย

3.2.3 ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง

3.2.4 พิจารณามาตรการต่างๆ หรือทางเลือกอื่นๆ อยู่เสมอ ในการทำให้งานนั้นๆ มีความปลอดภัยกว่าเดิม หรือมีความเสี่ยงน้อยลงกว่าเดิม หากมีความเห็นว่ามาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ หรือไม่ แน่ใจว่าจะปลอดภัย ให้หยุดการทำงานนั้นและหาทางปรับปรุงวิธีการทำงานหรือสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

3.2.5 ไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์น้อยในกิจกรรมใดๆ ทำกิจกรรมนั้นตามลำพัง เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุจากการขาดความรู้หรือขาดประสบการณ์ได้

3.2.6 เอาใจใส่สังเกตสภาพร่างกายและสุขภาพพนักงานทุกคน ทุกวัน ทุกเวลา ถ้าร่างกาย ไม่พร้อม ควรให้เปลี่ยนงานหรือให้ไปพัก เช่น มีอาการเมื่อยเม้า หรือยังไม่สร้างเม้า ไม่สบาย หน้ามืด เวียนหัว ฤทธิ์ ยาแก้หวัด ยาแก้ไอ ท้องเสีย อดนอนมาและต้องทำตัวให้ลึกลงไม่กลัวที่จะแจ้งว่าไม่สบาย หรือไม่พร้อม

3.2.7 ตรวจสอบสภาพการทำงานจริงที่หน้างานอย่างสม่ำเสมอ แสดงให้ทุกคนประจักษ์ว่า หัวหน้างานมีความตั้งใจและเอาใจใส่อย่างจริงจังในการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับทุกคน

3.2.8 ให้นำเอาใจใส่ในรายละเอียดความปลอดภัย ของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นต่อไปนี้

- ระวัง อุปกรณ์/สิ่งปลูกสร้างชั่วคราวทั้งหลาย เช่น ไม้ขอนหนู หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่นำสิ่งใกล้มือมาใช้ทดแทน
- เอาใจใส่เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ถูกดัดแปลงแก้ไขมา เช่น สว่านหรือหินเจียรที่ถอดการ์ดครอบป้องกันสะเก็ดออก
- เน้นป้องกันการบาดเจ็บที่มือ ซึ่งมักเป็นการบาดเจ็บสูงสุดของงาน
- เอาใจใส่การทำงานของพาหนะเฉพาะกิจทั้งหลาย รถส่งของ รถส่งเครื่องมือ รถ Forklift รถเครนเล็ก ซึ่งมักถูกมองข้าม
- เตรียมอุปกรณ์ช่วยให้เพียงพอที่หน้างาน เช่น เชือก รอก ภาชนะช่วยขนเครื่องมือขึ้นลงที่สูง เพื่อลดโอกาสแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

3.3 การดำเนินการก่อนเริ่มงาน

3.3.1 บริษัทผู้รับเหมาจะต้องแจ้งกำหนดเวลาที่จะมาเริ่มงาน ระยะเวลาในการเตรียมงาน รวมทั้งกำหนดเสร็จของงาน ก่อนการเริ่มงานตามสัญญา โดยบริษัทผู้รับเหมาต้องแจ้งชื่อพนักงานที่จะเข้ามาทำงานให้ทราบ เพื่อจัดทำบัตรอนุญาต และเพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ ทอท.

3.3.2 บริษัทผู้รับเหมาจะต้องคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทัศนคติในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

3.3.3 บริษัทผู้รับเหมางานในงานที่มีความเสี่ยงเฉพาะ พนักงานจะต้องได้รับการอบรมในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานเสี่ยงนั้นๆ โดยเฉพาะงานที่กฎหมายความปลอดภัยระบุไว้ให้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการฝึกอบรม เช่น การทำงานที่ทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ ตัด/เชื่อม/เจียร ในพื้นที่หวงห้าม หรือมีเชื้อเพลิง , การทำงานบนที่สูง , การทำงานในที่อับอากาศ , การทำงานที่ต้องใช้สารเคมีอันตราย , การทำงานเกี่ยวกับรังสี , การทำงานที่ต้องใช้เครื่องจักร บันจัน หม้อน้ำ รถ Forklift ฯลฯ

3.3.4 ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) เต็มเวลา ณ พื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดเป็นมาตรฐานขั้นต่ำไว้ ดังนี้

จำนวนลูกจ้างที่ทำงาน	จป.ระดับต่างๆ
ตั้งแต่ 2-19 คน	จป.หัวหน้างาน และจป.บริหาร
ตั้งแต่ 20-49 คน	จป.เทคนิค จป.หัวหน้างาน และจป.บริหาร
ตั้งแต่ 50-99 คน	จป.เทคนิคชั้นสูง จป.หัวหน้างาน และจป.บริหาร
ตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป	จป.วิชาชีพ จป.หัวหน้างาน และจป.บริหาร

3.4 การผ่านเข้า – ออกพื้นที่

3.4.1 การเข้า - ออกเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท. บริษัทผู้รับเหมาต้องใช้ประตูและเส้นทางที่กำหนดให้เท่านั้น

3.4.2 ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

3.5 บัตรรักษาความปลอดภัย

เส้นทางและประตูผ่านเข้า – ออกจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บุคคลที่จะเข้ามาในพื้นที่ ทอท. ได้จะต้องติดบัตรรักษาความปลอดภัยของ ทอท. ไว้ที่เสื้อในจุดที่มองเห็นได้ง่ายและชัดเจนตลอดเวลา พร้อมให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท.

3.6 การผ่านเข้า-ออกของรถยนต์

การผ่านเข้า - ออกของยานพาหนะต้องปฏิบัติตามดังนี้

3.6.1 ยานพาหนะที่จะผ่านเข้า- ออกทุกคันจะต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัย

3.6.2 ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ถูกต้องตามประเภทรถที่กฎหมายกำหนดและห้ามขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่ ทอท. กำหนด

3.6.3 ยานพาหนะที่ผ่านเข้า – ออกในพื้นที่หวงห้าม หรือเขตการบิน ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของ ทอท. อย่างเคร่งครัด ผู้ขับขี่ต้องผ่านการอบรมการขับขี่ยานพาหนะในเขตลานจอดอากาศยาน

3.7 พื้นที่ห้ามทำให้เกิดประกายไฟและเขตห้ามสูบบุหรี่

บริเวณพื้นที่หวงห้าม พื้นที่เขตการบิน หรือพื้นที่ที่กำหนดว่าห้ามทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ เช่น บริเวณสถานที่เก็บเชื้อเพลิง สารเคมี สารไวไฟ ฯลฯ เป็นบริเวณที่ต้องห้ามทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ ห้ามสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด ยกเว้นในบริเวณที่อนุญาตในอาคาร (โปรดสังเกตเครื่องหมายการอนุญาตและห้ามสูบบุหรี่) ข้อปฏิบัตินี้จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3.7.1 ไม่ขีดหรืออุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดความร้อน ประกายไฟ โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตัว รวมทั้งอุปกรณ์จุดบุหรี่ในรถยนต์ ห้ามนำเข้าพื้นที่หวงห้ามดังกล่าวข้างต้นอย่างเด็ดขาด หากติดตัวมาจะต้องนำไปฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประตูทางเข้าพื้นที่หวงห้าม

3.7.2 ทอท. อนุญาตให้สูบบุหรี่ในบริเวณที่จัดไว้ให้เท่านั้น

3.8 ข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

3.8.1 ผู้รับเหมาทุกคนจะต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และใช้ความระมัดระวังในการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

3.8.2 หากไม่แน่ใจว่างานที่จะทำมีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ ต้องหยุดการทำงานดังกล่าวทันที และปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องมือ อุปกรณ์การทำงาน หรือเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ ให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยเพียงพอแล้ว จึงจะเริ่มทำงานต่อไปได้

3.8.3 ต้องมีความเข้าใจในงานที่ทำอย่างแท้จริง โดยเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายใหม่ หากผู้รับเหมาไม่เข้าใจขั้นตอนการทำงานจะต้องหยุดทำงานและสอบถามให้เข้าใจวิธีการทำงานนั้น

3.8.4 ผู้รับเหมาจะต้องคุ้นเคยกับสถานที่เก็บอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณตนเองทำงาน

3.8.5 ผู้รับเหมาจะต้องทราบตำแหน่งของทางออกฉุกเฉินในบริเวณที่ทำงาน

3.8.6 ผู้รับเหมาต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามความจำเป็นของงานให้ครบถ้วนตลอดเวลาที่ทำงาน

3.8.7 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่นำมาใช้ต้องมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดหรือมีมาตรฐานสากลรับรอง

3.8.8 การทำงานบนที่สูงจะต้องใช้ Safety Harness (Double lanyard) ในกรณีที่ทำงานบนที่สูงที่มีพื้นที่มั่นคงถาวรและมีราวกันตกที่มั่นคง ให้พิจารณาใช้ Safety Harness ตามความเหมาะสม

3.8.9 งานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมแก๊ส รถยก หรือเครื่องจักรใดที่ ทอท. หรือกฎหมายกำหนด ผู้ใช้งานต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3.8.10 การติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือเครื่องป้องกันอันตรายของเครื่องจักร ต้องติดป้ายแสดงการดำเนินการให้เข้าใจง่ายและเห็นชัดเจน

3.9 อุปกรณ์ดับเพลิง

ผู้รับเหมาที่ทำงานเชื่อม งานเจียร งานที่เกิดประกายไฟ ในทุกพื้นที่ งานที่ใช้เครื่องยนต์ และงานอื่นๆ ที่ใช้ หรือทำให้เกิดความร้อนเฉพาะในเขตหวงห้ามต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง (Dry Chemical Fire Extinguisher) ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ และต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำเป็น 10A 20B และจะต้องผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายดับเพลิงหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยถังดับเพลิงที่ผ่านการตรวจสอบ จะมีป้ายบอกสถานะพร้อมใช้ หากผู้แทนของบริษัทตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงแล้ว พบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงดังกล่าวอยู่ในสภาพไม่ดีหรือปริมาณน้อยกว่ากำหนด บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เริ่มงาน

ข้อกำหนดอื่นๆ ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

- อุปกรณ์ดับเพลิงจะต้องตั้งไว้กับบริเวณปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ห้ามผู้รับเหมานำหรือยืมอุปกรณ์ดับเพลิงของ ทอท. ไปใช้ (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน) แต่ต้องแจ้ง

พนักงาน ทอท. หลังการใช้ทุกครั้ง

- ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งพนักงาน ทอท. เมื่อมีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงทันทีที่เกิดขึ้น

3.10 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE)

การเลือกใช้ การดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้ปฏิบัติดังนี้

3.10.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาการทำงานและเมื่ออยู่ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน (กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้ถูกจ้างหยุดการทำงานนั้น จนกว่าถูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว หมวด 2 มาตรา 22 หากผู้ปฏิบัติงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและนายจ้างไม่สั่งให้หยุดงาน นายจ้างมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หมวด 8 มาตรา 62 แห่ง พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554)

3.10.2 เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับความเสี่ยง หรือตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

3.10.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ต้องได้มาตรฐานรับรองอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากหน่วยงานที่ทางราชการให้การยอมรับ

3.10.4 ตรวจสอบสภาพ และดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

3.10.5 ห้ามใช้แว่นตานิรภัยแบบเลนส์ดำปฏิบัติงานในเวลากลางวัน

3.10.6 การทำงานบนที่สูงต้องใช้ Safety Harness (Double lanyard)

3.10.7 การใช้ตลับกรองสารเคมีต้องใช้ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของสารเคมีที่ใช้ในการทำงาน

3.11 ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

การทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือมีความอันตรายสูง เช่น การทำงานบนที่สูง การทำงานในที่อับอากาศ ก่อนเริ่มปฏิบัติในแต่ละวันจะต้องขออนุญาตก่อนเริ่มงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทอท. ได้ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

3.11.1 การทำงานที่เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permit)

1. ผู้ควบคุมงานต้องผ่านการอบรมหรือมีความรู้ในเรื่องการทำงานที่เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work)

2. ผลการตรวจวัด % LEL ต้องเป็น 0% LEL ถึงจะอนุญาต และทำการวัดเป็นระยะ

3. ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมพนักงานเฝ้าในบริเวณการทำงานดังกล่าวอย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 งาน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้

4. เตรียมถังดับเพลิง Fire Rating ไม่น้อยกว่า 10A 20B ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ปอนด์ ให้เพียงพอ

5. งานเชื่อม ตัด เจียร จะต้องติดตั้งผ้ากันไฟซึ่งทนไฟได้อย่างน้อย 500 องศาเซลเซียส และต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีวัสดุที่เป็นพลาสติกหรือไม่มีวัสดุที่ทำจาก Asbestos โดยเก็บใบรับรองไว้ให้สามารถตรวจสอบได้

6. เครื่องยนต์ทั้งหมดจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันประกายไฟ (Exhaust Spark Arrestor) ที่ปล่องท่อไอเสียและต้องได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน โดยบริษัทผู้รับเหมาต้องดูแลความสะอาดของเครื่องกันประกายไฟทุกครั้งก่อนการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไหม้เขม่าควันสะสมเพราะอาจเกิดการลุกติดไฟได้

3.11.2 ความปลอดภัยสำหรับงานที่อับอากาศ (Confined Space)

1 ผู้ที่เข้าทำงานในที่อับอากาศทุกคน (รวมถึงพนักงาน ทอท.) จะต้องขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศ

2. ผู้ช่วยเหลื่องานในที่อับอากาศ (Confined Space Standby Man) จะต้องใช้ผู้ช่วยเหลื่อที่ผ่านการอบรมตามกฎหมาย และตามข้อกำหนดของ ทอท. อย่างน้อย 1 คนต่อ 1 ช่องทางเข้าออก

3. ที่อับอากาศในอุปกรณ์ที่มี Toxic Gas ต้องกำหนดให้มีการตรวจวัดบรรยากาศที่เป็นอันตรายนั้นๆ โดยในการเข้าทำงาน Confined Space ครั้งแรกจะต้องรอผล LAB ซึ่งจะต้อง ไม่มี Toxic Gas ตกค้าง จึงจะสามารถเข้าดำเนินการได้

4. ผู้รับเหมาต้องเตรียมไฟแสงสว่างที่ใช้ในที่อับอากาศที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 24 Volt (AC/DC) โดยต้องจัดเตรียมหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าให้พร้อม ผู้รับเหมาต้องเตรียม Air Blower หรือ Exhaust Fan หรือ Air Ejector ที่ใช้ในการระบายอากาศ (Ventilation) ในที่อับอากาศเอง

5. ห้ามผู้รับเหมาใช้ระบบ Utility เช่น ไฟฟ้า ลม ไนโตรเจน เป็นต้น ของ ทอท. โดยผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียมระบบ Utility ต่างๆ เอง หรือหากจำเป็นต้องใช้ของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจาก ทอท. ก่อนทุกครั้ง

6. ผู้รับเหมาต้องมีใบรายชื่อของผู้ที่จะเข้าทำงานในที่อับอากาศที่ผ่านการอบรมอย่างถูกต้องแสดงที่ทางเข้าที่อับอากาศพร้อมกับแขวนบัตรประจำตัวที่ทางเข้าที่อับอากาศให้สามารถตรวจสอบได้

7. ผู้เข้าปฏิบัติงานในที่อับอากาศที่เป็นพนักงานของ ทอท. และผู้รับเหมา ต้องผ่านการอบรมและตรวจสอบสุขภาพตามที่กำหนด

8. กรณีจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแบบอากาศอัด (Breathing Apparatus: BA) ในการเข้าที่อับอากาศให้ใช้การส่งผ่านอากาศจากถังอัดอากาศเท่านั้น ห้ามใช้อากาศจากเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)

3.11.3 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

งานบนที่สูง หมายถึง การทำงานบนที่สูงจากพื้นตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. การทำงานบนที่สูงที่มีผู้ปฏิบัติงานเกิน 2 คน ต้องจัดให้มีนั่งร้าน
2. การทำงานบนที่สูงที่ใช้ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดนั้นไม่เกิน 2 คน อาจไม่จำเป็นต้องจัดให้มีนั่งร้าน โดยอาจใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ ได้ เช่น บันได รถกระเช้า กระเช้า ฐานรอง Hanger Roller เป็นต้น ยกเว้น การทำงานบนที่สูงมากกว่า 4 เมตร และไม่ได้ใช้นั่งร้านตามที่กำหนด จะต้องใช้เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (Full Body Harness (Double lanyard)) หรือสายช่วยชีวิตที่ตรึงกับส่วนของโครงสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรง เพิ่มขึ้นอีกด้วย
3. ห้ามแรงงานหญิงปฏิบัติงานบนที่สูง
4. กรณีด้านล่างเป็นทางสัญจรต้องจัดทำตาข่ายนิรภัยป้องกันวัสดุเครื่องมือต่างๆ ที่อาจจะตกหล่นไปโดนผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานหรือผู้สัญจรด้านล่าง
5. จัดทำป้ายเตือนหรือล้อมเชือกป้องกันไม่ให้คนเข้าไปในที่ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกวัสดุสิ่งของหล่นใส่
6. ผู้ปฏิบัติงานอยู่ด้านบนพึงระลึกไว้เสมอว่าอาจมีคนกำลังทำงานอยู่ข้างล่างตลอดเวลา
7. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ด้านบนต้องควรจัดวางให้เรียบร้อย
8. การขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ให้ใช้เชือกผูกแล้วดึงหรือหย่อนลงมา ห้ามโยนหรือขว้างลงมาจากด้านบน
9. ขณะที่มีการตัก ลมแรง หรือ พายุฝนฟ้าคะนอง ให้หยุดการปฏิบัติงานบนที่สูงทันที

3.11.4 ความปลอดภัยในการติดตั้ง การใช้ และการรื้อถอนนั่งร้าน (Scaffolding)

การติดตั้ง การใช้ และการรื้อถอนนั่งร้านให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการควบคุมการใช้นั่งร้านซึ่งมีข้อกำหนดสำคัญดังต่อไปนี้

1. ก่อนการติดตั้ง / รื้อถอนนั่งร้านให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อไปตรวจสอบความปลอดภัย
 2. ทำการติดตั้งนั่งร้านตามมาตรฐานที่กำหนด และแขวนป้ายแจ้งกำลังติดตั้งนั่งร้าน
- ขณะทำการติดตั้งนั่งร้าน พร้อมทั้งกันเขตปฏิบัติงานให้ชัดเจนจากระยะไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในเส้นทางสัญจร

3. เมื่อติดตั้งนั่งร้านเสร็จแล้วให้แจ้งผู้ควบคุมงานของ ทอท. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยร่วมกับพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาที่ทำหน้าที่ดูแลนั่งร้าน หากตรวจสอบผ่านจะอนุญาตให้เริ่มงานได้

4. การรื้อถอนนั่งร้านให้แจ้งผู้ควบคุมงานของ ทอท. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยร่วมกับพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาที่ทำหน้าที่ดูแลนั่งร้าน ผู้ควบคุมงานของบริษัทผู้รับเหมาต้องอยู่ควบคุมงานรื้อถอนจนกระทั่งแล้วเสร็จ

5. การติดตั้งนั่งร้านที่มีความสูงเกิน 21.00 เมตรขึ้นไป ต้องจัดให้วิศวกรควบคุมสาขาโยธาเป็นผู้ออกแบบ คำนวณ และตรวจสอบ

6. การปฏิบัติงานบนนั่งร้านที่อยู่ด้านบนของทางเดินหรือถนน ต้องติดตาข่ายกันของตกหรือกันเชือกธงแดงติดป้ายเตือน

3.11.5 ความปลอดภัยในการทำงานขุด

การทำงานขุด ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติงานตามข้อกำหนดสำคัญดังต่อไปนี้

1. ก่อนเริ่มงานขุดหรือตอกเสาเข็มใด ๆ จะต้องแจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว จึงเริ่มงานขุดได้

2. ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษารายละเอียด ขอบเขต วิธีการขุด เจาะให้เข้าใจ และดำเนินการขุด เจาะ ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ควบคุมงาน และตามวิธีการที่กำหนด

3. หากพบสิ่งผิดปกติ เช่น แผ่นอิฐ หรือสิ่งบ่งชี้ที่แสดงว่ามีท่อหรือสายไฟใต้ดินบริเวณนั้น ให้รีบแจ้งผู้ควบคุมงานขุด และหยุดการดำเนินการหน้างานไว้ก่อน จนกว่าผู้ควบคุมงานขุดสั่งการต่อไป และต้องทำเครื่องหมายหรือป้ายเตือนให้ทราบว่าท่อหรือสายไฟใต้ดินบริเวณนั้น

3.11.6 ความปลอดภัยในการทำงานยกอุปกรณ์ด้วยปั้นจั่น (Crane)

การใช้ปั้นจั่นในงานยกอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานยกอุปกรณ์ด้วยปั้นจั่น (Crane) โดยมีข้อกำหนดสำคัญดังต่อไปนี้

1. ปั้นจั่น (Crane) และอุปกรณ์ช่วยยกต่างๆ ต้องผ่านการตรวจสอบและทดสอบจากวิศวกรเรียบร้อยแล้ว

2. ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุมงาน และผู้ผูกมัด ยึดเกาะวัสดุต้องผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนด

3. ผู้ควบคุมงานยกต้องตรวจสอบน้ำหนักของอุปกรณ์ที่จะทำการยก และอุปกรณ์การยึดเกาะให้แน่นหนา

4. ผู้ควบคุมงานต้องอยู่ควบคุมระหว่างการทำงาน จนกระทั่งการยกเคลื่อนย้ายเสร็จสิ้น

3.11.7 ความปลอดภัยในการใช้ถังบรรจุก๊าซแรงดัน

ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยดังนี้

1. ถังและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบรรจุก๊าซภายใต้ความดัน จะต้องมีการตรวจสอบและใช้งานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
2. ห้ามใช้ก๊าซออกซิเจนแทน Compressed Air เป็นอันตรายและห้ามปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาในพื้นที่บริเวณที่จำกัด
3. ห้ามเก็บถังก๊าซไว้ใกล้อุปกรณ์ที่ร้อน หรือ ไปสัมผัสกับวงจรไฟฟ้า ต้องวางไว้ในพื้นที่ซึ่งมีฐานรองรับที่มั่นคง โดยจะต้องใส่ฝาครอบ Safety Cap ครอบไว้ เมื่อไม่ได้ต่อสายใช้
4. การเคลื่อนย้ายถังก๊าซ จะต้องใช้รถเข็นที่ออกแบบเฉพาะมีที่ผูกมัดด้วยโซ่ยึดของแต่ละถังทั้งด้านล่างและด้านบน ยึดถังไว้ได้มั่นคงในลักษณะตั้งตรง
5. ถังก๊าซออกซิเจนต้องเก็บ แยกห่างจากถังก๊าซอะเซทิลีน หรือก๊าซไวไฟอื่น อย่างน้อย 6 เมตร หรือมีฝาสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ทำด้วยวัสดุไม่ติดไฟวางกันอยู่
6. ในกรณีที่มีการเก็บรักษาก๊าซหลาย ๆ ชนิดภายในบริเวณเดียวกัน ผู้รับเหมาต้องจัดแยกถังก๊าซออกเป็นหมวดหมู่ ไม่ให้ปะปนกันและต้องจัดให้มีป้ายแสดงให้ทราบว่าบริเวณใดเป็นที่เก็บรักษาก๊าซชนิดใด
7. ห้ามยกถังก๊าซโดยใช้ลวดสลิง เชือกหรือโซ่ ถ้ามีความจำเป็นต้องยกหรือส่งก๊าซให้ใช้รถยก โดยวางบนพื้นรองมีขอบกันตก และมีผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
8. ห้ามกระแทกถังก๊าซหรือก่อให้เกิดการกระทบกันเอง ซึ่งอาจทำให้วาล์วหักได้
9. เมื่อต้องวางสายออกซิเจน หรือสายก๊าซ ข้ามทางผ่านต้องแขวนห้อยไว้สูงเหนือศีรษะ หรือต้องใช้ไม้วางกันทั้งสองข้างเพื่อกันรูดทับ
10. ห้ามนำถังก๊าซไปไว้ใน Vessel ยกเว้น กรณีที่นำไปงานในถังขนาดใหญ่ที่มีการระบายอากาศที่ดี
11. สายที่ต่อจากถังก๊าซต้องมีสภาพดี ไม่มีรูรั่ว หรือแตกหัก การต่อเข้ากับถังก๊าซต้องให้สนิทแน่นโดยใช้แหวนหรือ Clamp รััด

3.12 การตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทผู้รับเหมา

การตรวจสอบความปลอดภัย เป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้สำหรับตรวจสอบ และประเมินมาตรการควบคุมทางด้านความปลอดภัยในการทำงานงานของบริษัทผู้รับเหมา ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทผู้รับเหมาได้จัดให้มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยในการทำงานที่เพียงพอ และเหมาะสม โดยได้กำหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยไว้ดังต่อไปนี้

3.12.1 บริษัทผู้รับเหมา จะต้องส่งรายงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้ ทอท. ทราบ ประจำทุกเดือนหรือตามระยะเวลาที่ ทอท. กำหนด ซึ่งมีหัวข้อที่สำคัญประกอบด้วย

- ระยะเวลาเริ่มงาน และสิ้นสุดงานตามสัญญา
- จำนวนพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท.
- รายงานการประสูติเหตุจากการทำงาน (กรณีมีอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้น)
- รายงานเหตุการณ์ผิดปกติ หรือ รายงานความเสียหายของอุปกรณ์

ทอท. จะใช้รายงานนี้ในการประเมินผลด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทผู้รับเหมา โดยอาจจะใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาเข้ามาทำงานในงานต่อไป

3.12.2 การตรวจสอบความปลอดภัยโดยหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมา จะต้องดำเนินการตรวจสอบติดตามความปลอดภัยในงานที่ควบคุมดูแลทุกงานอย่างต่อเนื่อง

3.12.3 การตรวจสอบความปลอดภัยจะต้องตรวจสอบทั้งสภาพการทำงานและพฤติกรรมการทำงานของผู้รับเหมา รวมถึงการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความปลอดภัยต่างๆ ได้แก่

1. การขออนุญาตทำงานที่มีความเสี่ยงอันตรายในพื้นที่เขตการบิน หรือทำงานในพื้นที่หวงห้าม
2. การปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานวิธีการทำงานต่างๆ เช่น Job Method Statement, Job Safety Analysis (JSA) เป็นต้น
3. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของผู้ปฏิบัติงาน
4. การใช้ป้ายเตือนอันตรายและการปิดกั้นพื้นที่เสี่ยง
5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
6. การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
7. ความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน
8. พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

ผลการตรวจสอบความปลอดภัย จะมีข้อแก้ไขจะต้องติดตามให้ได้รับการแก้ไขปัญหานั้น และแจ้งเตือนหรือสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานขึ้นอีก

3.13 การปฏิบัติตนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้ผู้รับเหมาทั้งหมดทุกพื้นที่ต้องปฏิบัติดังนี้

1. หยุดการปฏิบัติงานทันทีเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ
2. ปิดสวิทช์อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือตัดเชื้อเพลิงที่แหล่งจ่าย เช่น ปิดวาล์วหัวถังแก๊สสำหรับงานตัดทุกจุด ทำการปิดสวิทช์แผงจ่ายไฟฟ้าทันที

3. ไปรวมกันที่จุดรวมพลตามจุดรวมพลที่กำหนด โดยการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา และหัวหน้าควบคุมงาน

4. หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทผู้รับเหมา จะต้องนับจำนวนคนและตรวจสอบรายชื่อ และให้แจ้งผลต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของ ทอท. ทราบทันที

5. การกลับเข้าปฏิบัติงานต่อภายหลังเหตุการณ์อุบัติเหตุ จะกระทำต่อเมื่อควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว

6. บริเวณพื้นที่ที่เกิดความเสียหายจำเป็นต้องคงสภาพไว้เพื่อรอการตรวจสอบ ห้ามบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปพื้นที่ดังกล่าว

7. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเป็นความรับผิดชอบของพนักงาน ทอท. ที่จะควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและอาจร้องขอกำลังสนับสนุนจากบริษัทผู้รับเหมาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์หรือกำลังคน

3.14 การรายงานและการสอบสวนอุบัติเหตุ / เหตุการณ์ผิดปกติ

1. บริษัทผู้รับเหมาจะต้องรายงานการเกิดอุบัติเหตุ และเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานด้วยวาจาแก่เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ทอท. โดยเร็วและต้องตามด้วยรายงานอย่างเป็นทางการ

2. บริษัทผู้รับเหมาจะต้องยินยอมและให้ความสะดวกแก่พนักงาน ทอท. ในการเข้าร่วมในการตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและเหตุการณ์ผิดปกตินั้น ๆ

3. บริษัทผู้รับเหมาต้องสรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน และจำนวนชั่วโมงการทำงานส่ง ทอท. ทุกเดือน

4. ผู้รับเหมาต้องหาแนวทางแก้ไข ป้องกัน ต้องติดตามและรายงานผลการดำเนินการแก้ไข ป้องกันตามระยะเวลาที่กำหนดในรายงานการสอบสวนฯ และสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ของอุบัติการณ์ให้กับ ทอท. หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

5. บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
