

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกโซน 1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับระบบ Automatic Return Tray
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,820,015.97บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสี่บาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานรื้อถอนผนังเดิม งานติดตั้งผนังและป้าย งานทาสี รวมถึงติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและงานเดินสายสำหรับเครื่องเอกซเรย์
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 1,820,015.97บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสี่บาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4 (รายการปริมาณงาน ค่าวัสดุค่าแรง)
 - 6.2 แบบ ปร.5 (ก) (สรุปค่าก่อสร้างทุกระบบ)
 - 6.3 แบบ ปร.5 (ข) (สรุปค่าครุภัณฑ์)
 - 6.4 แบบ ปร.5 (พ) (สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ)
 - 6.5 แบบ ปร.6 (สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นางสาวสุชาดา คาคหมาย
 - 7.2 นายอนุวัทย์ บุญเลขา
 - 7.3 นายพนิต สีหราช
 - 7.4 นายสุวัฒน์ชัย เสริมสุวรรณสุข
 - 7.5 นายวิริยะ รักดีลัมตระกูล

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออก โชน 1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. เพื่อรองรับระบบ Automatic Return Tray

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005 / 65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 7 แผ่น , ปร.4(ข.) ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น , ปร.4(พ.) ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น , แบบ ปร.5(ก.) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

แบบ ปร.5(ข.) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น , แบบ ปร.5(พ.) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง / ปรับปรุง	1,440,843.42	
2	สรุปผลการประมาณราคางานครุภัณฑ์	220,225.80	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	158,946.75	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,820,015.97	
	หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสิบห้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์		

มูลค่างาน 1,700,949.50 บาท Vat 7% 119,066.47 บาท



(นางสาวสุชาดา คาดหมาย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนวัทย์ บุญยเสหา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพนิต สีหราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุวัฒน์ชัย เสริมสุวรรณสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิริยะ รักดีลัมตระกูล)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5 (ก)

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออก โซน 1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. เพื่อรองรับระบบ Automatic Return Tray

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005 / 65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

แบบ พร.4 ที่แบบ มีจำนวน 7 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานปรับปรุงจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออก โซน 1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ.				
1	งานสถาปัตยกรรม	699,763.81			
2	งานระบบไฟฟ้า	383,500.00			
3	งานเดินสายสำหรับเครื่องเอกซเรย์	21,000.00			
	รวมเป็นเงิน	1,104,263.81	1.3048	1,440,843.42	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,440,843.42	
หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดร้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์					

พื้นที่ก่อสร้าง 96.75 ตร.ม. เฉลี่ย 14,892.44 บาท/ตร.ม. (ไม่รวมครุภัณฑ์จัดซื้อ, ค่าใช้จ่ายพิเศษ)



(นางสาวสุชาดา คาดหมาย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนวัทย์ บุญเลิศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพนิต สีหราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุวัฒน์ชัย เสริมสุวรรณสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิริยะ รักดีลิ้มตระกูล)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออก โชน 1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. เพื่อรองรับระบบ Automatic Return Tray

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005 / 65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์จัดซื้อ	205,818.50	1.07	220,225.80	
สรุป	รวมค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์จัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น			220,225.80	
	สองแสนสองหมื่นสองร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบสตางค์				



(นางสาวสุชาดา คาดหมาย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนวิทย์ บุญยเสหา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุวัฒน์ชัย เสริมสุวรรณสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพนิต สีหราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิริยะ ภักดีลิ้มตระกูล)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออก โซน 1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. เพื่อรองรับระบบ Automatic Return Tray

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005 / 65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

แบบ ปร.4 (พ) ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ รายการนี้

- 1.1 ทำบัตรผ่านเข้า - ออกพื้นที่รักษาความปลอดภัย ภายใน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- 1.2 ค่าเช่ารถสำหรับขนวัสดุคั้นคลั่ง
- 1.3 งานผนังกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัย

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		
1	ค่าจ้างแรงงานเพื่อส่งของคั้นคลั่ง และขนเศษวัสดุไปทิ้ง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	7,833.36	
2	ค่าเช่ายานพาหนะ (ในกรณีที่ไม่ให้คนงานพักอาศัยในสถานที่ก่อสร้าง) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	40,000.00	
3	ค่าน้ำมัน พาหนะ ไป - กลับที่พัก 50 กม./วัน/เที่ยว (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	29,349.60	
4	ค่าเช่าที่จอดรถในลานจอด 4 ทสภ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	4,000.00	
5	ค่าทำบัตรผ่านเข้า - ออกพื้นที่รักษาความปลอดภัย ภายใน ทสภ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	8,250.00	
6	งานผนังกันพื้นที่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	69,513.79	
สรุป	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%	158,946.75	
	ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%	148,548.36	


(นางสาวสุชาดา คาดหมาย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอนวัทย์ บุญยเสนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุวัฒน์ชัย เสริมสุวรรณสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายพนิต สีหราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวิริยะ ถักดีลิ้มตระกูล)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/7

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออก โซน 1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. เพื่อรองรับระบบ Automatic Return Tray

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005 / 65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายวิริยะ ภัคดิล्लीตระกูล

เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ใบสรุปราคา งานปรับปรุงจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออก โซน 1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ.								
1	งานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน		470,578.98		229,184.83	699,763.81	
2	งานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน		304,607.05		78,892.95	383,500.00	
3	งานเดินสายสำหรับเครื่องเอกซเรย์ (HMC : Heimann Management Console)	1.00	งาน		21,000.00		-	21,000.00	
	รวมราคา งานปรับปรุงจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออก โซน 1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. เป็นเงิน				796,186.03		308,077.78	1,104,263.81	

ลงชื่อ.....ผู้ทำราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/7

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออก โซน 1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. เพื่อรองรับระบบ Automatic Return Tray

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005 / 65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายวิริยะ ภักดีลิ้มตระกูล

เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานรื้อถอน								
1.1.1	งานรื้อถอนประตู ขนาด 0.95 x 2.00 ม. (นำไปติดตั้งยังจุดใหม่)	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	รื้อกอง
1.1.2	งานรื้อถอนรั้วกันสแตนเลสพร้อมบานเปิดปิด (นำไปติดตั้งยังจุดใหม่)	9.90	ม.	-	-	20.00	198.00	198.00	รื้อกอง
1.1.3	งานรื้อถอนโครงเหล็กสำหรับติดตั้งกล้อง CCTV และเสาป้ายประชาสัมพันธ์ (ส่งคืน ทอท.)	1.00	งาน	-	-	1,324.00	1,324.00	1,324.00	รื้อขนไป
1.1.4	งานรื้อถอนโครงสร้างเหล็กผนังเดิม (ส่งคืน ทอท.)	26.12	ตรม.	-	-	70.00	1,828.40	1,828.40	รื้อขนไป
1.1.5	งานรื้อถอนโครงสร้างเหล็กผนังเดิม (ขยับแนวผนัง นำไปติดตั้งยังจุดใหม่)	111.55	ตรม.	-	-	50.00	5,577.50	5,577.50	รื้อกอง
1.1.6	งานรื้อถอนผนังยิปซัมบอร์ดเดิม	275.35	ตรม.	-	-	30.00	8,260.50	8,260.50	รื้อขนไป
1.1.7	งานรื้อถอนราวกันชนสแตนเลส และฉากสแตนเลสเดิม (นำไปติดตั้งยังจุดใหม่) ประมาณ 7.60 ม.	1.00	งาน	-	-	662.00	662.00	662.00	
	- ท่อสแตนเลสกลม ขนาด 1 1/2" ความหนาอย่างน้อย 1.5 มม.								
	- แผ่นสแตนเลสทำฐาน								
	- แผ่นสแตนเลสทำข้างตั้ง								
	- ฝาครอบสแตนเลสทำฐาน								
	- ฉากสแตนเลสติดมุมผนัง								
1.2	งานโครงสร้างผนัง								
1.2.1	Chemical Bolt M12	112.00	ชุด	210.00	23,520.00	150.00	16,800.00	40,320.00	
1.2.2	STEEL PLATE ขนาด 0.06 x 0.15 m. หนา 15 mm.	13.40	กก.	37.00	495.80	14.00	187.60	683.40	
1.2.3	STEEL PLATE ขนาด 0.11 x 0.15 m. หนา 15 mm.	8.52	กก.	37.00	315.24	14.00	119.28	434.52	
1.2.4	SQUARE TUBE 50 x 50 x 3.20 mm.	2,028.51	กก.	37.50	76,069.13	14.00	28,399.14	104,468.27	
1.2.5	RECTANGULAR TUBE 100 x 50 x 3.20 mm.	264.09	กก.	36.16	9,549.49	14.00	3,697.26	13,246.75	

ลงชื่อ.....ผู้ทำราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/7

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออก โซน 1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. เพื่อรองรับระบบ Automatic Return Tray

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005 / 65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายวิริยะ ภักดีลิ้มตระกูล

เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.6	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เทีย)	101.43	ตร.ม.	31.00	3,144.33	35.00	3,550.05	6,694.38	
1.2.7	งานสแกนพื้นคอนกรีต ด้วยเครื่อง Imagescan ขนาด 60x60 ซม. แสแกนลึก 30 ซม.	15.00	จุด	-	-	1,000.00	15,000.00	15,000.00	
1.2.8	งาน Corring พื้น TOROZZO ขนาด 2" ลึก 40 ซม.	15.00	จุด	800.00	12,000.00	-	-	12,000.00	ค่าของ + ค่าแรง
1.2.9	งานอุดปิดรูน็อตเดิม	1.00	งาน	6,700.00	6,700.00	-	-	6,700.00	ค่าของ + ค่าแรง
1.3	งานผนัง								
1.3.1	ผนังอิฐขัดบอร์ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.พร้อมติดตั้งโครงเคร่า ฉาบเรียบรอยต่อ	589.93	ตร.ม.	439.00	258,979.27	188.00	110,906.84	369,886.11	
1.4	งานฝ้า								
1.4.1	โครงสร้างฝ้า SQUARE TUBE 50 x 50 x 3.20 mm.	41.49	กก.	37.50	1,555.88	14.00	580.86	2,136.74	
1.4.2	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เทีย)	1.84	ตร.ม.	31.00	57.04	35.00	64.40	121.44	
1.4.3	ฝ้าอิฐขัดบอร์ความหนาไม่น้อยกว่า 9 มม.พร้อมติดตั้งโครงเคร่า ฉาบเรียบรอยต่อ	16.20	ตร.ม.	284.00	4,600.80	75.00	1,215.00	5,815.80	
1.5	งานทาสี								
1.5.1	งานทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	606.13	ตร.ม.	73.00	56,867.00	30.00	23,370.00	80,237.00	
1.6	งานติดตั้งชุดบานประตู และราวสแตนเลส (ของเดิม)								
1.6.1	งานติดตั้งวงกบพร้อมบานประตู (ของเดิม)	1.00	ชุด	-	-	432.00	432.00	432.00	
1.6.2	งานติดตั้งราวกันสแตนเลสพร้อมบานเปิดปิด (ของเดิม)	1.00	งาน	-	-	662.00	662.00	662.00	
1.7	งานราวกันชนสแตนเลส ทำใหม่								
1.7.1	ท่อนสแตนเลสกลม ขนาด 1 1/2" ความหนาอย่างน้อย 1.5 มม. ทำผิว Hair line พร้อมเชื่อมปิดด้านหัวและท้าย	5.00	ม.	225.00	1,125.00	180.00	900.00	2,025.00	สีบราคา
	ของท่อนสแตนเลส								
	: หมายเหตุ ค่าแรงรวมค่าเชื่อมท่อกับชุดขาตั้ง,ค่าเชื่อมต่อชุด และค่าตัดมุมโค้ง								

ลงชื่อ.....ผู้ทำราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/7

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออก โชน 1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. เพื่อรองรับระบบ Automatic Return Tray

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005 / 65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายวิริยะ ภัคตลัมตระกูล

เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7.2	ชุดติดตั้งราวสแตนเลส 1 ชุด ประกอบด้วยชิ้นส่วนดังนี้	8.00	ชุด	1,950.00	15,600.00	250.00	2,000.00	17,600.00	สืบลราคา
	- แผ่นสแตนเลสทำฐาน ตัดเลเซอร์ ขนาดอย่างน้อย 7x10 ซม. (กว้างxยาว) หนาอย่างน้อย 10 มม.								
	ทำผิว Hair line พร้อมลบมุมขอบ								
	- แผ่นสแตนเลสทำขาตั้ง ตัดเลเซอร์ ขนาดตามแบบ หนาอย่างน้อย 10 มม. ทำผิว Hair line								
	- ฝาครอบสแตนเลสทำฐาน ขนาดอย่างน้อย 7x10x2 ซม. (กว้างxยาวxสูง) หนาอย่างน้อย 1 มม.								
	ขึ้นรูปตามแบบ พร้อมลบขอบมุม และเจาะรูสำหรับสอดขาตั้ง								
	: หมายเหตุ ค่าแรงรวมค่าเชื่อม,ค่าตัดเลเซอร์ตามแบบ,ค่าติดตั้งชุดขาตั้งกับพื้นด้วยทุกรูปอิน								
1.7.3	ฉากระบายน้ำสแตนเลสผนัง ขนาดอย่างน้อย 5x5 ซม. หนาอย่างน้อย 3 มม. สูงอย่างน้อย 1.00 ม. (ใช้ของเดิม)	20.00	อัน	-	-	170.00	3,400.00	3,400.00	สืบลราคา
	: หมายเหตุ เฉพาะค่าแรงรวมค่ากาว Adehesive สำหรับติดฉากระบายน้ำ								
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม เป็นเงิน				470,578.98		229,184.83	699,763.81	

ลงชื่อ.....ผู้ทำราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/7

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออก โซน 1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. เพื่อรองรับระบบ Automatic Return Tray

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005 / 65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนบริการไฟฟ้า

ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล

คำนวณราคากลางโดย 1.นายพนิต สีหราช 2.นายสุวัฒน์ชัย เสริมสุวรรณสุข

เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	งานระบบไฟฟ้า								
2.1	อุปกรณ์ไฟฟ้า								
2.1.1	ตู้ Load Center 12 No. of Circuit	1.00	ชุด	4,619.73	4,619.73	923.95	923.95	5,543.68	สิบลาคาบริษัท/ก.บัญชีกลาง
2.1.2	MCCB (25kA) 50AT/125AF	1.00	ชุด	2,027.65	2,027.65	110.00	110.00	2,137.65	สิบลาคาบริษัท/ก.บัญชีกลาง
2.1.3	เซอร์กิตเบรกเกอร์ RCBO 1P 32AT 6 kA	5.00	ชุด	1,960.78	9,803.90	110.00	550.00	10,353.90	สิบลาคาบริษัท/ก.บัญชีกลาง
2.1.4	เซอร์กิตเบรกเกอร์ RCBO 1P 20AT 6 kA	4.00	ชุด	1,907.28	7,629.12	110.00	440.00	8,069.12	สิบลาคาบริษัท/ก.บัญชีกลาง
2.1.5	เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCB 1P 20AT 10 kA	1.00	ชุด	334.38	334.38	110.00	110.00	444.38	สิบลาคาบริษัท/ก.บัญชีกลาง
2.1.6	เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCB 3P 20AT 10 kA	1.00	ชุด	1,618.38	1,618.38	110.00	110.00	1,728.38	สิบลาคาบริษัท/ก.บัญชีกลาง
2.1.7	โคมไฟ DL Down Light 8 วัตต์ (Warm White) แบบฝังฝ้าสั้เหลี่ยมเดี่ยว	2.00	ชุด	1,450.00	2,900.00	115.00	230.00	3,130.00	last price/ก.บัญชีกลาง
2.1.8	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V	2.00	ชุด	55.20	110.40	80.00	160.00	270.40	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง/ก.บัญชีกลาง
2.1.9	เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภัย 16A 250V	42.00	ชุด	171.00	7,182.00	115.00	4,830.00	12,012.00	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง/ก.บัญชีกลาง
2.1.10	เต้ารับฝังพื้นเหลี่ยม 6 ช่องแบบไม่มีอุปกรณ์	10.00	ชุด	2,104.00	21,040.00	265.00	2,650.00	23,690.00	สิบลาคาบริษัท/ก.บัญชีกลาง
2.2	ท่อและสายไฟ								
2.2.1	ท่อ IMC ขนาด 2 นิ้ว	145.00	เมตร	255.73	37,081.33	48.00	6,960.00	44,041.33	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง/ก.บัญชีกลาง
2.2.2	ท่อ IMC ขนาด 1/2 นิ้ว	642.00	เมตร	65.80	42,243.60	26.00	16,692.00	58,935.60	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง/ก.บัญชีกลาง
2.2.3	Flexible Conduit Water Proof ขนาด 1/2 นิ้ว	70.00	เมตร	23.00	1,610.00	13.00	910.00	2,520.00	สิบลาคาบริษัท/ก.บัญชีกลาง
2.2.4	เบ็ดเตล็ด	1.00	เหมา	24,196.33	24,196.33	-	-	24,196.33	
2.2.5	สายไฟ CV-FD 4C ขนาด 25 ตร.มม.	145.00	เมตร	538.62	78,099.90	45.00	6,525.00	84,624.90	สิบลาคาบริษัท/ก.บัญชีกลาง
2.2.6	สายไฟ IEC01 (THW) ขนาด 4 ตร.มม.	1,122.00	เมตร	13.93	15,629.46	10.00	11,220.00	26,849.46	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง/ก.บัญชีกลาง
2.2.7	สายไฟ IEC01 (THW) ขนาด 6 ตร.มม.	956.00	เมตร	22.93	21,916.30	12.00	11,472.00	33,388.30	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง/ก.บัญชีกลาง

ลงชื่อ.....ผู้ทำราคากลาง ลงชื่อ.....ผู้ทำราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/7

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออก โชน 1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. เพื่อรองรับระบบ Automatic Return Tray

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005 / 65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนบริการไฟฟ้า ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล

คำนวณราคากลางโดย 1.นายพนิต สีหราช 2.นายสุวัฒน์ชัย เสริมสุวรรณสุข

เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2.8	เบ็ดเตล็ด	1.00	เหมา	11,564.57	11,564.57	-	-	11,564.57	
2.3	งานป้องกันไฟลาม	1.00	เหมา	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
2.4	งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า	1.00	เหมา	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้า เป็นเงิน				304,607.05		78,892.95	383,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ทำราคากลาง ลงชื่อ.....ผู้ทำราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/7

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออก โซน 1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. เพื่อรองรับระบบ Automatic Return Tray

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วน สบต.


ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำนวณราคากลางโดย นายอนวัทย์ บุญยเลข

เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3	งานเดินสายสำหรับเครื่องเอกซ์เรย์ (HMC : Heimann Management Console)								
3.1	เดินสายสัญญาณ CAT - 6	5.00	จุด	4,200.00	21,000.00	-	-	21,000.00	ค่าของ+ค่าแรง
	รวมค่าแรง (ค่าติดตั้ง และค่าทดสอบสายสัญญาณ)								
	และค่าท่อร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบ (Termial Box, หัว RJ - 45)								
	รวมราคา งานเดินสายสำหรับเครื่องเอกซ์เรย์ (HMC : Heimann Management Console) เป็นเงิน				21,000.00		-	21,000.00	

ลงชื่อ..........ผู้ทำราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4(ข.) แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออก โซน 1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. เพื่อรองรับระบบ Automatic Return Tray

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005 / 65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายวิริยะ ภักดีลิ้มตระกูล

เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	งานป้ายจุดตรวจค้นและจุดตรวจหนังสือเดินทาง								
1.1	S1 ป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 2.77x3.00 ม.	1	ชุด	5,817.00	5,817.00	-	-	5,817.00	
1.2	S2 ป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 7.87x3.00 ม.	1	ชุด	16,527.00	16,527.00	-	-	16,527.00	
1.3	S3 ป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 8.38x3.00 ม.	1	ชุด	17,598.00	17,598.00	-	-	17,598.00	
1.4	S4 ป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 4.63x3.00 ม.	1	ชุด	9,723.00	9,723.00	-	-	9,723.00	
1.5	S5 ป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 3.93x3.00 ม.	1	ชุด	8,253.00	8,253.00	-	-	8,253.00	
1.6	S6 ป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 4.00x3.00 ม.	6	ชุด	8,400.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
1.7	S7 ป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 16.75x0.60 ม.	1	ชุด	7,035.00	7,035.00	-	-	7,035.00	
1.8	S8 ป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 2.70x3.00 ม.	1	ชุด	5,670.00	5,670.00	-	-	5,670.00	
1.9	S9 ป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 2.00x3.00 ม.	4	ชุด	4,200.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
1.10	S10 ป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 0.30x1.00 ม.	1	ชุด	210.00	210.00	-	-	210.00	
1.11	S11 ป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 1.20x3.00 ม.	2	ชุด	2,520.00	5,040.00	-	-	5,040.00	
1.12	S12 ป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 1.66x2.58 ม.	1	ชุด	2,997.96	2,997.96	-	-	2,997.96	
1.13	S13 ป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 2.86x2.40 ม.	1	ชุด	4,804.80	4,804.80	-	-	4,804.80	
1.14	S14 ป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 1.00x2.40 ม.	2	ชุด	1,680.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
1.15	S15 ป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 0.30x0.40 ม.	20	ชุด	84.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
1.16	S16 ป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 6 ซม.	52	ชุด	15.00	780.00	-	-	780.00	
1.17	S17 ป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 2.02x2.16 ม.	1	ชุด	3,054.24	3,054.24	-	-	3,054.24	
1.18	S18 ป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 2.30x0.50 ม.	1	ชุด	805.00	805.00	-	-	805.00	

ลงชื่อ.....ผู้ทำราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

แบบ ปร.4(ข.) แผ่นที่ 2/2

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงจัดตรวจค้นผู้โดยสารขาออก โซน 1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. เพื่อรองรับระบบ Automatic Return Tray

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005 / 65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายวิริยะ ภัคดีลัมตระกูล

เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.19	S19 ป้ายภาพพิมพ์สติกเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 2.17x0.50 ม.	1	ชุด	759.50	759.50	-	-	759.50	
1.20	S20 ป้ายภาพพิมพ์สติกเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 3.00x0.50 ม.	1	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
1.21	S21 ป้ายภาพพิมพ์สติกเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 9.00x0.60 ม.	1	ชุด	3,780.00	3,780.00	-	-	3,780.00	
1.22	S22 ป้ายภาพพิมพ์สติกเกอร์อิงค์เจ็ท PVC สำหรับงานพื้น ขนาด 0.70x0.30 ม.	13	ชุด	315.00	4,095.00	-	-	4,095.00	
1.23	S23 ป้ายภาพพิมพ์สติกเกอร์อิงค์เจ็ท PVC สำหรับงานพื้น ขนาด 2.00x0.25 ม.	4	ชุด	750.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.24	S24 ป้ายภาพพิมพ์สติกเกอร์อิงค์เจ็ท PVC สำหรับงานพื้น ขนาด 1.00x0.25 ม.	5	ชุด	375.00	1,875.00	-	-	1,875.00	
1.25	S25 ป้ายสติกเกอร์อิงค์เจ็ท PVC DI-CUT ข้อความ ขนาด 0.65x0.10 ม.	2	ชุด	52.00	104.00	-	-	104.00	
1.26	S26 ป้ายสติกเกอร์อิงค์เจ็ท PVC DI-CUT ข้อความ ขนาด 0.75x0.23 ม.	1	ชุด	138.00	138.00	-	-	138.00	
1.27	S27 ป้ายสติกเกอร์อิงค์เจ็ท PVC DI-CUT ข้อความ ขนาด 1.65x0.10 ม.	1	ชุด	132.00	132.00	-	-	132.00	
1.28	S28 ป้ายอะคริลิคติดภาพพิมพ์สติกเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 0.50x0.20 ม.	1	ชุด	350.00	350.00	-	-	350.00	
1.29	S29 ป้ายอะคริลิคติดภาพพิมพ์สติกเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 0.20x0.20 ม.	4	ชุด	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
1.30	S30 ป้ายพลาสติกติดภาพพิมพ์สติกเกอร์อิงค์เจ็ท PVC ขนาด 6.90x2.07 ม.	1	ชุด	28,980.00	28,980.00	-	-	28,980.00	
	รวมราคา ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์จัดซื้อ เป็นเงิน				205,818.50			205,818.50	

ลงชื่อ.....ผู้ทำราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

แบบ ปร.4(พ.) แผ่นที่ 1/2

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออก โซน 1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. เพื่อรองรับระบบ Automatic Return Tray

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005 / 65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร





คำนวณราคากลางโดย 1.นางสาวสุชาดา คาคหามาย 2.นายอนวัทย์ บุญยเลข 3.นายพนิต สีหราช 4.นายสุวัฒน์ชัย เสริมสุวรรณสุข

เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

5.นายวิริยะ ภักดีลิ้มตระกูล

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ระยะเวลาตามแผนงานก่อสร้าง 60 วัน)								
	ประมาณจำนวนคนงาน								
	(งานโครงสร้าง 8 คน,งานสถาปัตย์ 7 คน, งานไฟฟ้า 5 คน, งานระบบ 5 คน รวม 25 คน โดยประมาณ								
1	ค่าจ้างแรงงานเพื่อส่งของคืนคลัง และขนส่งวัสดุไปทิ้ง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
	- ค่าแรงงาน ใช้แรงงาน 4 คน ค่าแรง 354.17 บาท / คน ใช้ 2 วัน	1	งาน	2,833.36	2,833.36	-	-	2,833.36	
	วิธีคิด = $4 \times 354.17 \times 2 = 2,833.36$ บาท								
	- ค่ารถขนย้าย เพื่อส่งของคืนคลัง และขนส่งวัสดุไปทิ้ง โดยใช้ระยะเวลาในการขนย้าย 2 วัน	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	วิธีคิด = $2,500 \times 2 = 5,000$ บาท								
2	ค่าเช่ายานพาหนะ (ในกรณีที่มิให้คนงานพักอาศัยในสถานที่ก่อสร้าง) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
	- ค่าเช่ารถ 2 คัน คันละ 10,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 2 เดือน	1	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	วิธีคิด = $10,000 \times 2 \times 2 = 40,000$ บาท								
3	ค่าน้ำมัน พาหนะ ไป - กลับที่พัก 50 กม./วัน/เที่ยว (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
	- ใช้ระยะเวลา 60 วัน $\times$ 50 กม. $\times$ 2 เที่ยว $\times$ 2 คัน = 12,000 กม.) คิดให้ 70 % = 8,400 กม.	1	งาน	29,349.60	29,349.60	-	-	29,349.60	
	วิธีคิด = $10 \text{ กม.} / \text{ลิตร} = 8,400 / 10 = 840 \text{ ลิตร} \times 34.94 \text{ บาท} = 29,349.60 \text{ บาท}$								
	(ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565)								
4	ค่าเช่าที่จอดรถในลานจอด 4 ทสภ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
	- ค่าเช่าที่จอดรถ 2 คัน คันละ 1,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 2 เดือน	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	วิธีคิด $1,000 \text{ บาท/เดือน} \times 2 \text{ คัน} \times 2 \text{ เดือน} = 4,000 \text{ บาท}$								

ลงชื่อ ผู้ทำราคากลาง 1.  2.  3.  4.  5. 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

แบบ ปร.4(พ.) แผ่นที่ 2/2

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออก โซน 1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. เพื่อรองรับระบบ Automatic Return Tray

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005 / 65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร



คำนวณราคากลางโดย 1.นางสาวสุชาดา คาคหามาย 2.นายอนวัทย์ บุญยเลขา 3.นายพนิต สีหราช 4.นายสุวัฒน์ชัย เสริมสุวรรณสุข

เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

5.นายวิริยะ ภักดีลิ้มตระกูล

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ค่าทำบัตรผ่านเข้า - ออกพื้นที่รักษาความปลอดภัย ภายใน ทสภ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
	- ใช้แรงงาน 25 คน ทำบัตร 330 บาท/คน ได้ 90 วัน (ทำ 1 ครั้ง)	1	งาน	8,250.00	8,250.00	-	-	8,250.00	
	วิธีคิด จำนวนคนงาน 25 x 330 = 8,250 บาท								
6	งานผนังกันพื้นที่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
	- งานผนังยิปซัมบอร์ดความหนาไม่น้อยกว่า 9 มม.พร้อมติดตั้งโครงเคร่า ฉาบเรียบรอยต่อ	105.73	ตร.ม.	419.00	44,300.87	188.00	19,877.24	64,178.11	
	- งานป้ายไว้นิสแสดงข้อมูลงานก่อสร้าง	7.20	ตร.ม.	342.40	2,465.28	107.00	770.40	3,235.68	
	- งานประตู่ชั่วคราว บานเปิดเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,100.00	2,100.00	-	-	2,100.00	ค่าของ+ค่าแรง
	รวมราคา ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เป็นเงิน				138,299.11		20,647.64	158,946.75	

ลงชื่อ ผู้ทำราคากลาง 1.  2.  3.  4.  5. 