แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1 **ชื่อโครงการ** งานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน

2 **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ส่วนแบบแผนและอาคาร ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

3 **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 864,213.53 บาท **(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)**

4 **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)** งานรื้อถอน, งานประตู, งานผนัง, งานฝ้าเพดาน, งานพื้น

5 **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 22 มิถุนายน 2566 **เป็นเงิน** 864,213.53 บาท **(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) (รายละเอียดตามใบประมาณการราคาที่แนบ)**

6 **บัญชีประมาณการราคากลาง**

6.1 กรมบัญชีกลางและกระทรวงพาณิชย์

6.2 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2566

7 **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 นายอนุมาศ ปรีเปรม	ประธานกรรมการ
7.2 นายพลพัชร์ เดชคง	กรรมการ
7.3 นายดิษฐวัฒน์ แดงฉ่ำ	กรรมการและเลขานุการ

แบบ ปร.6

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ทดม. จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานดอนเมือง

แบบเลขที่ 003/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนแบบแผนและอาคาร ฝ่ายสนามบินและอาคาร

แบบ ปร.4 ,ปร.4(พ) และ ปร.5(ก) ที่แนบ มีจำนวน 7 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร	815,967.23	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	48,246.30	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	864,213.53	
	ราคากลาง	864,213.53	
	(แปดแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสามบาทห้าสิบสามสตางค์)		

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นายอนุมาศ ปรีเปรม)

..... กรรมการ

(นายพลพัชร์ เดชคง)

..... กรรมการและเลขานุการ

(นายดิษฐวัฒน์ แดงฉ่ำ)

แบบ ปร.5 (ก)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ทดม. จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานดอนเมือง

แบบเลขที่ 003/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนแบบแผนและอาคาร ฝ่ายสนามบินและอาคาร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานอาคาร				
1	ห้องปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน PIER 2	149,934.00	1.3068	195,933.75	✓
2	ห้องปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน PIER 3	256,782.00	1.3068	335,562.72	✓
3	ห้องปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน PIER 4	117,363.00	1.3068	153,369.97	✓
4	ห้องปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน PIER 5	100,322.00	1.3068	131,100.79	✓
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	624,401.00	1.3068	815,967.23	✓
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	815,967.23	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม. เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นายอนุมาศ ปรีเปรม)

..... กรรมการ

(นายพลพัชร์ เดชคง)

..... กรรมการและเลขานุการ

(นายดิษฐวัฒน์ แดงฉ่ำ)

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ รายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ทดม. จำนวน 1 งาน	
สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานดอนเมือง	แบบเลขที่ 003/66
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนแบบแผนและอาคาร	ฝ่ายสนามบินและอาคาร
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากเป็นการทำงานในเขตหวงห้าม (AIRSIDE) จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเข้าปฏิบัติงานในเขตหวงห้าม ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่มีในรายการ ปร.4 จึงมีความจำเป็นต้องให้ค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเขตหวงห้าม โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อที่ 2

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	**ค่าใช้จ่ายพิเศษ**				
1.1	ค่าทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคล	1.00	งาน	11,550.00	
1.2	ค่าทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะ	1.00	งาน	1,540.00	
1.3	กั้นผนังเมทัลชีทสีขาวสลับแดงชั่วคราวสูง 2 เมตร	1.00	งาน	32,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย			45,090.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม			3,156.30	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม			48,246.30	

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นายอนุมาศ ปรีเปรม)

..... กรรมการ

(นายพลพัชร์ เดชคง)

..... กรรมการและเลขานุการ

(นายดิษฐวัฒน์ แดงฉ่ำ)

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ทดม. จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานดอนเมือง แบบเลขที่ 003/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนแบบแผนและอาคาร ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	
1	**ห้องปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน PIER 2**								
1.1	**งานรื้อถอน**								
1.1.1	รื้อถอนฝ้าเพดาน	63.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,575.00	1,575.00	รื้อขนไป
1.1.2	รื้อถอนบัวยางผนัง	44.00	ม.	-	-	15.00	660.00	660.00	รื้อขนไป
1.1.3	รื้อถอนผนังเบา	20.00	ตร.ม.	-	-	30.00	600.00	600.00	รื้อขนไป
1.1.4	รื้อถอนบานประตูไม้	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อขนไป
1.1.5	รื้อถอนบานประตูเหล็ก	1.00	ชุด	-	-	800.00	800.00	800.00	รื้อขนไป
1.1.6	รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม	63.00	ตร.ม.	-	-	50.00	3,150.00	3,150.00	รื้อขนไป
1.2	**งานฝ้าเพดาน**								
1.2.1	เปลี่ยนแผ่นฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.	63.00	ตร.ม.	83.00	5,229.00	52.00	3,276.00	8,505.00	
1.3	**งานผนัง**								
1.3.1	ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 10 ซม.	2.00	ตร.ม.	247.00	494.00	60.00	120.00	614.00	
1.3.2	ฉาบปูนผนัง	4.00	ตร.ม.	49.00	196.00	82.00	328.00	524.00	
1.3.3	ผนังยิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม. ฉาบเรียบ	10.00	ตร.ม.	246.00	2,460.00	88.00	880.00	3,340.00	
1.3.4	ผนังยิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	10.00	ตร.ม.	469.00	4,690.00	128.00	1,280.00	5,970.00	
1.3.5	งานทาสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน	131.00	ตร.ม.	39.00	5,109.00	30.00	3,930.00	9,039.00	
1.3.6	บัวเชิงผนังยางสีดำขนาด 4 นิ้ว หนา 1.6 มม.	45.00	ม.	23.00	1,035.00	40.00	1,800.00	2,835.00	
1.4	**งานประตู - หน้าต่าง**								
1.4.1	D1 ประตูเหล็กบานคู่ ขนาด 1.60x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	ค่าของรวมค่าแรง
1.4.2	D2 ประตูไม้อัดพร้อมวงกบ ขนาด 0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	ค่าของรวมค่าแรง
1.4.3	ติดฟิล์มกระจกหน้าต่างสีดำ	3.00	ตร.ม.	850.00	2,550.00	120.00	360.00	2,910.00	
1.5	**งานพื้น**								
1.5.1	คอนกรีตเททับหน้าหนา 5 ซม. (รวมเหล็กเสริมพื้น 6 มม.@ 0.20 ม.)	63.00	ตร.ม.	173.00	10,899.00	61.00	3,843.00	14,742.00	

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ทดม. จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานดอนเมือง แบบเลขที่ 003/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนแบบแผนและอาคาร ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	
1.5.2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้านขนาด 24"x 24"	63.00	ตร.ม.	978.00	61,614.00	222.00	13,986.00	75,600.00	
2	**ห้องปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน PIER 3**								
2.1	**งานรื้อถอน**								
2.1.1	รื้อถอนฝ้าเพดาน	80.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,000.00	2,000.00	รื้อขนไป
2.1.2	รื้อถอนบัวยางผนัง	55.00	ม.	-	-	15.00	825.00	825.00	รื้อขนไป
2.1.3	รื้อถอนผนังเบา	48.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,440.00	1,440.00	รื้อขนไป
2.1.4	รื้อถอนบานประตูเหล็ก	2.00	ชุด	-	-	820.00	1,640.00	1,640.00	รื้อขนไป
2.1.5	รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม	80.00	ตร.ม.	-	-	50.00	4,000.00	4,000.00	รื้อขนไป
2.2	**งานฝ้าเพดาน**								
2.2.1	เปลี่ยนแผ่นฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.	80.00	ตร.ม.	83.00	6,640.00	52.00	4,160.00	10,800.00	
2.3	**งานผนัง**								
2.3.1	ผนังไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูงหนา 12 มม. คร่าวเหล็กรูปพรรณ ด้านเดียวทาสี	48.00	ตร.ม.	792.00	38,016.00	125.00	6,000.00	44,016.00	
2.3.2	ผนังยิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม. ฉาบเรียบ	48.00	ตร.ม.	246.00	11,808.00	88.00	4,224.00	16,032.00	
2.3.3	ผนังยิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	15.00	ตร.ม.	469.00	7,035.00	128.00	1,920.00	8,955.00	
2.3.4	งานทาสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน	149.00	ตร.ม.	39.00	5,811.00	30.00	4,470.00	10,281.00	
2.3.5	บัวเชิงผนังยางสีดำขนาด 4 นิ้ว หนา 1.6 มม.	61.00	ม.	23.00	1,403.00	40.00	2,440.00	3,843.00	
2.4	**งานประตู - หน้าต่าง**								
2.4.1	D1 ประตูเหล็กบานคู่ ขนาด 1.60x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	ค่าของรวมค่าแรง
2.4.2	D3 ย้ายประตูเดิมทำสีใหม่	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	ค่าของรวมค่าแรง
2.4.3	ติดฟิล์มกระจกหน้าต่าง	9.00	ตร.ม.	850.00	7,650.00	120.00	1,080.00	8,730.00	
2.5	**งานพื้น**								
2.5.1	คอนกรีตเททับหน้าหนา 5 ซม. (รวมเหล็กเสริมพื้น 6 มม.@ 0.20 ม.)	80.00	ตร.ม.	173.00	13,840.00	61.00	4,880.00	18,720.00	
2.5.2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้านขนาด 24"x 24"	80.00	ตร.ม.	978.00	78,240.00	222.00	17,760.00	96,000.00	

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร — แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ทดม. จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานดอนเมือง — แบบเลขที่ 003/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนแบบแผนและอาคาร — ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง — เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	
3	**ห้องปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน PIER 4**								
3.1	**งานรื้อถอน**								
3.1.1	รื้อถอนฝ้าเพดาน	51.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,275.00	1,275.00	รื้อขนไป
3.1.2	รื้อถอนบัวยางผนัง	28.00	ม.	-	-	15.00	420.00	420.00	รื้อขนไป
3.1.3	รื้อถอนบานประตูเหล็ก	1.00	ชุด	-	-	820.00	820.00	820.00	รื้อขนไป
3.1.4	รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม	51.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,550.00	2,550.00	รื้อขนไป
3.2	**งานฝ้าเพดาน**								
3.2.1	เปลี่ยนแผ่นฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.	51.00	ตร.ม.	83.00	4,233.00	52.00	2,652.00	6,885.00	
3.3	**งานผนัง**								
3.3.1	ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 10 ซม.	2.00	ตร.ม.	247.00	494.00	60.00	120.00	614.00	
3.3.2	ฉาบปูนผนัง	4.00	ตร.ม.	49.00	196.00	82.00	328.00	524.00	
3.3.3	งานทาสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน	104.00	ตร.ม.	39.00	4,056.00	30.00	3,120.00	7,176.00	
3.3.4	บัวเชิงผนังยางสีดำขนาด 4 นิ้ว หนา 1.6 มม.	35.00	ม.	23.00	805.00	40.00	1,400.00	2,205.00	
3.4	**งานประตู - หน้าต่าง**								
3.4.1	D1 ประตูเหล็กบานคู่ ขนาด 1.60x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	ค่าของรวมค่าแรง
3.4.2	ติดฟิล์มกระจกหน้าต่าง	8.00	ตร.ม.	850.00	6,800.00	120.00	960.00	7,760.00	
3.5	**งานพื้น**								
3.5.1	คอนกรีตเททับหน้าหนา 5 ซม. (รวมเหล็กเสริมพื้น 6 มม.@ 0.20 ม.)	51.00	ตร.ม.	173.00	8,823.00	61.00	3,111.00	11,934.00	
3.5.2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้านขนาด 24"x 24"	51.00	ตร.ม.	978.00	49,878.00	222.00	11,322.00	61,200.00	
4	**ห้องปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน PIER 5**								
4.1	**งานรื้อถอน**								
4.1.1	รื้อถอนฝ้าเพดาน	33.00	ตร.ม.	-	-	25.00	825.00	825.00	รื้อขนไป
4.1.2	รื้อถอนบานประตูเหล็ก	1.00	ชุด	-	-	820.00	820.00	820.00	รื้อขนไป

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ทดม. จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานดอนเมือง แบบเลขที่ 003/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนแบบแผนและอาคาร ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	
4.1.3	รื้อถอนผนังเบา	30.00	ตร.ม.	-	-	30.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
4.1.4	รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม	33.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,650.00	1,650.00	รื้อขนไป
4.2	**งานฝ้าเพดาน**								
4.2.1	เปลี่ยนแผ่นฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.	33.00	ตร.ม.	83.00	2,739.00	52.00	1,716.00	4,455.00	
4.3	**งานผนัง**								
4.3.1	ผนังยิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม. ฉาบเรียบ	30.00	ตร.ม.	246.00	7,380.00	88.00	2,640.00	10,020.00	
4.3.2	งานทาสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน	75.00	ตร.ม.	39.00	2,925.00	30.00	2,250.00	5,175.00	
4.3.3	บัวเชิงผนังยางสีดำขนาด 4 นิ้ว หนา 1.6 มม.	25.00	ม.	23.00	575.00	40.00	1,000.00	1,575.00	
4.4	**งานประตู - หน้าต่าง**								
4.4.1	D4 ประตูเหล็กบานคู่ ขนาด 2.10x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	ค่าของรวมค่าแรง
4.4.2	ติดฟิล์มกระจกหน้าต่าง	14.00	ตร.ม.	850.00	11,900.00	120.00	1,680.00	13,580.00	
4.5	**งานพื้น**								
4.5.1	คอนกรีตเททับหน้าหนา 5 ซม. (รวมเหล็กเสริมพื้น 6 มม.@ 0.20 ม.)	33.00	ตร.ม.	173.00	5,709.00	61.00	2,013.00	7,722.00	
4.5.2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้านขนาด 24"x 24"	33.00	ตร.ม.	978.00	32,274.00	222.00	7,326.00	39,600.00	
	รวมเป็นเงิน							624,401.00	

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร — แบบ ปร.4 (พ) แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ทดม. จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานดอนเมือง — แบบเลขที่ 003/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนแบบแผนและอาคาร — ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง — เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	
1	**ค่าใช้จ่ายพิเศษ**								
1.1	ค่าทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคล	1.00	งาน	11,550.00	11,550.00	-	-	11,550.00	
1.2	ค่าทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะ	1.00	งาน	1,540.00	1,540.00	-	-	1,540.00	
1.3	กั้นผนังเมทัลชีทสีขาวสลับแดงชั่วคราวสูง 2 เมตร	1.00	งาน	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	รวมเป็นเงิน							45,090.00	