

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานซื้อพร้อมติดตั้ง Pressure Gauge และอุปกรณ์ภายในตู้ RMU Flusarc ๓๖ ณ ทภก.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒,๔๘๖,๑๔๕.๐๐.....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๓๑ พ.ค.๖๖.....
เป็นเงิน..... ๒,๔๘๖,๑๔๕.๐๐.....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาต่อหน่วย (รายละเอียดตามใบประมาณการ)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑.....บริษัท พอร์ไวร์ด ทิม จำกัด.....
 - ๕.๒.....บริษัท ลาร์ช แอนด์ ลอเรียล จำกัด (สำนักงานใหญ่).....
 - ๕.๓.....บริษัท ธนวรรณ อีเล็กทริก คอนสตรัคชั่น จำกัด.....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑.....นายเกียรติชัย วงษ์มณฑา ตำแหน่ง วกช.๗ สฟค.๘๖๖.ทภก.
 - ๖.๒.....นายศุภประกิจ เผื่อแผ่ ตำแหน่ง วิศวกร ๔ สฟค.๘๖๖.ทภก.

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ปีงบประมาณ 2567

ส่วนงานหัวหน้าสายวิชาการ ผบร.

ส่วนงานเจ้าของงบประมาณ ทภก.

ตารางประมาณราคา งานซื้อพร้อมติดตั้ง Pressure Gauge และอุปกรณ์ภายในตู้ RMU Flusarc 36 kv ทภก.

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย(บาท)		ราคาค่าแรงงาน/หน่วย(บาท)		ราคารวม (บาท)
				ราคา	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	
	งานซื้อพร้อมติดตั้ง Pressure Gauge และอุปกรณ์ภายในตู้ RMU Flusarc 36 kv ทภก. จำนวน 1 งาน							
1.1	Pressure Gauge of Flusarc 36 kv.	32.00	อัน	65,000.00	2,080,000.00	-	-	2,080,000.00
1.2	Power Meter (PM5350)	1.00	อัน	38,500.00	38,500.00		-	38,500.00
1.3	ค่าดำเนินการ	1.00	งาน			205,000.00	205,000.00	205,000.00
	- รื้อถอนอุปกรณ์ pressure gauge เดิมออก							
	- Refill SF6 into flusarc							
	- งานติดตั้ง pressure gauge ใหม่							
	- Test commissioning							
	- Accessories and transport							
	- ตรวจสอบ PM Operation Counter RMU							
	รวมเป็นเงิน							2,323,500.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							162,645.00
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							2,486,145.00

คำนวณราคากลางโดย / เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....

(นายศุภปรภกิจ เผื่อแผ่)
วิศวกร 4 สฟค.ผบร.ทภก.

ลงชื่อ.....

(นายเกียรติชัย วงษ์เมธธา)
วทช.7 สฟค.ผบร.ทภก.