



AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

งานปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่เวร ฝบร. จำนวน 1 งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่เวร ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต.....
.....จำนวน 1 งาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
.....สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 856,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 3.1 งานรื้อถอนและเตรียมพื้นที่.....
 - 3.2 งานปรับปรุงผิวเพดาน ผับ และพื้นกระเบื้องยาง.....
 - 3.3 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบดับเพลิง และระบบประปา.....
 - 3.4 งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ และครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 ม.ค.67 เป็นเงิน 855,276.98 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.6..... จำนวน 1 แผ่น.....
 - 5.2 ปร.5 (ก)..... จำนวน 1 แผ่น.....
 - 5.3 ปร.4 (พ)..... จำนวน 1 แผ่น.....
 - 5.4 ปร.4 รวม..... จำนวน 1 แผ่น.....
 - 5.5 ปร.4 ค่างานก่อสร้าง..... จำนวน 2 แผ่น.....
 - 5.6 ปร.4 ค่างานระบบ..... จำนวน 2 แผ่น.....
 - 5.7 ปร.4 ค่างานครุภัณฑ์..... จำนวน 1 แผ่น.....
 - 5.8 ปร.4 ค่าใช้จ่ายพิเศษ..... จำนวน 1 แผ่น.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางสาวมานิตา อวุธเพชร..... ประธานกรรมการ.....
 - 6.2 นายนนทวัฒน์ อ้องแสนคำ..... กรรมการ.....
 - 6.3 นายรัชชัย เกียรติศักดิ์โสภณ..... กรรมการและเลขานุการ.....



AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ประมาณราคา

งานปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่เวร ฝบร. จำนวน 1 งาน

สรุปประมาณราคางานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

กลุ่มงาน งานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่เวร ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต

แบบเลขที่ สสค.ผบร.ทภก. 81/65

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบำรุงรักษา

แบบ ปร. ที่แบบ: แบบ ปร.5(ก) จำนวน 1 แผ่น, ปร. 4 (พ) จำนวน 1 แผ่น, ปร. 4 รวม จำนวน 1 แผ่น,

ปร. 4 ค่างานก่อสร้าง จำนวน 2 แผ่น, ปร. 4 ค่างานระบบ จำนวน 2 แผ่น,


ปร. 4 ค่างานครุภัณฑ์ จำนวน 1 แผ่น, ปร. 4 ค่าใช้จ่ายพิเศษ จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------------|----------|
| 1 | งานปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่เวร ผบร. | 855,276.98 | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่างานก่อสร้าง / ปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น | 855,276.98 | |

มูลค่างานทั้งหมด 799,324.28 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 55,952.70 บาท



(นางสาวมานิตา อ่าวอุษเพชร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ 5 ม.ค. 67



(นายนวนทวัฒน์ อ่องแสนคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 5 ม.ค. 67



(นายวัชชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 5 ม.ค. 67

สรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่เวร ฝ่ายบำรุงรักษา ทำอากาศยานภูเก็ต
 สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานภูเก็ต
 แบบเลขที่ สศค.ผบร.ทภก. 81/65
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบำรุงรักษา
 แบบ ปร. ที่แนบ: ปร. 4 (พ) จำนวน 1 แผ่น, ปร. 4 รวม จำนวน 1 แผ่น, ปร. 4 ค่างานก่อสร้าง จำนวน 2 แผ่น, ปร. 4 ค่างานระบบ จำนวน 2 แผ่น,
 ปร. 4 ค่างานครุภัณฑ์ จำนวน 1 แผ่น, ปร. 4 ค่าใช้จ่ายพิเศษ จำนวน 1 แผ่น
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|-------------|--------------------|
| 1 | งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม | 242,905.16 | 1.3095 | 318,084.30 | |
| 2 | งานระบบ | 116,803.62 | 1.3095 | 152,954.34 | |
| 3 | งานครุภัณฑ์และอื่นๆ | 241,400.00 | 1.0700 | 258,298.00 | |
| 4 | งานค่าใช้จ่ายพิเศษ | 117,701.25 | 1.0700 | 125,940.34 | |
| | รวมเป็นเงิน | | | 855,276.98 | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| | ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร | | | | |
| | เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % | | | | |
| | เงินหักประกันผลงาน 5 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้าง / ปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 855,276.98 | |



(นางสาวมานิต อ่าวสุเพชร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 5 ม.ค. 67



(นายนนทวัฒน์ อ่องแสนคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 5 ม.ค. 67



(นายรัชชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 5 ม.ค. 67

ชื่อโครงการ: งานปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่เวร ฝ่ายบำรุงรักษา ทำอาภาคารยานภูเก็ท

สถานที่ก่อสร้าง: ทำอาภาคารยานภูเก็ท

ประเภทงาน: งานก่อสร้างอาคาร



ประมาณราคาโดย: สสค.สปร.ชอก.

แบบเลขที่ สสค.สปร.ชอก.ที่ 81/65

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567

(ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้างนี้ เป็นเพียงการประมาณการเพื่อใช้ในการจัดจ้างผู้รับจ้าง)

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | สรุปราคางาน | | | | | | | | |
| 1 | งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม | 1 | | | | | | 242,905.16 | |
| 2 | งานระบบ | 1 | | | | | | 116,803.62 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมราคา | | | | | | | 359,708.78 | |




..... 2.....

 3.....


ชื่อโครงการ: งานปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่เวร ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต
 สถานที่ก่อสร้าง: ท่าอากาศยานภูเก็ต
 ประเภทงาน: งานก่อสร้างอาคาร
 ประมาณราคาโดย: สศค.สปร.ทกท.

แบบเลขที่: สศค.สปร.ทกท. 81/65
 เมื่อวันที่: 5 มกราคม 2567

(ปริมาณวัสดุและราคาสีก่อสร้างนี้ เป็นเพียงกรประมาณการเพื่อใช้ในการจัดจ้างของผู้รับจ้าง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาสีก่อสร้างของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 1.2.11 งานปูพื้นกระเบื้องยาง ขนาด 0.30 ม. X 0.30 ม. ทน 2.0 มม. | 54.00 | ตร.ม. | 241.00 | 13,014.00 | 50.00 | 2,700.00 | 15,714.00 | |
| | 1.2.12 งานปูบันไดกระเบื้อง ทน 1.6 มม. | 65.00 | ม. | 236.50 | 15,372.50 | 40.00 | 2,600.00 | 17,972.50 | |
| | 1.2.13 งานติดตั้งประตูพร้อมวงกบ UPVC ชนิดภายใน ขนาดตามแบบ (No.1) | 4.00 | ชุด | 3,268.00 | 13,072.00 | 980.40 | 3,921.60 | 16,993.60 | |
| | 1.2.14 งานติดตั้งประตูพร้อมวงกบ UPVC ชนิดภายนอก ขนาดตามแบบ (No.2) | 1.00 | ชุด | 3,808.00 | 3,808.00 | 1,142.40 | 1,142.40 | 4,950.40 | |
| | 1.2.15 งานติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน กว้าง 3.65 ม. ตามแบบ (No.1) | 1.00 | ชุด | 26,190.00 | 26,190.00 | 2,910.00 | 2,910.00 | 29,100.00 | |
| | 1.2.16 งานติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน กว้าง 1.85 ม. ตามแบบ (No.2) | 1.00 | ชุด | 14,553.00 | 14,553.00 | 1,617.00 | 1,617.00 | 16,170.00 | |
| | 1.2.17 งานติดตั้งหน้าต่างบานกระทุ้ง กว้าง 0.70 ม. ตามแบบ (No.3) | 3.00 | ชุด | 8,460.00 | 25,380.00 | 940.00 | 2,820.00 | 28,200.00 | |
| | รวมค่างาน 1.2 | | | | | | | 232,321.66 | |
| 1.3 | งานปรับปรุงห้องอบน้ำดื่ม (ห้องพักเวรพนักงานหญิงใหม่) | | | | | | | | |
| | 1.3.1 งานซ่อมแซมยกวางแวนวงและพื้นกระเบื้องเดิม | 23.88 | ตร.ม. | 100.00 | 2,388.00 | 50.00 | 1,194.00 | 3,582.00 | |
| | รวมค่างาน 1.3 | | | | | | | 3,582.00 | |
| | รวมค่างานทั้งหมด (1) | | | | | | | 242,905.16 | |




1.  2
 2.  3
 3. 

ชื่อโครงการ: งานปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่เวร ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต
 สถานที่ก่อสร้าง: ท่าอากาศยานภูเก็ต
 ประเภทงาน: งานก่อสร้างอาคาร
 งบประมาณราคาโดย: สสค.สปร.พทก.

แบบเลขที่: สสค.สปร.พทก. 81/65
 เมื่อวันที่: 5 มกราคม 2567

(ปริมาณวัสดุและราคาส่งต่อชิ้นนี้เป็นเพียงการประมาณการเพื่อใช้ในการจัดจ้างผู้รับจ้าง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 1.1 | งานรื้อถอนและเตรียมพื้นที่ | | | | | | | | |
| | 1.1.1 งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน | 42.00 | ตร.ม. | - | - | 60.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | รื้อถอนทิ้งนอกพื้นที่ท่าอากาศยาน |
| | 1.1.2 งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบเดิม | 4.00 | ชุด | - | - | 70.00 | 280.00 | 280.00 | รื้อถอนไปกองเก็บพื้นที่ในท่าอากาศยาน |
| | 1.1.3 งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมกระจกเดิม | 3.30 | ตร.ม. | - | - | 150.00 | 495.00 | 495.00 | รื้อถอนไปกองเก็บพื้นที่ในท่าอากาศยาน |
| | 1.1.4 งานรื้อถอนเคาน์เตอร์คัส. เดิม | 1.00 | ชุด | - | - | 349.00 | 349.00 | 349.00 | รื้อถอนทิ้งนอกพื้นที่ท่าอากาศยาน |
| | 1.1.5 งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม | 53.50 | ตร.ม. | - | - | 15.00 | 802.50 | 802.50 | รื้อถอนทิ้งนอกพื้นที่ท่าอากาศยาน |
| | 1.1.6 งานรื้อถอน-ติดตั้งประตูอะลูมิเนียมบานเปิด (ใช้ประตูอะลูมิเนียมบานเปิดเดิม) | 1.00 | ชุด | - | - | 1,090.00 | 1,090.00 | 1,090.00 | รื้อและติดตั้งกลับตามแบบ |
| | 1.1.7 งานรื้อถอนฝ้า คร่าวอลูมิเนียมเพดานเดิม | 58.60 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 1,465.00 | 1,465.00 | รื้อถอนไปกองเก็บพื้นที่ในท่าอากาศยาน |
| | รวมค่างาน 1.1 | | | | | | | 7,001.50 | |
| 1.2 | งานปรับปรุงพื้นที่ห้องพักเวร | | | | | | | | |
| | 1.2.1 งานติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ด ทนไฟ 9 มม. มีพอยต์ คร่าวอลูมิเนียมเพดาน | 53.50 | ตร.ม. | 297.00 | 15,889.50 | 52.00 | 2,782.00 | 18,671.50 | |
| | 1.2.2 งานติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดพร้อมโครงยิปซัมยิปซัมบอร์ด ทนไฟ 9 มม. ทนความร้อน คร่าวโลหะชุบสังกะสี | 4.60 | ตร.ม. | 338.00 | 1,554.80 | 75.00 | 345.00 | 1,899.80 | |
| | 1.2.3 เหล็กกล่องขนาด 75x45x3.2 มม. - 5.50 kg/m (รับผนังเบา) | 330.00 | กก. | 30.10 | 9,933.00 | 12.00 | 3,960.00 | 13,893.00 | |
| | 1.2.4 เหล็กแผ่นหนา 6 มม. - 48.62 kg/sq.m. (รับผนังเบา) | 140.00 | กก. | 29.53 | 4,134.20 | 12.00 | 1,680.00 | 5,814.20 | |
| | 1.2.5 ทุกล้อสำหรับติดตั้งในคอนกรีต ขนาด M12 (รับผนังเบา) | 44.00 | ชุด | 28.50 | 1,254.00 | - | - | 1,254.00 | |
| | 1.2.6 สี Top coat ชนิดผสมรองพื้น (2 เที่ยว) สำหรับทาโครงเหล็กรับผนังเบา | 20.52 | ตร.ม. | 36.88 | 756.78 | 38.00 | 779.76 | 1,536.54 | |
| | 1.2.7 ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ โครงคร่าวสังกะสี สองด้าน | 42.00 | ตร.ม. | 441.00 | 18,522.00 | 120.00 | 5,040.00 | 23,562.00 | |
| | 1.2.8 สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดไร้กลิ่น ทนทานใน มอก.2321-2549 - สีรองพื้นกันด่าง ชนิดไร้กลิ่น มอก.1123-2555 และสีทับหน้า ชนิดไร้กลิ่น 2 เที่ยว สำหรับทาผนังเบา | 84.00 | ตร.ม. | 70.00 | 5,880.00 | 30.00 | 2,520.00 | 8,400.00 | |
| | 1.2.9 งานเพนคอนกรีตรับพื้นก่อนปูกระเบื้องยาง (Self Leveling) | 54.00 | ตร.ม. | 440.48 | 23,785.92 | 61.00 | 3,294.00 | 27,079.92 | |
| | 1.2.10 ไม้ขยายประสานคอนกรีตสำหรับปูกระเบื้อง (5 สติง) | 1.00 | ถัง | 854.00 | 854.00 | 256.20 | 256.20 | 1,110.20 | |

1.  2.  3. 

แบบ ปร.4 ค่างานระบบ แผ่นที่ 2 / 2

ชื่อโครงการ: งานปรับปรุงห้องที่เจ้าหน้าที่เวร ฝ่ายบำรุงรักษา ทำอากาศยานภูเก็ต

สถานที่ก่อสร้าง: ทำอากาศยานภูเก็ต

ประเภทงาน: งานก่อสร้างอาคาร

ประมาณราคาโดย: สสค.สปร.พทก.

แบบเลขที่: สสค.สปร.พทก. 81/65

เมื่อวันที่: 5 มกราคม 2567

(ปริมาณวัสดุและราคาราคาวัสดุก่อสร้างนี้ เป็นเพียงการประมาณการเพื่อใช้ในการจัดจ้างผู้รับจ้าง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2.2 | งานระบบดับเพลิง | | | | | | | | |
| | 2.2.1 ท่อเหล็กดำแบบมีตะเข็บ SCH40 ขนาด 1 นิ้ว | 3 | ท่อน | 2,000.00 | 6,000.00 | 800.00 | 2,400.00 | 8,400.00 | |
| | 2.2.2 Pendant Sprinkler - Glass Bulb สีแดง - 5.6 K-factor | 4 | ชุด | 600.00 | 2,400.00 | 200.00 | 800.00 | 3,200.00 | |
| | 2.2.3 อุปกรณ์ประกอบ | 1 | งาน | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | |
| | 2.2.4 สีรองพื้นและสีทับหน้า | 1 | ชุด | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5,500.00 | |
| | 2.2.5 งานเชื่อมท่อบัดดับเพลิง | 1 | งาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | |
| | รวมค่างาน 2.2 | | | | | | | 31,100.00 | |
| | รวมค่างานทั้งหมด (2) | | | | | | | 116,803.62 | |

1.....
2.....
3.....

ชื่อโครงการ: งานปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่เวร ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต

สถานที่ก่อสร้าง: ท่าอากาศยานภูเก็ต

ประเภทงาน: งานก่อสร้างอาคาร




ประมาณราคาโดย: สศค.สปร.ทกภ.

แบบเลขที่: สศค.สปร.ทกภ. 81/65

เมื่อวันที่: 5 มกราคม 2567

(ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุต่อสรางนี้ เป็นเพียงการประมาณการเพื่อใช้ในการจัดจ้างผู้รับจ้าง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2 | งานระบบ | | | | | | | | |
| 2.1 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | | | | | | | | |
| | 2.1.1 โคมไฟตามโถงทางเดิน | 10 | โคม | 280.00 | 2,800.00 | 115.00 | 1,150.00 | 3,950.00 | |
| | 2.1.2 สวิตช์ไฟฟ้าทางเดิน | 8 | ชุด | 58.00 | 464.00 | 80.00 | 640.00 | 1,104.00 | |
| | 2.1.3 ตู้รับไฟฟ้าแบบตู้แบบมีมันนิรภัย | 28 | ชุด | 123.00 | 3,444.00 | 90.00 | 2,520.00 | 5,964.00 | |
| | 2.1.4 ตู้รับสายสัญญาณโทรศัพท์ | 4 | ชุด | 220.00 | 880.00 | 90.00 | 360.00 | 1,240.00 | |
| | 2.1.5 ตู้รับสาย LAN CAT6 | 4 | ชุด | 290.00 | 1,160.00 | 90.00 | 360.00 | 1,520.00 | |
| | 2.1.6 สายไฟ IECO1 ขนาด 1x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750V ขนาด 100 เมตร สีเขียว | 2 | ม้วน | 912.00 | 1,824.00 | 700.00 | 1,400.00 | 3,224.00 | |
| | 2.1.7 สายไฟ IECO1 ขนาด 1x4 ตร.มม. แรงดัน 750V ขนาด 100 เมตร สีน้ำตาล | 3 | ม้วน | 1,375.00 | 4,125.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 7,125.00 | |
| | 2.1.8 สายไฟ IECO1 ขนาด 1x4 ตร.มม. แรงดัน 750V ขนาด 100 เมตร สีฟ้า | 3 | ม้วน | 1,375.00 | 4,125.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 7,125.00 | |
| | 2.1.9 สายแลน CAT6 UTP ขนาด 100 เมตร สีขาว | 2 | ม้วน | 1,753.00 | 3,506.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 5,506.00 | |
| | 2.1.10 สายนำสัญญาณ RG6 ขนาด 100 เมตร สีขาว | 1 | ม้วน | 958.00 | 958.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,958.00 | |
| | 2.1.11 พัดระบายอากาศ/Exhaust Fan แบบติดฝาเพดาน ขนาด 8 นิ้ว ขึ้นไป (รวมติดตั้ง) | 6 | เครื่อง | 1,500.00 | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 | |
| | 2.1.12 ท่อ EMT 1/2" มาตรฐาน มอก. | 100 | เมตร | 31.03 | 3,103.00 | 24.00 | 2,400.00 | 5,503.00 | |
| | 2.1.13 กล่องรับสัญญาณจานดาวเทียม | 4 | กล่อง | 650.00 | 2,600.00 | 90.00 | 360.00 | 2,960.00 | |
| | 2.1.14 เบรกเกอร์ CB 16AT 220V | 1 | ชุด | 98.00 | 98.00 | - | - | 98.00 | |
| | 2.1.15 เบรกเกอร์ CB 20AT 220V | 4 | ชุด | 98.00 | 392.00 | - | - | 392.00 | |
| | 2.1.16 งานร้อยวางโคม ,ตู้รับ และสวิตซ์ | 23 | จุด | - | - | 30.00 | 690.00 | 690.00 | |
| | 2.1.17 Support & Accessory | 1 | ชุด | 6,926.22 | 6,926.22 | 3,398.40 | 3,398.40 | 10,324.62 | |
| | 2.1.18 Simplex addressable photo smoke sensor with base (Part No. 4098-9714+4098-Series) | 1 | ชุด | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 5,320.00 | |
| | 2.1.19 สายไฟขนาด 2x1.5sq.mm. (Twisted pair with shield) แบบ fire resistance cable (FRC) | 10 | เมตร | 60.00 | 600.00 | 10.00 | 100.00 | 700.00 | |
| | 2.1.20 ค่าเขียนโปรแกรม เข้ากับชุดควบคุม Simplex FCP 4100 ติดของอาคารที่ใช้งานอยู่ และให้ช่างการแจ้งไปยังห้องควบคุมหลัก พร้อม Testing & Commissioning | 1 | งาน | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 7,000.00 | |
| | 2.1.21 ค่าปรับแต่งภาพ Graphic Ann | 1 | งาน | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | |
| | รวมค่างาน 2.1 | | | | | | | 85,703.62 | |

1.....

 2.....

 3.....


ชื่อโครงการ: งานปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่เวร ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต

สถานที่ก่อสร้าง: ท่าอากาศยานภูเก็ต

ประเภทงาน: งานก่อสร้างอาคาร


ประมาณราคาโดย: สด.สปร.พภก.

แบบเลขที่: สด.สปร.พภก. 81/65

เมื่อวันที่: 5 มกราคม 2567

(ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้างนี้ เป็นเพียงการประมาณการเพื่อใช้ในการจัดจ้างผู้รับจ้าง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|---------|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | งานครุภัณฑ์และอื่นๆ | | | | | | | | |
| 3.1 | งานเพอร์นิเจอร์ | | | | | | | | |
| | 3.1.1 เคียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3 ฟุต | 8.00 | ชุด | 8,500.00 | 68,000.00 | - | - | 68,000.00 | |
| | 3.1.2 ที่นอนขนาด 3 ฟุต + หมอนหนุน | 16.00 | ชุด | 3,740.00 | 59,840.00 | - | - | 59,840.00 | |
| | 3.1.3 ป้ายอะคริลิกสำหรับติดประตูห้อง | 4.00 | ชุด | 1,800.00 | 7,200.00 | - | - | 7,200.00 | |
| | รวมค่างาน 3.1 | | | | | | | 135,040.00 | |
| 3.2 | งานครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล | | | | | | | | |
| | 3.2.1 เครื่องรับอากาศ แบบติดผนัง Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู (รวมติดตั้ง) | 1 | เครื่อง | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | ครุภัณฑ์ |
| | 3.2.2 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู (รวมติดตั้ง) | 1 | เครื่อง | 22,000.00 | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | ครุภัณฑ์ |
| | 3.2.3 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 บีทียู (รวมติดตั้ง) | 1 | เครื่อง | 31,000.00 | 31,000.00 | - | - | 31,000.00 | ครุภัณฑ์ |
| | 3.2.4 เครื่องพอกอากาศแบบติดผนัง (รวมติดตั้ง) | 4 | เครื่อง | 7,700.00 | 30,800.00 | - | - | 30,800.00 | ครุภัณฑ์ |
| | 3.2.5 พัดลมแบบโครงติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว | 4 | เครื่อง | 1,890.00 | 7,560.00 | - | - | 7,560.00 | ครุภัณฑ์ |
| | รวมค่างาน 3.2 | | | | | | | 106,360.00 | |
| | รวมค่างานทั้งหมด (3) | | | | | | | 241,400.00 | |

1. 

2. 

3. 

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ: งานปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่เวร ฝ่ายบำรุงรักษา ทำอาภาศยานุญเกิด

สถานที่ก่อสร้าง: ทำอาภาศยานุญเกิด



ประเภทงาน: งานก่อสร้างอาคาร

แบบเลขที่: สสค.สปร.ทภก. 81/65

เมื่อวันที่: 5 มกราคม 2567

ประมาณราคาโดย: สสค.สปร.ทภก. (ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้างนี้ เป็นเพียงการประมาณการเพื่อใช้ในการจัดจ้างผู้รับจ้าง)

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-------------------|----------|
| 4 | งานค่าใช้จ่ายพิเศษ | | | | |
| 4.1 | ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับที่พัก) | 1 | งาน | 60,000.00 | |
| 4.2 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย | 1 | งาน | 34,451.25 | |
| 4.3 | ค่ากั้นพื้นที่ ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย | 1 | งาน | 23,250.00 | |
| | รวมราคางานค่าใช้จ่ายพิเศษ | | | 117,701.25 | |

1.  2.  3. 