

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงห้อง Dynamic UPS บริเวณอาคาร Power House
ณ ทำอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนแบบแผนและอาคาร ฝ่ายสนามบินและอาคาร
ทำอากาศยานดอนเมือง บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,900,138.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
- 4 ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานรื้อถอน, งานประตู, งานผนัง, งานฝ้าเพดาน, งานหลังคา
- 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 1,900,072.42 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) (รายละเอียดตามใบประมาณการราคาที่เป็นแบบ)
- 6 บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบ ปร.5 (ก) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3 แบบ ปร.5 (พ) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.4 แบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
 - 6.5 แบบ ปร.4 (พ) จำนวน 1 แผ่น
- 7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพลพัทธ์ เดชคง ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายจิรศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการ
 - 7.3 นายดิษฐวัฒน์ แดงฉ่ำ กรรมการ
 - 7.4 น.ส.เพชรมณี สุธำรงค์กรกุล กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้อง Dynamic UPS บริเวณอาคาร Power House ณ ทดม. จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานดอนเมือง

แบบเลขที่ สบอ.ฝสอ. 015/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนแบบแผนและอาคาร ฝ่ายสนามบินและอาคาร

แบบ ปร.4 ,ปร.4(พ) ,ปร.5(พ) และ ปร.5(ก) ที่แนบ มีจำนวน 7 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร	1,887,446.42	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	12,626.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,900,072.42	
	ราคากลาง	1,900,072.42	
	(หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์)		

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายพลพัชร เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายจิรศักดิ์ ณ ระนอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายดิษฐ์วัฒน์ แดงอู๋)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(น.ส.เพชรมณี สุธงศ์กรกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร											
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้อง Dynamic UPS บริเวณอาคาร Power House ณ ทดม. จำนวน 1 งาน											
สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานดอนเมือง											
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนแบบแผนและอาคาร											
คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ	แบบ	
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท			ปร.4	แผ่นที่ 1/4
งานสถาปัตยกรรม											
1	งานรื้อถอน										
1.1	รื้อถอนหลังคาเดิม	725.00	ตร.ม.	-	-	25.00	18,125.00		รื้อขนไป		
1.2	รื้อถอนฝ้าเพดาน	23.00	ตร.ม.	-	-	25.00	575.00		รื้อขนไป		
1.3	รื้อถอนผนังยิปซัม	15.00	ตร.ม.	-	-	30.00	450.00		รื้อขนไป		
1.4	รื้อถอนผนังก่ออิฐ	15.00	ตร.ม.	-	-	40.00	600.00		รื้อขนไป		
1.5	รื้อถอนบานประตูม้วน	1.00	ชุด	-	-	512.00	512.00		รื้อขนไป		
1.6	รื้อถอนบานประตูเหล็ก	1.00	ชุด	-	-	1,026.00	1,026.00		รื้อขนไป		
2	งานหลังคา										
2.1	หลังคา Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม พร้อม PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	725.00	ตร.ม.	570.00	413,250.00	95.00	68,875.00	482,125.00			
2.2	Flashing	59.00	ม.	260.00	15,340.00	50.00	2,950.00	18,290.00			
2.3	รางน้ำสังกะสีเบอร์ 28 กว้าง 6 นิ้ว	41.00	ม.	350.00	14,350.00	25.00	1,025.00	15,375.00	พร้อมขอรัตราง		
2.4	ท่อรับน้ำฝนสังกะสีเบอร์ 28 ขนาด 3 นิ้ว	19.00	ม.	250.00	4,750.00	25.00	475.00	5,225.00	พร้อมแหวนรัดท่อ		
2.5	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว + ทับเชิงชาย	118.00	ม.	145.00	17,110.00	94.00	11,092.00	28,202.00	รวมทั้งเชิงชายไม้เนื้อแข็ง		
2.6	เหล็กกล่อง ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 2.00 ม.	649.00	กก.	32.00	20,768.00	12.00	7,788.00	28,556.00	รวมเหล็กท่อนัด E60 เชื่อมเหล็กทั่วไป		
2.7	เหล็กกล่อง มอก ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว หนา 2.00 ม.	258.00	กก.	32.00	8,256.00	12.00	3,096.00	11,352.00	รวมเหล็กท่อนัด E60 เชื่อมเหล็กทั่วไป		
2.8	ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด 1.20 X 2.40 ม. หนา 2.3 มม.	177.00	ตร.ม.	230.00	40,710.00	69.00	12,213.00	52,923.00			
3	งานฝ้าเพดาน										
3.1	ฝ้ายิปซัมบอร์ด 12 มม. คราวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ ชนิดทนไฟ	143.00	ตร.ม.	370.00	52,910.00	75.00	10,725.00	63,635.00			
3.2	ทาสีฝ้า	143.00	ตร.ม.	33.00	4,719.00	30.00	4,290.00	9,009.00			







กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร										แบบ พร.4	แผ่นที่ 2/4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้อง Dynamic UPS บริเวณอาคาร Power House ณ ทตม. จำนวน 1 งาน											
สถานที่ก่อสร้าง ทำอวกาศยานดอนเมือง										แบบเลขที่ สบอ.๘สอ. 015/66	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนแบบแผนและอาคาร											
ฝ่ายสนามบินและอาคาร											
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง											
เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท				
4	งานผนัง										
4.1	ทาสีผนัง	1,284.00	ตร.ม.	44.00	56,496.00	30.00	38,520.00	95,016.00			
4.2	ผนังก่ออิฐมอยู ครึ่งแผ่น ฉาบเรียบ	71.00	ตร.ม.	426.00	30,246.00	253.00	17,963.00	48,209.00			
4.3	เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	50.00	ม.	130.00	6,500.00	44.00	2,200.00	8,700.00			
5	งานประตู - หน้าต่าง										
5.1	ประตูเหล็กม้วน	2.00	ชุด	14,000.00	28,000.00	2,000.00	4,000.00	32,000.00	ค่าของรวมค่าแรง		
5.2	ประตูเหล็กบานเดี่ยว	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	7,000.00	7,000.00	18,000.00	ค่าของรวมค่าแรง		
5.3	หน้าต่างบานเกล็ดมลูมิเนียม บานติดตาย	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	ค่าของรวมค่าแรง		
รวมเป็นเงิน									964,905.00		

นาง

นาย ✓



10/10/2567

