

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนแบบแผนและอาคาร ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,875,451.89 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
- 4 ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานซ่อมแซมห้อง และมีพื้นที่ใช้สอยรวม 470 ตารางเมตร
- 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 เป็นเงิน 2,875,451.89 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) (รายละเอียดตามใบประมาณการราคาที่เป็นแบบ)
- 6 บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดงรายการและปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4 ก)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
- 7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พ.อ.อ.สุภชัย	จันทรมนิยม	ประธานกรรมการ
7.2 นายศุภกิติ์	อังคเมธากร	กรรมการ
7.3 นายวีระวัฒน์	เต็งการณกิจ	กรรมการ
7.4 น.ส.พุทธินันท์	โพธิ์งาม	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง

แบบเลขที่ 012/67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนแบบแผนและอาคาร


ฝ่ายสนามบินและอาคาร


แบบ ปร.4(ก), ปร.5(ก) ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร	2,875,451.89	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแปดสิบลบาทเก้าสตางค์)	2,875,451.89 2,875,451.89	

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(พ.อ.อ.สุกชัย จันทนิยม)


..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีระวัฒน์ เต็งการณกิจ)


..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภกิติ อังคมธากร)


..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(น.ส.พุดธินันท์ โพธิ์งาม)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง

แบบเลขที่ 012/67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนแบบแผนและอาคาร

ฝ่ายสนามบินและอาคาร

แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานอาคาร				
1	งานสถาปัตยกรรม	619,577.35	1.3048	808,424.53	
2	งานระบบไฟฟ้า	376,536.00	1.3048	491,304.17	
3	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	741,000.00	1.3048	966,856.80	
4	งานระบบสื่อสาร	466,635.80	1.3048	608,866.39	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	2,203,749.15	1.3048	2,875,451.89	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง 2,875,451.89

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.



(พ.อ.สุกชัย จันทรนิยม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวีระวัฒน์ เต็งการณิกิจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุกฤทธี อังคเมธากร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(น.ส.พุทธินันท์ โปธิ์งาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร											
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน											
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง											
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนแบบแผนและอาคาร											
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง											
แบบเลขที่ 012/67											
ฝ่ายสนามบินและอาคาร											
เมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท				
1	งานสถาปัตยกรรม										
	งานรื้อถอน										
1.1	รื้อถอนพื้นพรม	110.60	ตร.ม.	-	-	15.00	1,659.00	1,659.00	รื้อขนไป		
1.2	รื้อถอนฝ้าโครงคร่าวที่-บาร์ (วัสดุแผ่น พร้อมโครงคร่าว)	36.40	ตร.ม.	-	-	25.00	910.00	910.00	รื้อขนไป		
1.3	รื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่น พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี)	326.75	ตร.ม.	-	-	25.00	8,168.75	8,168.75			
1.4	ชุดล่างสีผนังเดิม	663.30	ตร.ม.	-	-	10.00	6,633.00	6,633.00			
1.5	รื้อถอนผนังยิปซัมบอร์ด บุสลด้าน พร้อมโครงคร่าว	11.00	ตร.ม.	-	-	30.00	330.00	330.00			
1.6	รื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจกบานเลื่อน ขนาด 1.2 x 1.8 ม. (รื้อเพื่อไปติดตั้งใหม่)	1.00	ชุด	-	-	324.00	324.00	324.00			
	งานพื้น										
1.7	กระเบื้องยางผิวหน้าลายไม้ ชนิดแผ่น	436.00	ตร.ม.	395.00	172,220.00	80.00	34,880.00	207,100.00			
1.8	บัวเชิงผนังสำเร็จรูป พี.วี.ซี. สูง 10 ซม. ทน 1.4 มม.	298.40	ม.	20.00	5,968.00	40.00	11,936.00	17,904.00			
	งานผนัง										
1.9	ซ่อมแซมผนังยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. กรุ 2 ด้าน คร่าวโลหะชุบสังกะสี	32.20	ตร.ม.	595.00	19,159.00	130.00	4,186.00	23,345.00			
1.10	ทาสีน้ำอะคริลิก งานสีภายใน สีปูนเก่า (น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว สีทับหน้าไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว)	727.70	ตร.ม.	36.00	26,197.20	30.00	21,831.00	48,028.20			
1.11	ประตูบานเลื่อนเดิม นำมาติดตั้งใหม่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	1,052.00	1,052.00	445.00	445.00	1,497.00	อุปกรณ์ใหม่		
1.12	หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจกบานเลื่อนเดิม นำมาติดตั้งใหม่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	-	-	280.00	280.00	280.00			
	งานฝ้าเพดาน										
1.13	ติดตั้งโครงคร่าวที่-บาร์ และวางแผ่นยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม.	250.60	ตร.ม.	286.00	71,671.60	52.00	13,031.20	84,702.80			
1.14	ติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ	187.10	ตร.ม.	298.00	55,755.80	75.00	14,032.50	69,788.30			
1.15	ติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ทนความชื้น พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ	20.00	ตร.ม.	343.00	6,860.00	75.00	1,500.00	8,360.00			
1.16	ทาสีน้ำอะคริลิก (สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว สีทับหน้า 2 เที่ยว)	207.10	ตร.ม.	33.00	6,834.30	30.00	6,213.00	13,047.30			
1.17	ซ่อมแซมแนวรั้วด้วยวิธีการยิงโฟลิวรีเทนโฟม รอยรั้วยาว 100 ม. (PU Foam Injection Grouting)	150.00	กก.	850.00	127,500.00	-	-	127,500.00	ค่าของ รวมค่าแรง		
	รวมงานสถาปัตยกรรม							619,577.35			






ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน

แบบเลขที่ 012/67

ฝ่ายสนามบินและอาคาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนแบบแผนและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
2	งานระบบไฟฟ้า								
2.1	โคมไฟ PANEL LED 60 x 60 ซม.	76.00	ชุด	1,398.00	106,248.00	135.00	10,260.00	116,508.00	
2.2	โคมไฟเตควานโตนฝังฝ้า PANEL LED 4 นิ้ว	89.00	ชุด	110.00	9,790.00	115.00	10,235.00	20,025.00	
2.3	โคมไฟหน้าโต๊ะแอมแกรฝังฝ้าหลอด LED T8x2 ยาว 120 ซม.	2.00	ชุด	1,186.00	2,372.00	150.00	300.00	2,672.00	
2.4	โคมไฟกันน้ำกันฝุ่นหลอด LED T8x2 ยาว 120 ซม.	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	150.00	300.00	2,000.00	
2.5	โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉินหลอด LED (Self Contained)	30.00	ชุด	1,290.00	38,700.00	150.00	4,500.00	43,200.00	
2.6	โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินหลอด LED ข้อความด้านเดียว	7.00	ชุด	1,300.00	9,100.00	150.00	1,050.00	10,150.00	
2.7	โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินหลอด LED ข้อความ 2 ด้าน	2.00	ชุด	1,360.00	2,720.00	150.00	300.00	3,020.00	
2.8	LED NEON FLEX	35.00	เมตร	80.00	2,800.00	25.00	875.00	3,675.00	
2.9	LED NEON FLEX Driver	2.00	ชุด	65.00	130.00	20.00	40.00	170.00	
2.10	Load Center 3P 4W 18ckt. 100A With G-bar พร้อมเมน MCB 50AT	1.00	ชุด	9,454.00	9,454.00	1,200.00	1,200.00	10,654.00	
2.11	Plug-in CB 16A 1P Ic >= 6kA	9.00	ตัว	93.00	837.00	5.00	45.00	882.00	
2.12	Plug-in CB 20A 1P Ic >= 6kA	9.00	ตัว	93.00	837.00	5.00	45.00	882.00	
2.13	Single Switch 1 gang	7.00	ชุด	95.00	665.00	80.00	560.00	1,225.00	
2.14	Single Switch 2 gang	9.00	ชุด	125.00	1,125.00	80.00	720.00	1,845.00	
2.15	Single Switch 3 gang	4.00	ชุด	155.00	620.00	80.00	320.00	940.00	
2.16	Single Receptacle 2P+G	39.00	ชุด	107.00	4,173.00	90.00	3,510.00	7,683.00	
2.17	Duplex Receptacle 2P+G	65.00	ชุด	245.00	15,925.00	90.00	5,850.00	21,775.00	
2.18	Pop-up Receptacle 2P+G	1.00	ชุด	2,115.00	2,115.00	280.00	280.00	2,395.00	
2.19	สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 4 sq.mm.	600.00	เมตร	12.90	7,740.00	10.00	6,000.00	13,740.00	
2.20	สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 2.5 sq.mm.	2,100.00	เมตร	8.55	17,955.00	7.00	14,700.00	32,655.00	
2.21	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT Dia. 20 mm.	45.00	เมตร	44.80	2,016.00	24.00	1,080.00	3,096.00	
2.22	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT Dia. 15 mm.	650.00	เมตร	31.00	20,150.00	22.00	14,300.00	34,450.00	
2.23	ท่ออ่อนเหล็กร้อยสายไฟฟ้า (FLEX) Dia. 15 mm.	200.00	เมตร	4.47	894.00	11.00	2,200.00	3,094.00	
2.24	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง เช่น เทปพันสาย น็อตสกรู ฯลฯ	1.00	เหมา	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร										แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 3/6	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน											
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง										แบบเลขที่ 012/67	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนแบบแผนและอาคาร										ฝ่ายสนามบินและอาคาร	
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง										เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท				
2.25	งานรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าเดิม	1.00	เพมา	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00			
รวมงานระบบไฟฟ้า									376,536.00		

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน

แบบเลขที่ 012/67

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง

ฝ่ายสนามบินและอาคาร


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนแบบแผนและอาคาร

เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ฝ่ายสนามบินและอาคาร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
3	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
3.1	งานร้อยท่อนท่อลมเดิม	1.00	Lot	-	-	32,400.00	32,400.00	32,400.00	
	ท่อลมเย็น และลมกลับ							-	
3.2	- PID Duct	6,500.00	ตร.ฟ.	40.00	260,000.00	25.00	162,500.00	422,500.00	
3.3	- Fitting & Accessories	1.00	Lot	78,000.00	78,000.00	23,400.00	23,400.00	101,400.00	
3.4	- Hangers and Supports	1.00	Lot	52,000.00	52,000.00	15,600.00	15,600.00	67,600.00	
	ท่อลมระบายอากาศ								
3.5	- Galvanized Steel Sheet Gauge #26	120.00	ตร.ฟ.	16.00	1,920.00	18.00	2,160.00	4,080.00	
3.6	- Fitting & Accessories	1.00	งาน	670.00	670.00	200.00	200.00	870.00	
3.7	- Hangers and Supports	1.00	งาน	480.00	480.00	146.00	146.00	626.00	
	หน้ากากลม (Diffuser & Grille)								
3.8	- Square Diffuser ขนาด 300x300mm พร้อม VD	7.00	ชุด	600.00	4,200.00	150.00	1,050.00	5,250.00	
3.9	- Square Diffuser ขนาด 600x600mm พร้อม VD	19.00	ชุด	2,000.00	38,000.00	550.00	10,450.00	48,450.00	
3.10	- Linear Slot Diffuser 19mm 2-Slot 1.8m length	8.00	ชุด	1,200.00	9,600.00	470.00	3,760.00	13,360.00	
3.11	- RAG ขนาด 300x300mm	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	150.00	900.00	2,400.00	
3.12	- RAG ขนาด 600x600mm	14.00	ชุด	800.00	11,200.00	200.00	2,800.00	14,000.00	
3.13	- Volumn Damper สำหรับท่อลม Main เดิม	4.00	ชุด	3,400.00	13,600.00	1,020.00	4,080.00	17,680.00	
	พัดลมระบายอากาศ								
3.14	EF-01	1.00	ชุด	3,150.00	3,150.00	650.00	650.00	3,800.00	
3.15	EF-02	1.00	ชุด	3,150.00	3,150.00	650.00	650.00	3,800.00	
	งานระบบไฟฟ้า (สำหรับพัดลมระบายอากาศ)								
3.16	งานเดินสายไฟฟ้า พร้อมท่อร้อยสายไฟโลหะ	1.00	งาน	1,400.00	1,400.00	1,160.00	1,160.00	2,560.00	
3.17	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V สำหรับพัดลมระบายอากาศ	2.00	ชุด	32.00	64.00	80.00	160.00	224.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							741,000.00	


 1 - 1 - 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน

แบบเลขที่ 012/67

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง

ฝ่ายสนามบินและอาคาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนแบบแผนและอาคาร

ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
4	งานระบบสื่อสาร								
4.1	เดินสายใยแก้วนำแสง 24C	180.00	เมตร	33.00	5,940.00	30.00	5,400.00	11,340.00	
4.2	ติดตั้งแผงกระจายสายใยแก้วนำแสง 24C	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	500.00	1,000.00	9,000.00	
4.3	สายเชื่อมต่อสัญญาณใยแก้วนำแสง Fiber Optic Patch cord	4.00	เส้น	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
4.4	สายเชื่อมต่อสัญญาณใยแก้วนำแสง Fiber Optic Pigtail พร้อม Terminate และทดสอบ	48.00	แกน	70.00	3,360.00	400.00	19,200.00	22,560.00	
4.5	เดินสายโทรศัพท์ TPEV 50P 0.65 sq.mm.	180.00	เมตร	205.00	36,900.00	38.00	6,840.00	43,740.00	
4.6	ติดตั้งTC Box (50P)	2.00	set	1,650.00	3,300.00	1,000.00	2,000.00	5,300.00	
4.7	สายโทรศัพท์ 4C	620.00	เมตร	9.00	5,580.00	10.00	6,200.00	11,780.00	
4.8	Outlet Telephone	21.00	จุด	150.00	3,150.00	100.00	2,100.00	5,250.00	
4.9	สายสัญญาณ CAT6	760.00	เมตร	17.00	12,920.00	15.00	11,400.00	24,320.00	
4.10	Outlet UTP	27.00	set	150.00	4,050.00	100.00	2,700.00	6,750.00	
4.11	แผงกระจายสัญญาณ UTP (UTP Patch Panel)	2.00	ชุด	3,850.00	7,700.00	1,000.00	2,000.00	9,700.00	
4.12	SFP 1.25G Transceiver Module	2.00	ea	625.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
4.13	Media Converter	2.00	ea	4,190.00	8,380.00	-	-	8,380.00	
4.14	สาย VFF 2x1.5 sq.mm.	100.00	m.	15.70	1,570.00	12.00	1,200.00	2,770.00	
4.15	Cable microphone Double Jacket	50.00	m.	80.00	4,000.00	20.00	1,000.00	5,000.00	
4.16	Power Supply + Relay + Battery (PNI:AD-155A)	1.00	set	15,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00	
4.17	IEC 02 1.5 sq.mm	650.00	m	10.00	6,500.00	5.00	3,250.00	9,750.00	
4.18	Control cable Twisted pair Shield 6x22AWG 3 Pair	325.00	m	65.00	21,125.00	20.00	6,500.00	27,625.00	
4.19	Cable RG-6	80.00	m.	28.00	2,240.00	20.00	1,600.00	3,840.00	
4.20	HDMI Selector 4 port	1.00	ea	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
4.21	Fiber Optic HDMI Cable 30 m	1.00	ea	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
4.22	Fiber Optic HDMI Cable 20 m	3.00	ea	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
4.23	เดินท่อ EMT 1/2"	340.00	เมตร	31.00	10,540.00	22.00	7,480.00	18,020.00	
4.24	เดินท่อ EMT 3/4"	276.00	เมตร	44.80	12,364.80	24.00	6,624.00	18,988.80	

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง

แบบเลขที่ 012/67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนแบบแผนและอาคาร

ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
4.25	เดินท่อ EMT 1"	416.00	เมตร	64.00	26,624.00	28.00	11,648.00	38,272.00	
4.26	Support and Hanger	1.00	lot	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
4.27	Accessories	1.00	lot	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
4.28	งานย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ห้องประชุมเดิม	1.00	job	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
4.29	งานย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่	1.00	job	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	
4.30	System Installation, Configuration and testing	1.00	lot	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
	รวมงานระบบสื่อสาร							466,635.80	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]