

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องให้มมบุตร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 4,816,200.- บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรม, ติดตั้งระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ, ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 เมษายน 2567 เป็นเงิน 2,646,760.87 บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบเจ็ดสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.4 (พ)
 - 6.3 แบบ ปร.5 (ก)
 - 6.4 แบบ ปร.5 (ข)
 - 6.5 แบบ ปร.6
 - 6.6 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	น.ส.มนชยา ใจกล้า	ประธานกรรมการ
7.2	นายกิตติพงษ์ พวงเงิน	กรรมการ
7.3	นายอาชวิน พึ่งผลงาม	กรรมการ
7.4	นายพรประสาท ศรีโชติ	กรรมการ
7.5	นายสุวัฒน์ชัย เสริมสุวรรณสุข	กรรมการ
7.6	นายพัทธมน เข้มพิลา	กรรมการ
7.7	ว่าที่ ร.ต. ศรารุณี กลัดประเสริฐ	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องให้มบุตร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

แบบ ปร.5(ก.) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น , แบบ ปร.5(ข.) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น , แบบแสดงค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง / ปรับปรุง	2,193,761.94	
2	สรุปผลการประมาณราคางานครุภัณฑ์	204,515.52	
3	สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	433,756.67	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สองล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันสามสิบสี่บาทสิบสามสตางค์)	2,832,034.13	

มูลค่างานทั้งหมด 2,646,760.87 บาท Vat 7% 185,273.26 บาท


น.ส.มนชยา ใจกล้า

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายกิตติพงษ์ พวงเงิน

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายพรประสาธ ศรีโชติ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายพัทธมน เข้มพิลา

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายอาชวิน พึ่งผลงาม

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายสุวัฒน์ชัย เสริมสุวรรณสุข

กรรมการกำหนดราคากลาง



ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ กลัดประเสริฐ

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องโถงให้มบุตร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 26 แผ่น (แผ่นที่ 1 - แผ่นที่ 26)

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องโถงให้มบุตร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D	1,680,271.09	1.3056	2,193,761.94	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาท เก้าสิบสี่สตางค์)			2,193,761.94	

มูลค่างาน 2,050,244.80 บาท Vat 7% 143,517.14 บาท



น.ส.มนชยา ใจกล้า

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายกิตติพงษ์ พวงเงิน

กรรมการกำหนดราคากลาง




นายพรประสาธ ศรีโชติ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายพัทธมน เข้มพิลา

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายอาชวิน พึ่งผลงาม

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายสุวัฒน์ชัย เสริมสุวรรณสุข

กรรมการกำหนดราคากลาง



ว่าที่ ร.ต.ศรารุณี กลัดประเสริฐ

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องโถงใหม่บุตร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ กัดประเสริฐ

เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ใบสรุปราคาค่าวัสดุและค่าแรง งานปรับปรุงห้องโถงใหม่บุตร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D โดยแบ่งประเภทงานดังนี้								
1	งานสถาปัตยกรรม	14	งาน					1,039,198.65	แผ่นที่ 2
2	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	6	งาน					104,984.28	แผ่นที่ 9
3	งานระบบไฟฟ้า	2	งาน					330,164.36	แผ่นที่ 16
4	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	3	งาน					172,236.50	แผ่นที่ 19
5	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	2	งาน					26,400.00	แผ่นที่ 24
	รวมเป็นเงิน (1)	27	งาน					1,672,983.79	
	ครุภัณฑ์จัดซื้องานปรับปรุงห้องโถงใหม่บุตร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D	1	งาน					191,136.00	แผ่นที่ 27
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	4	งาน					433,756.67	
	รวมเป็นเงิน (2)	5	งาน					624,892.67	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)	31	งาน					2,106,740.46	

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องโถงโหล่มบุตร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ กิติประเสริฐ

เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
1.1	บริเวณห้องโถงโหล่มบุตร จุดที่1 (D1/D1A)								
1.1.1	หมวดงานรื้อถอน								
	รื้อถอนประตูกระจก ขนาด 1.13 ม. x 2.50 ม.เดิม (รื้อกองเพื่อส่งคืน)	2.825	ตร.ม.	-	-	100.00	282.50	282.50	รื้อกอง
	รื้อถอนประตูกระจก ขนาด 1.10 ม. x 2.50 ม.เดิม (รื้อกองเพื่อส่งคืน)	2.75	ตร.ม.	-	-	100.00	275.00	275.00	รื้อกอง
	รื้อถอนฝ้าเพดาน	29.01	ตร.ม.	-	-	20.00	580.20	580.20	รื้อกอง
	รื้อถอนผนังกระจกเดิม (รื้อกองเพื่อส่งคืน)	6.90	ตร.ม.	-	-	79.00	545.10	545.10	รื้อกอง
	รื้อถอนผนัง Cladding เดิม (รื้อกองเพื่อส่งคืน)	43.61	ตร.ม.	-	-	50.00	2,180.50	2,180.50	รื้อกอง
	รื้อถอนผนังก่ออิฐเดิม	14.12	ตร.ม.	-	-	45.00	635.40	635.40	รื้อกอง
1.1.2	งานพื้น (พื้นเดิมปูกระเบื้องยางแบบมันทนหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.)								
	พื้นปูกระเบื้องยางแบบมันทน หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. สีลายที่ 1 (รายละเอียดตามแบบ)	21.23	ตร.ม.	1,026.00	21,781.98	-	-	21,781.98	วัสดุ+ค่าแรง
	พื้นปูกระเบื้องยางแบบมันทน หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. สีลายที่ 2 (รายละเอียดตามแบบ)	5.89	ตร.ม.	1,026.00	6,043.14	-	-	6,043.14	วัสดุ+ค่าแรง
1.1.3	งานผนัง								
	ผนังยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (บุด้านเดียว)	46.61	ตร.ม.	382.00	17,805.02	100.00	4,661.00	22,466.02	
	งานติดตั้งฉนวนดูดซับเสียง	46.61	ตร.ม.	236.56	11,026.06	71.00	3,309.31	14,335.37	
	ยอดยกไป							69,125.21	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 4/31

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องให้มบุดร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ กิติ์ประเสริฐ

เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							69,125.21	
1.1.3	งานผนัง								
	งานทาสีน้ำอะครีลิกชนิดที่ความสะอาดได้ (รายละเอียดตามแบบ)	13.33	ตร.ม.	43.00	573.19	30.00	399.90	973.09	
	งานปิดแผ่นไม้เทียมตกแต่ง WPC ลายไม้	33.28	ตร.ม.	1,500.00	49,920.00	-	-	49,920.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ผนังโครงเหล็กปิดแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทหรือสีเงิน เมทัลลิก หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ชนิดมีเส็กกลางกันไฟ	15.07	ตร.ม.	2,900.00	43,703.00	-	-	43,703.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ผนังโครงเหล็กปิดแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทสีขาวมุกกันเงา หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ชนิดมีเส็กกลางกันไฟ	25.34	ตร.ม.	2,900.00	73,486.00	-	-	73,486.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ผนังเดิมขีดทำความสะอาด	13.08	ตร.ม.	-	-	56.00	732.48	732.48	
	ผ้ามันดิบพร้อมราง (ผ้ามันชนิด EASY TO CLEAN) เช็ดทำความสะอาดได้ง่าย (รายละเอียดตามแบบ S7)	2.00	ชุด	11,880.00	23,760.00	-	-	23,760.00	วัสดุ+ค่าแรง
1.1.4	งานฝ้า								
	ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนาไม่น้อยกว่า 9 มม.	28.92	ตร.ม.	237.00	6,854.04	75.00	2,169.00	9,023.04	
	งานทาสีฝ้า (รายละเอียดตามแบบ)	28.92	ตร.ม.	43.00	1,243.56	30.00	867.60	2,111.16	
	ยอดยกไป							272,833.98	

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องโถงโชมบوتر ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคาากลางโดย ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ กัตติประเสริฐ

เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							272,833.98	
1.1.5	รายการเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN								
	เคาน์เตอร์เปลี่ยนผ้าอ้อม (รายละเอียดตามแบบ) D1	1.00	ชุด	145,480.00	145,480.00	-	-	145,480.00	วัสดุ+ค่าแรง
	เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ (รายละเอียดตามแบบ) D1	1.00	ชุด	93,540.00	93,540.00	-	-	93,540.00	วัสดุ+ค่าแรง
1.1.6	รายละเอียดอุปกรณ์								
	อ่างล้างมือวางบนเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2.00	ชุด	4,080.00	8,160.00	450.00	900.00	9,060.00	
	ก๊อบน้ำอัตโนมัติ (รับประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี)	2.00	ชุด	4,225.00	8,450.00	1,267.50	2,535.00	10,985.00	
	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแสตนเลส	1.00	ชุด	1,320.00	1,320.00	70.00	70.00	1,390.00	
	กระจกเงากลมมีกรอบสีดำหรือกรอบโลหะ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50 x 0.50 เมตร	2.00	บาน	1,390.00	2,780.00	70.00	140.00	2,920.00	
	ที่จ่ายสบู่อัตโนมัติ ความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ML.	2.00	ชุด	1,300.00	2,600.00	70.00	140.00	2,740.00	
	รวมราคางานสถาปัตย์กรรมบริเวณห้องโถงโชมบوتر จุดที่1 (D1/D1A) เป็นเงิน							538,948.98	

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องโถงให้มบุตร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ กิติ์ประเสริฐ

เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
1.2	บริเวณห้องโถงให้มบุตร จุดที่2 (D8/D8A)	2.825	ตร.ม.	-	-	100.00	282.50	282.50	รื้อกอง
1.2.1	หมวดงานรื้อถอน	2.75	ตร.ม.	-	-	100.00	275.00	275.00	รื้อกอง
	รื้อถอนประตูกระจก ขนาด 1.3 ม. x 2.50 ม.เดิม (รื้อกองเพื่อส่งคืน)	30.44	ตร.ม.	-	-	20.00	608.80	608.80	รื้อกอง
	รื้อถอนประตูกระจก ขนาด 1.10 ม. x 2.50 ม.เดิม (รื้อกองเพื่อส่งคืน)	7.33	ตร.ม.	-	-	79.00	579.07	579.07	รื้อกอง
	รื้อถอนผนังกระจกเดิม (รื้อกองเพื่อส่งคืน)	36.27	ตร.ม.	-	-	50.00	1,813.50	1,813.50	รื้อกอง
	รื้อถอนผนัง Cladding เดิม (รื้อกองเพื่อส่งคืน)	18.14	ตร.ม.	-	-	45.00	816.30	816.30	รื้อกอง
	รื้อถอนผนังก่ออิฐเดิม								
1.2.2	งานพื้น (พื้นเดิมปูกระเบื้องยางแบบม้วนหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.)								
	พื้นปูกระเบื้องยางแบบม้วน หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. สีลายที่ 1 (รายละเอียดตามแบบ)	21.62	ตร.ม.	1,026.00	22,182.12	-	-	22,182.12	วัสดุ+ค่าแรง
	พื้นปูกระเบื้องยางแบบม้วน หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. สีลายที่ 2 (รายละเอียดตามแบบ)	7.81	ตร.ม.	1,026.00	8,013.06	-	-	8,013.06	วัสดุ+ค่าแรง
1.2.3	งานผนัง								
	ผนังยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (บุด้านเดียว)	59.71	ตร.ม.	382.00	22,809.22	100.00	5,971.00	28,780.22	
	งานติดตั้งฉนวนดูดซับเสียง	59.71	ตร.ม.	236.56	14,125.00	71.00	4,239.41	18,364.41	
	ยอดยกไป							81,714.98	

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องโถงให้มมบุตร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ กิติ์ประเสริฐ

เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							81,714.98	
1.2.3	งานผนัง								
	งานทาสีไม้อะครีลิกชนิดทำความสะอาดได้ (รายละเอียดตามแบบ)	31.73	ตร.ม.	43.00	1,364.39	30.00	951.90	2,316.29	
	งานปิดแผ่นไม้เทียมตกแต่ง WPC ปลายไม้	27.98	ตร.ม.	1,500.00	41,970.00	-	-	41,970.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ผนังโครงเหล็กปิดแผ่นอนุกรมนิยมคอมโพสิทส์โชนเททหรือสีเงิน เมทัลลิก หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ชนิดมีไส้กลางกันไฟ	15.24	ตร.ม.	2,900.00	44,196.00	-	-	44,196.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ผนังโครงเหล็กปิดแผ่นอนุกรมนิยมคอมโพสิทส์สีชาวมุกมันเงา หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ชนิดมีไส้กลางกันไฟ	11.59	ตร.ม.	2,900.00	33,611.00	-	-	33,611.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ผนังเดิมขีดทำความสะอาด	13.45	ตร.ม.	-	-	56.00	753.20	753.20	
	ผ้ากันจับพร้อมราง (ผ้ากันชนิด EASY TO CLEAN) เข็ดทำความสะอาดได้ง่าย (รายละเอียดตามแบบ S7A)	2.00	ชุด	11,880.00	23,760.00	-	-	23,760.00	วัสดุ+ค่าแรง
1.2.4	งานฝ้า								
	ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนาไม่น้อยกว่า 9 มม.	32.32	ตร.ม.	237.00	7,659.84	75.00	2,424.00	10,083.84	
	งานทาสีฝ้า (รายละเอียดตามแบบ)	32.32	ตร.ม.	43.00	1,389.76	30.00	969.60	2,359.36	
	ยอดยกไป							240,764.67	

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องให้มบุตร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ กิติ์ประเสริฐ

เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							240,764.67	
1.2.5	รายการพอร์นิเจอร์ BUILD-IN								
	เคาน์เตอร์เปลี่ยนผ้าอ้อม (รายละเอียดตามแบบ) D8	1.00	ชุด	137,880.00	137,880.00	-	-	137,880.00	วัสดุ+ค่าแรง
	เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ (รายละเอียดตามแบบ) D8	1.00	ชุด	94,510.00	94,510.00	-	-	94,510.00	วัสดุ+ค่าแรง
1.2.6	รายละเอียดอุปกรณ์								
	อ่างล้างมือวางบนเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2.00	ชุด	4,080.00	8,160.00	450.00	900.00	9,060.00	
	ก๊อกน้ำอัตโนมัติ (รับประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี)	2.00	ชุด	4,225.00	8,450.00	1,267.50	2,535.00	10,985.00	
	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือเสตนเลส	1.00	ชุด	1,320.00	1,320.00	70.00	70.00	1,390.00	
	กระจกเงากลมมีกรอบสีตีหรือกรอบโลหะ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50 x 0.50 เมตร	2.00	บาน	1,390.00	2,780.00	70.00	140.00	2,920.00	
	ที่จ่ายสบู่อัตโนมัติ ความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ML.	2.00	ชุด	1,300.00	2,600.00	70.00	140.00	2,740.00	
	รวมราคางานสถาปัตยกรรมบริเวณห้องให้มบุตร จุดที่2 (D8/D8A) เป็นเงิน							500,249.67	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องให้มนูตร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนศูขาภบาล ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายพรประสาธ ศรีเรขิต

เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบศูขาภบาลและดับเพลิง								
2.1	บริเวณห้องให้มนูตร จุดที่1 (D1/D1A)								
2.1.1	งานระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง							19,014.51	แผ่นที่ 10
2.1.2	งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา							11,049.60	แผ่นที่ 11
2.1.3	งานระบบท่อน้ำทิ้ง							26,071.68	แผ่นที่ 12
	รวมราคางานระบบศูขาภบาลห้องให้มนูตรจุดที่ 1 (D1)	3	งาน					56,135.79	
2.2	บริเวณห้องให้มนูตร จุดที่2 (D8/D8A)								
2.2.1	งานระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง							19,014.51	แผ่นที่ 13
2.2.2	งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา							11,049.60	แผ่นที่ 14
2.2.3	งานระบบท่อน้ำทิ้ง							26,071.68	แผ่นที่ 15
	รวมราคางานระบบศูขาภบาลห้องให้มนูตรจุดที่ 2 (D8)	3	งาน					56,135.79	
	รวมราคางานระบบศูขาภบาลและดับเพลิง เป็นเงิน	6	งาน					112,271.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องโถงให้มนูตร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนศูชีพบาล ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายพรประสาท ศรีเจติ

เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.3	งานระบบท่อน้ำทิ้ง								
2.1.3.1	ท่อ PP (Polypropylene Pipe) Class B (6 bar) - Ø 2 นิ้ว	24.00	ม.	127.00	3,048.00	40.00	960.00	4,008.00	
	- ข้อต่อ(Fitting) และอุปกรณ์ท่อ	1.00	هما	1,219.20	1,219.20	365.76	365.76	1,584.96	
	- Hanger&Support (ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ)	1.00	هما	609.60	609.60	182.88	182.88	792.48	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดท่อ ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.00	هما	304.80	304.80	91.44	91.44	396.24	
2.1.3.2	ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)	1.00	هما	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
2.1.3.3	FCO (FLOOR CLEANOUT) - Ø 2 นิ้ว	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	200.00	400.00	2,000.00	
2.1.3.4	ถึงดักไขมันได้จึงค้ไฟเบอร์กลาส ขนาด 30 ลิตร	2.00	ใบ	4,150.00	8,300.00	1,245.00	2,490.00	10,790.00	
2.1.3.5	งานติดตั้งระบบเชื่อมต่อท่อใหม่กับท่อเดิม	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	4,000.00	
	รวมราคางานระบบท่อน้ำทิ้งบริเวณห้องโถงให้มนูตร จุดที่1 (D1/D1A) เป็นเงิน							26,071.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องให้มุมบุตร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณราคากลางโดย นายพรประสาท ศรีโรจน์ดี

แบบเลขที่ 005/66

ส่วนศุขาภิบาล ฝ่ายสนามบินและอาคาร

เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบศุขาภิบาลและดับเพลิง								
2.2	บริเวณห้องให้มุมบุตร จุดที่2 (D8/D8A)								
2.2.1	งานระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง								
2.2.1.1	ท่อเหล็กดำเชื่อม Sch.40 (ASTM A53, Grate A)								
	- Ø 1 นิ้ว	18.00	ม.	85.00	1,530.00	45.00	810.00	2,340.00	
	- Ø 2 นิ้ว	12.00	ม.	184.62	2,215.44	95.00	1,140.00	3,355.44	
	- ข้อต่อ(Fitting) และอุปกรณ์ท่อ	1.00	هما	1,498.18	1,498.18	449.45	449.45	1,947.63	
	- Hanger&Support (ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ)	1.00	هما	749.09	749.09	224.73	224.73	973.82	
	- ทาสีท่อดับเพลิง	1.00	هما	1,123.63	1,123.63	337.09	337.09	1,460.72	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดท่อ ทาสีสัญญาณท่อ	1.00	هما	374.54	374.54	112.36	112.36	486.90	
2.2.1.2	หัวกระจายน้ำดับเพลิง (Pendent Sprinkler) ขนาด 1/2 นิ้ว	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	75.00	450.00	1,950.00	
2.2.1.3	งานติดตั้งระบบเชื่อมต่อท่อใหม่กับท่อเดิม	1.00	จุด	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	4,000.00	
2.2.1.4	ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)	1.00	هما	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	รวมราคางานระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิงบริเวณห้องให้มุมบุตร จุดที่2 (D8/D8A) เป็นเงิน							19,014.51	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องโถงให้มบุดร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณราคากลางโดย นายพรประสาธ ศรีเชษฐ์

แบบเลขที่ 005/66

ส่วนสุดท้าย ฝ้ายสนามบินและอาคาร

เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2.3	งานระบบน้ำทิ้ง								
2.2.3.1	ท่อ PP (Polypropylene Pipe) Class B (6 bar)								
	- Ø 2 นิ้ว	24.00	ม.	127.00	3,048.00	40.00	960.00	4,008.00	
	- ข้อต่อ(Fitting) และอุปกรณ์ท่อ	1.00	هما	1,219.20	1,219.20	365.76	365.76	1,584.96	
	- Hanger&Support (ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ)	1.00	هما	609.60	609.60	182.88	182.88	792.48	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดท่อ ทาสีสัญญาณท่อ	1.00	هما	304.80	304.80	91.44	91.44	396.24	
2.2.3.2	ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)	1.00	هما	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
2.2.3.3	FCO (FLOOR CLEANOUT)								
	- Ø 2 นิ้ว	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	200.00	400.00	2,000.00	
2.2.3.4	ถังตกไขมันใต้เครื่อง ใไฟเบอร์กลาส ขนาด 30 ลิตร	2.00	ใบ	4,150.00	8,300.00	1,245.00	2,490.00	10,790.00	
2.2.3.5	งานตัดบรรจุระบบท่อใหม่กับท่อเดิม	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	4,000.00	
	รวมราคางานระบบน้ำทิ้งบริเวณห้องโถงให้มบุดร จุดที่2 (D8/D8A) เป็นเงิน							26,071.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องโถงใหม่บุตร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณราคาโดย นายสุวัฒน์ชัย เสริมสุวรรณสุข

แบบเลขที่ 005/66

ส่วนบริการไฟฟ้า ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล

เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า								
3.1	บริเวณห้องโถงใหม่บุตร จุดที่1 (D1/D1A) และจุดที่2 (D8/D8A)								
3.1.1	อุปกรณ์								
3.1.1.1	เซอร์กิตเบรกเกอร์ RCBO 1P 20AT 6 KA	2.00	ชุด	1,907.28	3,814.56	110.00	220.00	4,034.56	
3.1.1.2	เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCB 1P 20AT 10 KA	4.00	ชุด	334.38	1,337.52	110.00	440.00	1,777.52	
3.1.1.3	โคมไฟ DL LED Down Light	10.00	ชุด	2,520.00	25,200.00	115.00	1,150.00	26,350.00	
3.1.1.4	โคมไฟ SL LED Strip Light	48.00	ชุด	3,798.00	182,304.00	115.00	5,520.00	187,824.00	
3.1.1.5	เต้ารับตู้ ขากลมแบน มีกราดท์ มีก้านนิริภัย 16A 250V	6.00	ชุด	171.00	1,026.00	90.00	540.00	1,566.00	
3.1.1.6	เต้ารับช่องชาร์จ USB 2 ช่อง	6.00	ชุด	1,630.00	9,780.00	90.00	540.00	10,320.00	
3.1.1.7	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	22,347.00	22,347.00	841.00	841.00	23,188.00	
3.1.2	ท่อ และสายไฟ								
3.1.2.1	ท่อ IMC ขนาด 1/2" (ระยะประมาณ 340 เมตร ค่าวัสดุ 65.80 บาท/เมตร ค่าแรง 26.00 บาท/ เมตร)	1.00	เหมา	22,372.00	22,372.00	8,840.00	8,840.00	31,212.00	
3.1.2.2	ท่อ Flex ชนิดกันน้ำ ขนาด 1/2" (ระยะประมาณ 72 เมตร ค่าวัสดุ 48.94 บาท/เมตร ค่าแรง 14.00 บาท/ เมตร)	1.00	เหมา	3,523.68	3,523.68	1,008.00	1,008.00	4,531.68	
	ยอดยกไป							290,803.76	

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องโถงชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนระบบปรับอากาศ ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล

คำนวณราคากลางโดย นายพิทธมน เข้มพิลา

เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ								
4.1	บริเวณห้องโถงชั้น 2 จุดที่ 1 (D1/D1A) และจุดที่ 2 (D8/D8A)	2.00	เครื่อง	33,800.00	67,600.00	2,000.00	4,000.00	71,600.00	
4.1.1	งานระบบปรับอากาศ	2.00	ชิ้น	2,500.00	5,000.00	250.00	500.00	5,500.00	
4.1.1.1	เครื่องส่งลมเย็น (AHU)	1.00	งาน	7,260.00	7,260.00	2,170.00	2,170.00	9,430.00	
4.1.1.2	ระบบท่อน้ำเย็นและท่อน้ำทิ้ง								
	Black Steel Pipe ASTM A-53 Schedule 40 Gr.B For Chilled Water Pipe	20.00	เมตร	81.20	1,624.00	45.00	900.00	2,524.00	
	- ขนาด 3/4"								
	Drain Pipe (PVC Pipe Class 13.5)	10.00	เมตร	13.85	138.50	30.00	300.00	438.50	
	- ขนาด 3/4"								
	Closed Cell Insulation For Chilled Water Pipe Thickness 1"	20.00	เมตร	277.50	5,550.00	83.25	1,665.00	7,215.00	
	- ขนาด 3/4"								
	Closed Cell Insulation For Drain Pipe Thickness 1/2"	10.00	เมตร	65.00	650.00	14.00	140.00	790.00	
	- ขนาด 3/4"								
	ยอดยกไป							97,497.50	

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องโถงชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนระบบปรับอากาศ ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล

คำนวณราคากลางโดย นายพัชรมน เข้มพิลา

เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							97,497.50	
4.1.1.2	ระบบท่อน้ำเย็นและท่อน้ำทิ้ง								
	Hanger and Support For Pipe	1.00	เพมา	528.00	528.00	158.00	158.00	686.00	
	Fitting and Accessories For Pipe	1.00	เพมา	176.00	176.00	52.00	52.00	228.00	
	Accessories For Pipe Insulation	1.00	เพมา	1,860.00	1,860.00	558.00	558.00	2,418.00	
4.1.1.3	Valve and Accessories For FCU								
	PICV ขนาด 3/4" Flow :	2.00	ชิ้น	7,280.00	14,560.00	1,000.00	2,000.00	16,560.00	
	Gate Valve ขนาด 3/4"	4.00	ชิ้น	420.00	1,680.00	150.00	600.00	2,280.00	
	Strainer ขนาด 3/4"	2.00	ชิ้น	300.00	600.00	150.00	300.00	900.00	
	Accessories	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	รวมราคางานระบบปรับอากาศบริเวณห้องโถงชั้น 1 (D1/D1A) และจุดที่ 2 (D8/D8A) เป็นเงิน							127,069.50	

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องโถงให้ลมบุตร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนระบบปรับอากาศ ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล

คำนวณราคากลางโดย นายพัชรมน เข้มพิลา

เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ								
4.1	บริเวณห้องโถงให้ลมบุตร จุดที่1 (D1/D1A) และจุดที่2 (D8/D8A)								
4.1.2	งานระบบระบายอากาศ								
4.1.2.1	Ceiling Exhaust Fan ขนาด 4 นิ้ว	2.00	ชุด	2,310.00	4,620.00	650.00	1,300.00	5,920.00	
4.1.2.2	Accessories	1.00	งาน	460.00	460.00	138.00	138.00	598.00	
	รวมราคางานระบบระบายอากาศบริเวณห้องโถงให้ลมบุตร จุดที่1 (D1/D1A) และจุดที่2 (D8/D8A) เป็นเงิน							<u>6,518.00</u>	

แบบแสดงรายการ การปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องให้เหมาะสม ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนพัฒนาระบบความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น

คำนวณราคากลางโดย นายอาชวิน พึ่งผลงาม

เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้								
5.1	บริเวณห้องให้เหมาะสม จุดที่1 (D1/D1A)								
5.1.1	Addressable Smoke Detector with base	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
5.1.2	ค่าท่อ ค่าสาย และอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง	1.00	งาน	2,350.00	2,350.00	-	-	2,350.00	
5.1.3	ค่าแรงติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	6,850.00	6,850.00	6,850.00	
รวมราคางานระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้บริเวณห้องให้เหมาะสม จุดที่1 (D1/D1A) เป็นเงิน								13,200.00	

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องโถงให้มบตร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนพัฒนาระบบความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น

คำนวณราคากลางโดย นายอาชวิน พึ่งผลงาม

เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
5.2	บริเวณห้องโถงให้มบตร จุดที่2 (D8/D8A)								
5.2.1	Addressable Smoke Detector with base	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
5.2.2	คำท่อ คำสาย และอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง	1.00	งาน	2,350.00	2,350.00	-	-	2,350.00	
5.2.3	ค่าแรงติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	6,850.00	6,850.00	6,850.00	
	รวมราคางานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณห้องโถงให้มบตร จุดที่1 (D1/D1A) เป็นเงิน							13,200.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องโถงให้มบุตร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ มีจำนวน 5 แผ่น (แผ่นที่ 27 - แผ่นที่ 31)

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์จัดซื้องานสถาปัตยกรรม	191,136.00	1.07	204,515.52	
สรุป	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น (สองแสนสี่พันห้าร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบสองสตางค์)			204,515.52	

มูลค่างาน 191,136.00 บาท Vat 7% 13,379.52 บาท



น.สมนชา ใจกล้า

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายกิตติพงษ์ พวงเงิน

กรรมการกำหนดราคากลาง




นายพรประสพ ศรีโชติ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายพิชอน เข้มพิลา

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายอาชวิน พึ่งผลงาม

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายสุวัฒน์ชัย เสริมสุวรรณสุข

กรรมการกำหนดราคากลาง



ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ กลัดประเสริฐ

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องโถงใต้นบุตร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ กัสต์ประเสริฐ

เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์จัดซื้องานสถาปัตยกรรม								
1.1	บริเวณห้องโถงใต้นบุตร จุดที่1 (D1/D1A)								
	รายการเฟอร์นิเจอร์ / อุปกรณ์								
	รายการเฟอร์นิเจอร์								
1.1.1	ARMCHAIR (รายละเอียดตามแบบ)	2.00	ชุด	13,390.00	26,780.00	-	-	26,780.00	
1.1.2	โสตไฟฟ้าพร้อมที่วางของ (รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
1.1.3	โต๊ะข้าง (รายละเอียดตามแบบ)	2.00	ชุด	4,310.00	8,620.00	-	-	8,620.00	
	รายการอุปกรณ์ประกอบ								
1.1.4	ถังขยะพลาสติกใสแบบเหลี่ยมพร้อมฝาหลัก (รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ถัง	950.00	950.00	-	-	950.00	
1.1.5	ถังขยะพลาสติกกลมขนาดไม่น้อยกว่า 45 ลิตร (รายละเอียดตามแบบ)	2.00	ถัง	718.00	1,436.00	-	-	1,436.00	
	รายละเอียดอุปกรณ์								
1.1.6	ฝาทรงก้นขยับฝังบนเคาน์เตอร์ปากกลมความกว้างด้านในไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	ยอดยกไป							79,386.00	

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องให้มบุตร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ กัตติประเสริฐ

เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์จัดซื้องานสถาปัตยกรรม								
1.2	บริเวณห้องให้มบุตร จุดที่2 (D8/D8A)								
	รายการเฟอร์นิเจอร์ / อุปกรณ์								
	รายการเฟอร์นิเจอร์								
1.1.1	ARMCHAIR (รายละเอียดตามแบบ)	2.00	ชุด	13,390.00	26,780.00	-	-	26,780.00	
1.1.2	โคมไฟพร้อมที่วางของ (รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
1.1.3	โต๊ะข้าง (รายละเอียดตามแบบ)	2.00	ชุด	4,310.00	8,620.00	-	-	8,620.00	
	รายการอุปกรณ์ประกอบ								
1.1.4	ถังขยะพลาสติกใส่แบบเหลี่ยมพร้อมฝาฝัก (รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ถัง	950.00	950.00	-	-	950.00	
1.1.5	ถังขยะพลาสติกกลมขนาดไม่น้อยกว่า 45 ลิตร (รายละเอียดตามแบบ)	2.00	ถัง	718.00	1,436.00	-	-	1,436.00	
	รายละเอียดอุปกรณ์								
1.1.6	ฝาครอบถังขยะฝังบนเคาน์เตอร์ปากกลมความกว้างด้านในไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	ยอดยกไป							79,386.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องให้นมบุตร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

แบบ ปร.4 (พ) ที่แนบ มีจำนวน 7 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

1.1 ทำบัตรผ่านเข้า-ออก พื้นที่รักษาความปลอดภัย

1.2 ค่าจอดรถยนต์ในลานจอด , ค่าเช่ายานพาหนะ และค่าน้ำมันยานพาหนะใช้รับส่งช่าง-คนงาน ไป-กลับที่พัก

1.3 ค่าขนย้ายวัสดุ และค่าอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้าย เข้าคลังพัสดุ ทอท.

1.4 ค่าป้องกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐาน ทอท.

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	ค่างาน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่หวงห้าม (ราคารวมภาษี)	15,620.00	
2	ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่ให้คนงานพักอาศัยในสถานที่ก่อสร้าง (ราคารวมภาษี)	118,774.88	
3	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุก่อสร้าง (ราคารวมภาษี)	235,278.01	
4	งานกันรั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่ที่ก่อสร้าง และป้ายก่อสร้าง (ราคารวมภาษี)	64,083.78	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	433,756.67	
	ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	405,380.07	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	28,376.60	



น.ส.มนชยา ไจกล้า

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายกิตติพงษ์ พวงเงิน

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายพรประสพ ศรีโชติ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายพัทธมน เข้มพิลา

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายอาชวิน พึ่งผลงาม

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายสุวัฒน์ชัย เสริมสุวรรณสุข

กรรมการกำหนดราคากลาง



ว่าที่ ร.ต.ศราวดี กลัดประเสริฐ

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องโถงโถงชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่านวมราคากลางโดย ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ กลัดประเสริฐ								หน่วย : บาท
	เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567								
	ระยะเวลาตามสัญญา 180 วัน โดยมีพนักงานและเจ้าหน้าที่ ตามข้อกำหนด TOR								
	(ข้อ 4 การจัดบุคลากร) มีดังนี้								
	(1.) ผู้ควบคุมงานของบริษัทผู้รับจ้าง	1	คน						
	(2.) ผู้ช่วยควบคุมงาน	1	คน						
	(3.) ผู้ช่วยควบคุมงานด้านระบบไฟฟ้า	1	คน						
	ช่างและคนงานสำหรับเข้าดำเนินการก่อสร้าง มีดังนี้								
	(1.) ช่างงานสถาปัตยกรรม	6	คน						
	(2.) ช่างงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	2	คน						
	(3.) ช่างงานระบบไฟฟ้า	4	คน						
	(4.) ช่างงานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	4	คน						
	(5.) ช่างงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	3	คน						
	(6.) ช่างงานเพอร์นิเจอร์	2	คน						
	(7.) คนงาน ขนย้ายวัสดุก่อสร้าง	4	คน						
	รวมพนักงาน , เจ้าหน้าที่ , ช่างและคนงานเข้าดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด	28	คน						

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง
ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องโถงให้สมบูรณ์ ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D
สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร
แบบเลขที่ 005/66
เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่หวงห้าม (ราคารวมภาษี)								
1.1	กรณีทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่หวงห้าม เพื่อเข้าปฏิบัติงานครั้งแรก (ค่าทำบัตรอนุญาตบุคคลสำหรับ 1 วันแต่ไม่เกิน 14 วัน : 110 บาท x จำนวน 1 รอบ) คิดเป็นเงิน = 110 บาท จำนวนทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่หวงห้าม	28.00	คน	110.00	3,080.00	-	-	3,080.00	
1.2	ค่าทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่หวงห้าม สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง (ระยะเวลาตามสัญญา 180 วัน) (ค่าทำบัตรอนุญาตบุคคลชนิดถาวร : 550 บาท x จำนวน 1 รอบ) คิดเป็นเงิน = 550 บาท จำนวนทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่หวงห้าม	11.00	คน	550.00	6,050.00	-	-	6,050.00	
1.3	ค่าทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่หวงห้าม ช่างงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (ระยะเวลาปฏิบัติงาน 30 วัน) (ค่าทำบัตรอนุญาตบุคคลตั้งแต่ 15 วันแต่ไม่เกิน 90 วัน : 330 บาท x จำนวน 1 รอบ) คิดเป็นเงิน = 330 บาท จำนวนทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่หวงห้าม	2.00	คน	330.00	660.00	-	-	660.00	
1.4	ค่าทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่หวงห้าม ช่างงานระบบไฟฟ้า (ระยะเวลาปฏิบัติงาน 60 วัน) (ค่าทำบัตรอนุญาตบุคคลตั้งแต่ 15 วันแต่ไม่เกิน 90 วัน : 330 บาท x จำนวน 1 รอบ) คิดเป็นเงิน = 330 บาท จำนวนทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่หวงห้าม	4.00	คน	330.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
	ยอดยกไป							11,110.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องโถงโถงโถงชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							11,110.00	
1.5	ค่าทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่หวงห้าม ช่างงานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ (ระยะเวลากฎปฏิบัติงาน 45 วัน)	4.00	คน	330.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
	(ค่าทำบัตรอนุญาตบุคคลตั้งแต่ 15 วันแต่ไม่เกิน 90 วัน : 330 บาท x จำนวน 1 รอบ)								
	คิดเป็นเงิน = 330 บาท จำนวนทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่หวงห้าม								
1.6	ค่าทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่หวงห้าม ช่างงานระบบแฉ่งเหตุเพลิงไหม้ (ระยะเวลากฎปฏิบัติงาน 60 วัน)	3.00	คน	330.00	990.00	-	-	990.00	
	(ค่าทำบัตรอนุญาตบุคคลตั้งแต่ 15 วันแต่ไม่เกิน 90 วัน : 330 บาท x จำนวน 1 รอบ)								
	คิดเป็นเงิน = 330 บาท จำนวนทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่หวงห้าม								
1.7	ค่าทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่หวงห้าม คนงาน ขนย้ายวัสดุก่อสร้าง (ระยะเวลากฎปฏิบัติงาน 144 วัน)	4.00	คน	550.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	(ค่าทำบัตรอนุญาตบุคคลชนิดถาวร : 550 บาท x จำนวน 1 รอบ)								
	คิดเป็นเงิน = 550 บาท จำนวนทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่หวงห้าม								
	รวมค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่หวงห้าม (ราคารวมภาษี)							15,620.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง
ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องโถงโถงชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D
สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
แบบเลขที่ 005/66
ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
คำนวณราคากลางโดย ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ กิตติประเสริฐ เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 หน่วย : บาท											
2	ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่ได้คนงานพักอาศัยในสถานที่ก่อสร้าง (ราคารวมภาษี)										
2.1	ค่าเช่ายานพาหนะ (ราคารวมภาษี)										
	- ประเภทยานพาหนะ รถกระบะ 4 ล้อ (ราคารวมภาษี) นั่งไม่เกิน 11 คน / 1 คัน										
	- จำนวนพนักงาน , เจ้าหน้าที่ , ช่างและคนงาน ประมาณ 28 คน										
	(วิธีคำนวณใช้ยานพาหนะ = 28 คน ÷ ที่นั่ง 11 คน / 1 คัน = 2.55 คัน คิดที่ 2 คัน)										
	- การรับส่งคนงานไป-กลับที่พัก 1 รอบ/วัน										
	- ใช้รถ 2 คัน x ค่าเช่ายานพาหนะ 12,230 บาท/เดือน = 24,460 บาท/เดือน										
	- ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน คิด 80% = 144 วัน ÷ 30 วัน (4.8 เดือน) คิดที่	4.00	เดือน			24,460.20	97,840.80	-	-	97,840.80	-
2.2	ค่าน้ำมัน พาหนะ ไป - กลับที่พัก กม./วัน/เที่ยว (ราคารวมภาษี)										
	- ระยะทางไป-กลับที่พัก 30 กม. x 144 วัน x 1 รอบ = 4,320 กม.										
	- อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน 10 กม./ลิตร = ใช้น้ำมัน 4,320 กม. ÷ 10 กม./ลิตร =	432.00	ลิตร			29.94	12,934.08	-	-	12,934.08	-
2.3	ค่าเช่าที่จอดรถในลานจอด 4 ทศก. (ราคารวมภาษี)										
	- 1 คัน = 1,000 บาท/เดือน x ใช้รถ 2 คัน = 2,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา	4.00	เดือน			2,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	-
	รวมค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่ได้คนงานพักอาศัยในสถานที่ก่อสร้าง (ราคารวมภาษี)									118,774.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องโถงหินบุตร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย ว่าที่ ร.ต.ศรวิฑูฒิ กลิตฺประเสริฐ เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุก่อสร้าง (ราคารวมภาษี)								
3.1	ค่าจ้างแรงงาน ขนย้ายวัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปส่งคืน และขนส่งวัสดุที่เหลือไปทิ้ง (โดยคำนวณระยะเวลาดำเนิน 80 % ของจำนวนวันในสัญญา 180 วัน) - ใช้แรงงาน 4 คน x ค่าแรงขั้นต่ำ 363 บาท/วัน = 1,452.00 บาท/วัน - ค่าแรง 1,452.00 บาท/วัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 1,553.64 บาท/วัน - ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน x 80 % = 144 วัน คิดระยะเวลาดำเนินการที่ 3.2 คำนวณ พาทนะ ขนย้ายวัสดุก่อสร้าง กม./วัน/เที่ยว (ราคารวมภาษี) - ระยะทางขนย้ายวัสดุก่อสร้าง 13.4 กม./รอบ x 144 วัน x 2 รอบ = 3,859 ก.ม. - อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน 10 กม./ลิตร = ใช้น้ำมัน 3,859 กม. ÷ 10 กม./ลิตร = - (ราคาน้ำมันดีเซล 29.94 บาท/ลิตร เมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2567)	144	วัน	-	-	1,553.64	223,724.16	223,724.16	
		385.90	ลิตร	29.94	11,553.85	-	-	11,553.85	
	รวมค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุก่อสร้าง (ราคารวมภาษี)							235,278.01	

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน งานประเภทก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องโถงให้มาตรฐาน ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 005/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลางโดย ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ กัลลภ์ประเสริฐ

เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานกันรั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และป้ายก่อสร้าง (ราคารวมภาษี)								
4.1	งานกันรั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง D1/D1A และ D8/D8A (ราคารวมภาษี)	2.00	จุด						
	รายการวัสดุสำหรับงานกันรั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ดังนี้ (คิดค่าวัสดุ 50% และค่าแรง 100% เนื่องจากไม่ต้องส่งวัสดุคืน ทอท. หลังงานแล้วเสร็จ)								
	งานผนังกันพื้นที่ก่อสร้าง โครงคร่าวติดตั้งยังซับซ้อนโดยเรียบ หน้าไม่น้อยกว่า 9 มม.	146.52	ตร.ม.	199.02	29,160.41	107.00	15,677.64	44,838.05	
	งานทาสีขาวคว้นบุหรี ผนังกันพื้นที่ก่อสร้าง	146.52	ตร.ม.	23.01	3,371.43	32.10	4,703.29	8,074.72	
	ประตูทางเข้าไม้ยี่ห้อทองทิวพร้อมของแสงกระจกใส, มือจับลูกบิดกลมสีเงิน	2.00	ชุด	2,626.85	5,253.70	-	-	5,253.70	วัสดุ+ค่าแรง
4.2	ป้ายสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทแสดงข้อมูลงานก่อสร้าง รูปแบบและสีกำหนดภายหลัง (ขนาด 1.00x1.20 ม.) (ตำแหน่งป้ายสามารถปรับเปลี่ยนได้ภายหลัง)	2.40	ตร.ม.	321.00	770.40	96.30	231.12	1,001.52	
4.3	ป้ายสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทแสดงข้อมูลมาตรฐานความปลอดภัย (ขนาด 1.00x1.20 ม.) (ตำแหน่งป้ายสามารถปรับเปลี่ยนได้ภายหลัง)	4.80	ตร.ม.	321.00	1,540.80	96.30	462.24	2,003.04	
4.4	สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทลดลายกราฟฟิคโดยรอบผนังกันพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบ)	6.98	ตร.ม.	321.00	2,240.58	96.30	672.17	2,912.75	
	รวมราคางานกันรั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และป้ายก่อสร้าง (ราคารวมภาษี)							64,083.78	