

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมระบบควบคุมเครื่องส่งลมเย็น (AHU) คลินิกแพทย์ อาคาร Central block
ณ ทำอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนระบบปรับอากาศ ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ทำอากาศยานดอนเมือง
บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 493,419.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 18 เมษายน 2567
เป็นเงิน 493,419.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) (รายละเอียดตามใบประมาณราคาที่แนบ)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 บริษัท สุวรรณ 2549 จำกัด
 - 5.2 บริษัท เบสท์ กิมมิก 2020 จำกัด
 - 5.3 บริษัท เอส.เอส.แอร์ เซอร์วิส จำกัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

6.1 นายรัฐพล พงษ์พานิช	วทช.7 สรป.ฝฟค.ทตม.
6.2 นายศุภกิตต์ อังคเมธากร	วทส.6 สรป.ฝฟค.ทตม.
6.3 นายวรวิทย์ คำจันทร์	ชทส.5 สรป.ฝฟค.ทตม.

ใบประมาณราคา									
งานจ้างซ่อมระบบควบคุมเครื่องส่งลมเย็น (AHU) คลินิกแพทย์ อาคาร Central block ณ ทดม.					ผู้ประมาณราคา นายรัฐพล พงษ์ภานิช นายศุภกิตต์ อังคนะธาร นายวรวิทย์ คำจันทร์				
สถานที่ ทำอากาศยานดอนเมือง					ค่าวัสดุของ			ค่าแรงงาน	
					ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย						หมายเหตุ
1	DUCTING WORK	-	-		-	-	-	-	
1.1	- งานร้อยท่อนพอลัม	1	Lot		-	-	2,500.00	2,500.00	
1.2	- ท่อลมเย็น galvanized steel พร้อมหุ้มฉนวน	1	ชุด		25,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	
1.3	- Hanger and support	1	Lot		3,000.00	3,000.00	1,000.00	4,000.00	
1.4	- Fire damper Size 600w x 400h mm.	3	ชุด		10,500.00	31,500.00	1,000.00	34,500.00	
2	DUCT HEATER AND CONTROLLER	-	-		-	-	-	-	
2.1	- Duct Heater 30 Kw.	1	ชุด		115,000.00	115,000.00	5,000.00	120,000.00	
2.2	- SCR Power Regulator	1	ชุด		15,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
2.3	- Disconnecting Heater (Temp. controller)	1	ชุด		6,500.00	6,500.00	500.00	7,000.00	
2.4	- RH. @ Temperature Indicating Controller	1	ชุด		2,500.00	2,500.00	500.00	3,000.00	
2.5	- RH. Sensor	1	ชุด		8,000.00	8,000.00	500.00	8,500.00	
2.6	- Air flow switch	1	ชุด		3,500.00	3,500.00	500.00	4,000.00	
2.7	- Duct smoke detector	1	ชุด		7,500.00	7,500.00	500.00	8,000.00	
3	ELECTRICAL WORK	-	-		-	-	-	-	
3.1	- Control Panel Board	1	ชุด		45,000.00	45,000.00	2,000.00	47,000.00	
3.2	- Cable and wiring	1	Lot		45,425.00	45,425.00	17,715.00	63,140.00	
3.3	- Conduit & Flexible conduit	1	Lot		25,000.00	25,000.00	2,000.00	27,000.00	
3.4	- Hanger and support	1	Lot		5,000.00	5,000.00	1,500.00	6,500.00	





๖๖

๖๖

๖๖

๖๖

๖๖

๖๖

๖๖

๖๖

๖๖

๖๖

๖๖

๖๖

๖๖

๖๖

๖๖

๖๖

๖๖

๖๖

๖๖

ใบประมาณราคา										
งานจ้างซ่อมระบบควบคุมเครื่องส่งลมเย็น (AHU) คลินิกแพทย์ อาคาร Central block ณ ทดม.				ผู้ประมาณราคา นายรัฐพล พงษ์ภาณุช นายศุภกิตต์ อังคนธากร นายวรวุฒิ คำจันทร์					เดือน/ปี	เม.ย. 67
สถานที่ ทำอาภาคารดอนเมือง				แบบเลขที่ -						
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
4	งานซ่อมแซมฝ้าและผนัง	-	-	-	-	-	-	-		
4.1	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานและซ่อมคืนสภาพ	1	Lot	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00		
5	งานป้องกันความเสียหายและอันตราย	-	-	-	-	-	-	-		
5.1	ค่าเช่าร้าน	1	Lot	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00		
5.2	ค่าวัสดุอุปกรณ์กันพื้นที่และป้องกันพื้น	1	Lot	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00		
6	COMMISSIONING AND DATA RECORD	1	Lot	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
รวม (ค่าวัสดุและค่าแรงงาน)										
คำดำเนินการ										
รวม										
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%										
รวมทั้งสิ้น										
									436,140.00	
									25,000.00	
									461,140.00	
									32,279.80	
									493,419.80	



