

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED อาคารจอดรถโซน 2 โชน 3 และทางเชื่อมอาคารจอดรถ เพื่อทดแทนของเดิม ณ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 19,049,135.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566  
เป็นเงิน 19,049,135.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 5.1 บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
  - 5.2 บริษัท พี.ที.ชัย ไลท์ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี จำกัด
  - 5.3 บริษัท บลู เทคโนโลยี แอลอีดี จำกัด

ใช้การสืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้บริษัทฯ ที่เสนอราคาต่ำสุด รวมทั้งใช้เกณฑ์ราคากลางจากกระทรวงพาณิชย์ และค่าแรงจากกรมบัญชีกลาง สำหรับจัดทำราคากลาง โดยหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วว่าสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - 6.1 นายอภิวิชญ์ เฉลยปราชญ์ วิศวกรอาวุโส 5 ส่วนบริการไฟฟ้า ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล  
ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายวิชวิน ภาคลักษณ์ วิศวกร 4 ส่วนบริการไฟฟ้า ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล  
กรรมการ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อาคารทั่วไป

ส่วนบริการไฟฟ้า


ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล

ประมาณการโดย นายอภิวิชญ์ เฉลยปราชญ์ นายวิชชิน ภาคลักษณ์


เมื่อวันที่ 31 เดือน ต.ค.

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
1.1	งานรื้อถอนโคมไฟเดิมพร้อมติดตั้ง โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น ชนิดติดลอย LED (Module) ขนาด 40 วัตต์ ความสูงประมาณ 2-3 เมตร	6,013	โคม	2,350.00	14,130,550.00	200.00	1,202,600.00	15,333,150.00	
1.2	สายไฟ IEC53 (VCT) ขนาด 3x2.5 ตร.มม. ระยะประมาณ 6,013 เมตร	1	เหมา	439,249.65	439,249.65	78,169.00	78,169.00	517,418.65	กระทรวงพาณิชย์ กรมบัญชีกลาง
1.3	ค่า Support อุปกรณ์ประกอบ ในการติดตั้ง	1	เหมา	500,000.00	500,000.00	50,000.00	50,000.00	550,000.00	
2.1	งานรื้อถอนโคมไฟเดิมพร้อมติดตั้ง โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น ชนิดติดลอย LED (Module) ขนาด 10 วัตต์ ความสูงประมาณ 2-3 เมตร	20	โคม	2,000.00	40,000.00	200.00	4,000.00	44,000.00	
2.2	สายไฟ IEC53 (VCT) ขนาด 3x2.5 ตร.มม. ระยะประมาณ 20 เมตร	1	เหมา	1,461.00	1,461.00	260.00	260.00	1,721.00	กระทรวงพาณิชย์ กรมบัญชีกลาง
2.3	ค่า Support อุปกรณ์ประกอบ ในการติดตั้ง	1	เหมา	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
3.1	งานรื้อถอนโคมไฟเดิมพร้อมติดตั้ง รางพร้อมหลอดไฟแสงสว่าง LED T8 ขนาด 35 วัตต์ ความสูงประมาณ 2-3 เมตร	800	ชุด	600.00	480,000.00	150.00	120,000.00	600,000.00	
3.2	สายไฟ IEC01 (THW) ขนาด 2.5 ตร.มม. ระยะประมาณ 2,400 เมตร	1	เหมา	20,520.00	20,520.00	16,800.00	16,800.00	37,320.00	กระทรวงพาณิชย์ กรมบัญชีกลาง
3.3	ท่ออ่อนกันน้ำ ขนาด 0.5 นิ้ว ระยะประมาณ 800 เมตร	1	เหมา	80,000.00	80,000.00	10,400.00	10,400.00	90,400.00	กรมบัญชีกลาง
3.4	ค่า Support อุปกรณ์ประกอบ ในการติดตั้ง	1	เหมา	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
4.1	งานรื้อถอนโคมไฟเดิมพร้อมติดตั้ง โคมไฟ LED (L Shape) ชนิดติดผนัง และมีฝาครอบ ขนาด 20 วัตต์ ความสูงประมาณ 2-3 เมตร	20	โคม	2,500.00	50,000.00	200.00	4,000.00	54,000.00	
4.2	สายไฟ IEC53 (VCT) ขนาด 3x2.5 ตร.มม. ระยะประมาณ 20 เมตร	1	เหมา	1,461.00	1,461.00	260.00	260.00	1,721.00	กระทรวงพาณิชย์ กรมบัญชีกลาง
4.3	ค่า Support อุปกรณ์ประกอบ ในการติดตั้ง	1	เหมา	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
รวมราคางานระบบไฟฟ้ายกไป								17,302,930.65	

  
(นายอภิวิชญ์ เฉลยปราชญ์)

ผู้กำหนดราคากลาง 1

  
(นายวิชชิน ภาคลักษณ์)

ผู้กำหนดราคากลาง 2

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อาคารทั่วไป

ส่วนบริการไฟฟ้า


ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล


ประมาณการโดย นายอภิวิชญ์ เฉลยปราชญ์, นายวิชชวิน ภาคลักษณ์

เมื่อวันที่ 31 เดือน ต.ค.

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	รวมราคางานระบบไฟฟ้ายกมา							17,302,930.65	
5	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	เหมา	500,000.00	500,000.00			500,000.00	
	ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บของ ค่าจัดทำเอกสาร และจัดทำแบบไฟฟ้า								
	ค่าตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้า และผลการตรวจวัด								
	ค่าจัดส่ง และบรรจุ วัสดุไฟฟ้าของเดิม เพื่อคืนคลัง								
	รวมราคาค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน							17,802,930.65	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							1,246,205.15	
	รวมราคาทั้งสิ้น							19,049,135.80	

  
(นายอภิวิชญ์ เฉลยปราชญ์)  
ผู้กำหนดราคากลาง 1

  
(นายวิชชวิน ภาคลักษณ์)  
ผู้กำหนดราคากลาง 2